

変更契約の内容(第4四半期 平成27年度1月～3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
665	建設工事	土木工事業	やすらぎ霊園第2期工区整備工事(やすらぎ霊園)	みよし市三好丘旭地内	法面整形工(盛土・切土)の廃工 抜根処分A=800㎡の計上	平成27年7月10日～平成28年1月21日	平成27年7月10日～平成28年1月21日	平成28年1月4日	野沢建設株式会社	34,452,000	34,863,480	・側溝布設工で法面を一部掘削する必要があるため、現場での手戻りが無いように、やすらぎ霊園第2期工区整備工事その2へ法面整形工(盛土・切土)を変更する。 ・抜根処分に係る処分費(A=800㎡)を新規に計上する。
529	建設コンサルタント	設計	訪生住宅大規模改修工事実施設計委託	みよし市役所	訪生住宅大規模改修工事に伴う実施設計委託 【変更前履行期間】平成27年5月26日から平成28年1月29日まで 【変更後履行期間】平成27年5月26日から平成28年3月29日まで 【変更概要】 地盤調査の掘進延長を変更する。 A棟9m 10m、B棟9m 15m、C棟14m 17m 耐火性能評価大臣認定の申請資料作成を追加する。 A棟敷地の分筆及び登記業務を追加する。	平成27年5月26日～平成28年1月29日	平成27年5月26日～平成28年3月29日	平成28年1月6日	株式会社松浦建築事務所 三好事務所	9,504,000	12,236,400	地質調査の委託調査長を、A棟9m、B棟9m、C棟14mとしたが、支持層確認できる位置まで調査を進めたところ、最終掘進延長はA棟10m、B棟15m、C棟17mとなった。建築確認申請の提出にあたり、耐火性能評価の大臣認定を取得しなければならぬと判明したため、認定資料の作成を追加する。各種申請手続きについて西三河建設事務所に相談し、申請手続き前に工事予定地の敷地の分筆が必要と判断されたため、来年度工事予定であるA棟敷地の分筆・登記業務を追加する。
896	建設工事	土木工事業	ガードパイプ設置工事(市道下明知打越線)	みよし市明知町地内	ガードパイプ設置工(L=94.4m)L=92.4m	平成27年10月30日～平成28年1月21日	平成27年10月30日～平成28年1月21日	平成28年1月7日	野沢建設株式会社	4,482,000	5,172,120	・本工事施工前に隣接する地権者及び地元行政区長と立会いをした結果、乗入れ舗装をCoではなくAsで施工してほしいとの要望があったためCo舗装を廃工しAs舗装を追加計上する。また、歩車道境界ブロックの撤去による車道舗装の影響を踏まえ車道舗装を追加計上する。
832	建設工事	土木工事業	バス停車帯改修工事(市道三好北線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=160.2(140.0)m、側溝工 L=72.9(28.0)m、L型街渠工 L=34.7(91.2)m、街渠樹工 N=1(3)基、舗装工 A=676.1(801.4)㎡、植栽帯工 L=2.4(14.4)m、照明灯移設工 N=3(2)基、スリット側溝工 L=24.0m、歩車道境界ブロック工 L=51.7m、PU樹工 N=2基	平成27年10月16日～平成28年3月30日	平成27年10月16日～平成28年3月30日	平成28年1月12日	三好建設工業株式会社	11,934,000	12,995,640	複合施設の敷地区間の歩道舗装については複合施設外構工事でインターロッキング舗装を行うこととなったため、舗装工を減変更し、インターロッキング路盤工V=245.0m3を新規計上する。また、バス停車帯と車道との境に雨水がたまる恐れがあるため、スリット側溝工L=24.0m及びPU樹工N=2基、歩車道境界ブロック工L=51.7m、エプロンコンクリート工L=28.0mを新規計上し、排水機能を確保する。
942	建設工事	管工事業	みどり保育園乳児室空調機取替工事	みよし市三好丘桜地内	みどり保育園乳児室の空調機取替 空冷ヒートポンプエアコン室外機 1基 空冷ヒートポンプエアコン室内機 4台 上記に伴う機械設備工事 一式 【変更設計概要】 室外機用コンクリート基礎新設取り止め、既設を利用する	平成27年11月27日～平成28年1月29日	平成27年11月27日～平成28年1月29日	平成28年1月22日	ユタカ電気株式会社	3,952,800	3,542,400	当初、室外機基礎を新設として設計していたが、室外機が既設基礎に納まったため、コンクリート基礎新設を取り止める。
894	建設工事	建築工事業	緑丘小学校渡り廊下屋根改修工事	みよし市三好丘緑地内	緑丘小学校渡り廊下屋根 既設カラーアルミ瓦葺きの上カラーガルバリウム鋼板にて板金改修 上記に伴う建築工事一式 【変更設計概要】 ケラバ部シーリングの打ち替え 樋部の排水板金の追加	平成27年10月30日～平成28年1月29日	平成27年10月30日～平成28年1月29日	平成28年1月25日	有限会社伊藤組	4,482,000	4,849,200	契約後に業者と現地調査をした結果、ケラバのシーリングの劣化がみられたため、 工事後手後に、樋部のカバーを撤去したところ、既設の樋が短く雨水を排水できないことが分かったため。
902	建設工事	土木工事業	雨水排水整備工事(訪生水洗地区)	みよし市訪生町地内	工事延長 L=39.5(39.6)m 側溝工(PU3-300A) L=38.7(38.8)m 集水樹工 N=1箇所	平成27年10月30日～平成28年2月12日	平成27年10月30日～平成28年2月12日	平成28年1月28日	大下建設株式会社	3,240,000	3,201,120	現地精査の結果、舗装復旧範囲を増工する。 当初起終点で交通誘導員を予定していたが、誘導看板や工室内看板で対応ができたため減員する。
915	建設工事	土木工事業	舗装修繕工事(訪生橋)	みよし市訪生町地内	工事延長 L=53.6m 舗装工 A=315.0(316.6)㎡ 橋面防水工 A=315.0(316.6)㎡ 伸縮装置取替工 一式 区画線工 L=145.8m	平成27年11月27日～平成28年3月18日	平成27年11月27日～平成28年3月18日	平成28年1月28日	野沢建設株式会社	8,640,000	8,822,520	・交通誘導員について、施工方法の検討により誘導員の配置が一部不要となったため、4人/日を1人/日に変更する。 ・監視員について、高速道路管理者と協議により舗装工事の際に振動等により橋梁からの落下物等を監視するよう指示があった。そのため、監視員を新規計上する。 ・クラック抑制シート設置工について、既設舗装を撤去し橋面を確認したところ、クラックが発生している箇所が確認された。そのため、クラック抑制シート設置工W=50cm L=30.75mを新規計上する。
525	建設工事	土木工事業	街路新設改良付帯工事(都市計画道路平池天王台線他1路線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=752m 盛土 V=5,900m3 仮排水工 L=56.0m 敷鉄板 N=(13.080)45.324枚・日 【変更前工期】平成27年5月29日から平成27年10月30日 【変更後工期】平成27年5月29日から平成28年3月28日	平成27年5月29日～平成27年10月30日	平成27年5月29日～平成28年3月28日	平成28年2月1日	野沢建設株式会社	8,964,000	11,308,680	・交通誘導員について、地元調整の結果、配置が必要となったため新規計上する。 ・敷鉄板設置について、工期延期に伴い設置日を工期末日までに変更する。 ・仮排水管布設撤去工について、当初、現道からの土砂搬入を計画していたが、ダンプの後進による土砂搬入が必要であるため、地元調整及び一般交通の安全を確保するため、仮搬入路を施工し搬入することとなった。そのため、仮搬入路に必要な仮排水管を布設し規制の伴わない作業とする。
889	建設工事	土木工事業	北部コミュニティ広場整備工事(北部コミュニティ広場)	みよし市福谷町地内	北部地区コミュニティ広場 テニスコート N=2面 舗装工 A=498㎡ 【変更概要】テニスコート舗装の処理をアスファルト塊から廃プラスチックに変更	平成27年11月13日～平成28年3月3日	平成27年11月13日～平成28年3月3日	平成28年2月3日	半澤建設株式会社	15,282,000	17,946,360	テニスコート舗装撤去工において、既設ハードコートのカラー舗装をアスファルトコンクリート塊処理として設計したが、舗装処分業者との立会の結果、コート表面にアスファルトコンクリート処分では処理できない材質がコーティングされていることが判明した。その結果、アスファルトコンクリート塊としてではなく、廃プラスチックとして処理する必要が生じたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適切な処理を行う必要があるため。
357	建設工事	建築工事業	天王小学校大規模改修(3期)建築工事	みよし市三好町地内	【変更概要】 外壁補修を追加する 既設プール下グリ石の撤去を追加する 渡り廊下タイルはつりを機械作業から手作業に工法を変更する	平成27年7月1日～平成28年3月15日	平成27年7月1日～平成28年3月15日	平成28年2月4日	トヨタI&S建設株式会社	219,240,000	228,912,480	外壁補修範囲について足場設置後の調査で、補修部分の面積が確定したため、 既設プールの下から大量のグリ石が出てきたため、 タイルはつりの際に土間を貫通してしまう可能性があるため。
358	建設工事	電気工事業	天王小学校大規模改修(3期)電気工事	みよし市三好町地内	【変更概要】 ステンレス製フロアハッチ取替 PCB保管容器追加	平成27年7月1日～平成28年3月15日	平成27年7月1日～平成28年3月15日	平成28年2月4日	ユタカ電気株式会社	26,892,000	27,609,120	別契約の建築工事にて渡り廊下のタイルの改修を行なうにあたり、兼合いとなる電気用のハンドホールのかさ上げが必要になったため追加する。 既設トランスを専門機関にて調査したところ、PCBが混入していることが判明したため、トランス保管容器を追加する。
746	委託	催事	石川家住宅イベント事業業務委託(石川家住宅)	みよし市役所	ワークショップの開催 石川家の利活用イベント 市民グループからの提言 【変更前履行期間】平成27年7月25日～平成28年3月25日 【変更後履行期間】平成27年7月25日～平成28年3月29日	平成27年7月25日～平成28年3月25日	平成27年7月25日～平成28年3月29日	平成28年2月4日	特定非営利活動法人あいちNPO市民ネットワークセンター	647,784	647,784	石川家住宅イベント事業業務委託の最終イベントは、これまでの実施結果を踏まえて写真と絵画の講座を開催することに決定されたが、開催日が講師などの日程調整により都合がつかなくなり、4日間の履行期間の延長が必要となったため。
814	建設工事	建築工事業	西一色老人憩いの家耐震改修工事	みよし市西一色町地内	木造平屋建 149.84㎡ 耐震補強、内装改修、便所改修に伴う建築・電気・機械工事一式 (変更内容) 便所壁下地ブロック積み撤去し、土台等を設置 和室仏間部の補強箇所を変更 便所入口両側の柱を取替 他	平成27年9月30日～平成28年2月12日	平成27年9月30日～平成28年2月12日	平成28年2月5日	株式会社種岡建設	13,284,000	13,887,720	便所壁下地がブロック積みとなっていることが判明し、土台、柱及び筋かいを設置する必要があるため、 和室仏間部の補強予定箇所が壁下地がブロック積みであることが判明し、補強箇所を隣接する押入れ側に変更する必要があるため、 便所壁の入口両側の柱が腐朽していることが判明し、柱を取り替える必要があるため、他

変更契約の内容(第4四半期 平成27年度1月～3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
570	委託	その他業務委託	第3期みよし市地域福祉計画策定業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	第3期みよし市地域福祉計画(計画期間 平成28年度から平成32年度まで)の策定と計画書の印刷製本を行う。 【変更内容】 職員ワークショップ支援及び福祉団体ヒアリングを廃止する。	平成27年 5月29日 平成28年 3月22日	平成27年 5月29日 平成28年 3月22日	平成28年2月8日	株式会社名豊	2,160,000	1,785,240	職員ワークショップについては、本計画の策定にあたり直接内容に反映するものではないため、計画策定作業の効率化を図るため廃止する。 福祉団体ヒアリングについては、本計画の策定にあたり直接内容に反映するものではないため、計画策定作業の効率化を図るため廃止する。
855	建設工事	土木工事業	側溝整備工事(市道福田通学線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=170.0m 側溝工 L=167.7(167.5)m (横断暗渠工 L=2.5m) 集水樹工 N=1(2)基 舗装工 A=481.8(510.0)m ²	平成27年10月30日 平成28年 2月26日	平成27年10月30日 平成28年 2月26日	平成28年2月12日	有限会社大野建設	6,480,000	6,377,400	地元行政区及び地権者と立会を行い現地精査を行った結果、側溝工(PU3-300) L=167.5mをL=167.7mに増工し、横断暗渠工(300) L=2.5mを廃工し、集水樹工 N=2箇所をN=1箇所に減工し、表層工 A=510.0m ² からA=481.8m ² に減工する。
929	建設工事	電気工事業	総合体育館武道場照明改修工事	みよし市三好町地内	照明器具取替 新規照明取替 LED照明2台 非常灯21台 既設照明取替 LED照明319(323)台 上記に伴う電気設備工事一式	平成27年11月27日 平成28年 2月29日	平成27年11月27日 平成28年 2月29日	平成28年2月12日	石黒電気工事有限公司	17,172,000	17,639,640	設計天井開口幅は135mmであるが、天井開口幅の広さが一定ではなく、最大150mmあり、接触部の延長が増えたため、見切材710mの取付を追加する。 既存設置長では新設照明器具の長さから検討すると1台分取付不可能となり、4列あるため新規照明器具の設置を4台減らす。
1000	建設工事	建築工事業	三好下老人憩いの家窓ガラス飛散防止及び屋根補修工事	みよし市園原地内	三好下老人憩いの家 窓ガラス飛散防止フィルム貼り 棟垂木取替、棟瓦取替、大屋根壁際部分水切り板金取付 以上に伴う建築工事一式 【変更内容】 ・内貼り用飛散防止フィルムをハードコート機能のついたフィルムに変更する。 ・大屋根壁際部の水切り板金取付を取りやめる。	平成28年 1月15日 平成28年 3月15日	平成28年 1月15日 平成28年 3月15日	平成28年2月12日	加藤建設株式会社	1,290,600	1,434,240	業者ではなく地元住人主体での清掃のため、傷つきにくいフィルムにしてほしいという地元要望があり、内貼り用飛散防止フィルムをハードコート機能のついたものに変更する。 大屋根壁際部の瓦と下地材を一部撤去したところ、既設の水切り板金が確認できたため、大屋根壁際部の水切り板金を取り止める。
745	建設工事	土木工事業	やすらぎ霊園第2期工区整備工事その2(やすらぎ霊園)	みよし市三好丘地内	雨水排水設備 1式 アスファルト舗装工 A=2,636m ² カロート N=106箇所 照明灯 N=5基 案内板 N=2基 パーゴラ N=1基 植栽工 1式 【変更前工期】平成27年8月7日～平成28年3月1日 【変更後工期】平成27年8月7日～平成28年3月18日	平成27年 8月 7日 平成28年 3月 1日	平成27年 8月 7日 平成28年 3月18日	平成28年2月17日	野沢建設株式会社	68,735,520	68,735,520	先行工事である「やすらぎ霊園第2期工区整備工事」の事業進捗に時間を要し工期延期を行い、本工事の工程にも影響が生じたため、工期を17日間(平成28年3月18日まで)延長する。
359	建設工事	管工事業	天王小学校大規模改修(3期)機械工事	みよし市三好町地内	【変更概要】 正門廻りガス管の迂回を追加する。 中舎北側花壇の撤去を追加する。 プール擁壁北側側溝を追加する。	平成27年 7月 1日 平成28年 3月15日	平成27年 7月 1日 平成28年 3月15日	平成28年2月18日	株式会社愛三工業	48,384,000	54,329,400	正門改修に伴い掘削を行ったところ、ガス配管が出てきた。擁壁の基礎に干渉するため、ガス管のルートの変更を追加する。 中舎への給水管の接続の施工を行うにあたり、ルートの試掘調査をしたところ、花壇の中を配管が通っていたため、花壇の撤去を追加する。 南舎からの雨水排水のルート確認をしたところ、側溝が途中で寸断されていることが判明した。プール擁壁北側に側溝を敷設し、雨水の配管ルートの確保をする。
866	委託	コンピュータサービス	財務会計システム改修(建設業法改正対応)業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	建設業法改正に対応するため財務会計システムの改修を行う。 【変更内容】 新たな建設業許可業種コードの改修作業を追加する。 (変更前履行期間)平成27年10月16日～平成28年2月29日 (変更後履行期間)平成27年10月16日～平成28年3月25日	平成27年10月16日 平成28年 2月29日	平成27年10月16日 平成28年 3月25日	平成28年2月18日	株式会社日立製作所 中部支社	810,000	972,000	当初予定していた建設業法改正に伴う建設業許可業種「29 解体工事」の追加に加え、新たに「30 旧とび土工」追加の対応が必要となったため、改修作業を追加する。
939	建設工事	土木工事業	農業集落排水向管布設工事その3(明知処理区)	みよし市明知町地内	工事延長 L=20.50m 汚水管布設工(VU 150) L=19.67m 1号マンホール設置工 N=1基 0号マンホール設置工 N=1基 【変更前工期】平成27年11月27日～平成28年3月 7日 【変更後工期】平成27年11月27日～平成28年3月25日	平成27年11月27日 平成28年 3月 7日	平成27年11月27日 平成28年 3月25日	平成28年2月18日	有限会社多香久組	2,700,000	2,700,000	・現地調査の結果、既設の埋設管の上水道管が支障となりその移設を依頼した。上水道の移設工事及び新築工事と工程について調整したところ当該工事の当初工期内の施工が困難となったため18日間工期を延長する。
707	建設コンサルタント	建設コンサル	公共下水道実施設計業務委託(筋生舟ヶ谷地区)	みよし市役所	・詳細設計(開削工法) L=56.8(80)m ・路線測量(仮BM設置・縦断) L=0.057(0.08)km	平成27年 7月10日 平成28年 2月26日	平成27年 7月10日 平成28年 2月26日	平成28年2月19日	株式会社NJS 名古屋総合事務所	2,376,000	2,354,400	現地調査を行い、各家屋の取出し管予定位置の決定したことにより、最上流マンホールの位置が確定したため、詳細設計延長及び路線測量延長を変更する。
933	建設工事	防水工事業	三吉小学校体育館屋根防水工事	みよし市三好町地内	【変更概要】 モルタル浮き部の改修を部分エポキシ樹脂注入工法へ変更	平成27年12月11日 平成28年 2月29日	平成27年12月11日 平成28年 2月29日	平成28年2月19日	重喜防水工業株式会社	15,984,000	16,075,800	工事後、一部モルタルを撤去した際に、既設のモルタルの厚みが厚く、モルタル塗替え工法での改修が困難であることが分かったため。
860	建設工事	土木工事業	公共下水道管路補修工事(三好処理区)	みよし市三好丘緑地内	管渠更生工 L=310.5m 管路補修工(L=100cm) N=10(11)箇所 管路補修工(L=40cm) N=19(15)箇所	平成27年11月18日 平成28年 3月 4日	平成27年11月18日 平成28年 3月 4日	平成28年2月22日	管清工業株式会社 名古屋支店	14,904,000	15,202,080	管路補修工について、事前調査を行った結果、当初設計時より内面の破損や木根等の除去が必要な管路が確認された。これに伴い、管路補修工(L=40cm) N=15箇所を N=19箇所に変更する。また除去工 N=24箇所を N=43箇所に変更する。
944	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道森曾線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=110.6(99.7)m 舗装工 A=760.8(654.5)m ²	平成27年12月11日 平成28年 3月18日	平成27年12月11日 平成28年 3月18日	平成28年2月23日	有限会社多香久組	6,318,000	7,345,080	工事発注後に舗装の破損が激しい箇所が新たに確認されたため、舗装の範囲を延伸する。これに伴い、工事延長L=99.7mからL=110.6mに延伸し、舗装工A=654.5m ² からA=760.8m ² に増工する。
953	建設工事	とび・土工工事業	福谷公民館解体工事	みよし市福谷町地内	【変更概要】 アスベスト成形板の処分費を追加する 薬液処分を追加する 浄化槽撤去処分を追加する 杭抜きを数量を現状に併せ変更する	平成27年12月25日 平成28年 2月29日	平成27年12月25日 平成28年 2月29日	平成28年2月24日	株式会社オサダ	14,364,000	14,981,760	撤去を行う前に成分調査を行ったところ、一部仕上げ材にアスベストが含有していたため追加する。 什器の撤去を行ったところ、棚の中に薬液が保管されていたため、処分を追加する。 アスファルト舗装の下から浄化槽が出てきたため、撤去処分を追加する。 設計図では杭の延長が6.0mと4.0mであったが、実際は4.0mと2.0mであったため、数量を変更する。
975	建設工事	塗装工事業	区画線設置工事(市内全域)	みよし市内	区画線設置工W=15cm実線L=72,469(55,100)m 区画線設置工W=30cm実線L=732(350)m 区画線設置工W=45cm実線L=1,534(2,300)m 区画線設置工W=15cm破線L=6,335(4,500)m 区画線設置工W=30cm破線L=921(640)m 区画線設置工 記号・文字L=3,067(4,480)m 区画線設置工 消去 L=499(-)m	平成27年12月24日 平成28年 3月18日	平成27年12月24日 平成28年 3月18日	平成28年2月24日	順天工業株式会社	31,968,000	38,111,040	・占用工事により舗装復旧を行う範囲について、占用工事にて区画線設置を施工することとしたため減変更としたい。また、同地区内の区画線がきえかけている箇所へ増変更とし、区画線設置工(W=15cm)L=55,100mからL=72,469mに、(W=30cm)L=350mからL=732mに、(W=45cm)L=2,300mからL=1,534mに変更し、交通の安全を図りたい。
745	建設工事	土木工事業	やすらぎ霊園第2期工区整備工事その2(やすらぎ霊園)	みよし市三好丘地内	アスファルト舗装工 A=2,746(2,636)m ² 2m ² 墓地(7B) N=144区画 N=146区画 法面整形工(切土A=170m ² ・盛土A=100m ²) ポストコーン設置工 N=9本	平成27年 8月 7日 平成28年 3月18日	平成27年 8月 7日 平成28年 3月18日	平成28年2月25日	野沢建設株式会社	68,735,520	69,920,280	・現地測量の結果、2m ² 墓地(7B)の区画について2区画分のスペースが新たに確保できたため増工する。 ・側溝布設工において、当初工事で施工した法面の一部を掘削する必要があるため、本工事において法面整形工(切土A=170m ² ・盛土A=100m ²)を新規に計上する。 ・駐車場の整備において、通行車両の導線を促すとともに、駐車場利用者の安全確保を図るため、ポストコーン設置工(N=9本)を新規に計上する。

変更契約の内容(第4四半期 平成27年度1月～3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由	
329	委託	植物管理	街路樹維持管理委託 (市道福谷線他14路線)	みよし市役所	高木剪定 1,222(1,224)本 中・低木剪定 9,557㎡ 芝生施肥 958㎡ 草刈 1,800㎡ 草取工 10,494㎡	中・低木施肥 6,539㎡ 芝刈工 3,490㎡ 緑地内除草工 16,247㎡ 清掃工 147,041㎡	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成28年2月26日	木戸造園土木株式会社	28,717,200	28,708,560	交通事故により街路樹2本が破損したため、竹ヶ花三好丘線の高木剪定(60cm未満)の本数をN=229本からN=227本に変更する。これに伴い、高木剪定N=1,224本からN=1,222本に変更する。
330	委託	植物管理	街路樹維持管理委託 (市道東山台弥栄線他14路線)	みよし市役所	高木剪定 1,016(995)本 中・低木剪定 5,442㎡ 草刈工 6,338㎡ 芝刈工 225㎡	中・低木施肥 5,657㎡ 緑地内除草工 17,022(17,568)㎡ 清掃工 91,443㎡	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成28年2月26日	木戸造園土木株式会社	18,900,000	19,019,880	巡回確認したところ病害虫の発生を確認した。薬剤散布を行うことにより病害虫防除を行い、樹木の被害をこれ以上拡大させないようにするため、病害虫防除工(高木管理)N=241本を新規計上し、良好な街路樹の維持管理を行いたい。また、道路の改良工事に伴い、高木剪定、緑地内除草工を変更する。これに伴い、高木剪定N=995本からN=1,016本に増変更し、緑地内除草工A=17,568㎡からA=17,022㎡に減変更する。
332	委託	植物管理	街路樹維持管理委託(歩行者専用道路・駅前広場・道路附帯地)	みよし市役所	高木剪定 1,202本 中・低木剪定 4,600㎡ 芝生施肥 9,736㎡ 草刈工 20,340㎡	中・低木施肥 3,700㎡ 芝刈工 31,688㎡ 緑地内除草工 7,154㎡ 清掃工 238,720(230,840)㎡	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成28年2月26日	有限会社孝宗園	24,300,000	24,584,040	巡回確認したところ病害虫の発生を確認した。薬剤散布を行うことにより病害虫防除を行い、樹木及び芝生の被害をこれ以上拡大させないようにするため、病害虫防除工(高木管理)N=200本、病害虫防除工(芝生管理)A=620㎡を新規計上し、良好な街路樹及び芝生の維持管理を行いたい。中部電力株式会社が行っていた工事の完了に伴い、植栽が復旧されたことにより植栽の管理範囲が広がったため、目土工及び清掃工を増変更とする。
361	建設コンサルタント	建設コンサル	サンアート大規模改修(屋上防水・外壁改修)工事監理委託	みよし市役所	サンアート大規模改修(屋上防水・外壁改修)工事に伴う監理委託 【履行期間延長】 原履行期間 平成27年7月1日から平成28年2月29日 変更履行期間 平成27年7月1日から平成28年3月31日		平成27年 7月 1日 平成28年 2月29日	平成27年 7月 1日 平成28年 3月31日	平成28年2月26日	株式会社岡田建築計画事務所	4,698,000	4,698,000	工事発注後、工事契約者と指定管理者のホームページ及び担当課との協議の結果、大小ホール利用日については原則作業を行わないこととなった。作業員の配置等を見直し、作業を行ってきたが、悪天候の影響もあり工期内に完了することができないため延長を行う。
869	建設工事	土木工事業	前田緑道整備工事 (前田緑道)	みよし市三好町地内	護岸工 A = 210(180)㎡ ガードフェンス L = 75(69)m 階段工 N = 1箇所		平成27年10月30日 平成28年 3月15日	平成27年10月30日 平成28年 3月15日	平成28年2月26日	半澤建設株式会社	20,682,000	22,664,880	池の曲線線形に沿った配置検討をしたところ、崩れ石護岸の配置が護岸基礎部と比べ護岸天端部ではL=3.5m長くなったので、野面石の面積をA=210.4㎡に増工する。それに伴いガードフェンスの延長L=75.2mに増工する。
299	委託	植物管理	境川緑地管理委託 (境川緑地)	みよし市役所	高木剪定 N = 60本、低木剪定 A = 2,660㎡、芝刈 A = 180,250㎡、草取 A = 16,140㎡、草刈 A = 125,670㎡、清掃 N = - (1)回		平成27年 4月17日 平成28年 3月22日	平成27年 4月17日 平成28年 3月22日	平成28年3月1日	有限会社マツイワ	27,864,000	27,658,800	大雨等の河川増水時に堆積・散乱するゴミの緑地内清掃工N=1回を見込んでいたが、今年度においては河川増水が発生しなかったため、清掃工を廃工とする。
893	建設工事	土木工事業	黒笹公園多目的広場人工芝改設工事 (黒笹公園)	みよし市黒笹町地内	人工芝舗装 A = 7,917(7,578)㎡		平成27年12月 8日 平成28年 3月18日	平成27年12月 8日 平成28年 3月18日	平成28年3月1日	東亜道路工業株式会社名古屋支店	61,560,000	78,153,120	近年の夏場の暑さ対応として地域利用や高齢者利用も踏まえ、より温度抑制効果のある充填剤に変更し、利用者への配慮と利用の効果を高める
895	建設工事	機械器具設置工事業	処理施設維持管理工事 (福谷処理区)	みよし市福谷町地内	処理施設機器分解整備 18箇所 処理施設機器更新 5箇所(処理施設機器更新 4箇所) 中継施設機器分解整備 9箇所 中継施設機器更新 2箇所		平成27年11月13日 平成28年 3月22日	平成27年11月13日 平成28年 3月22日	平成28年3月1日	ホームックス株式会社	18,036,000	20,280,240	・本工事施工中当初計画にあった自動微細目スクリーンNo.1の分解整備を実施し、試運転調整を行っていた際にNo.2の破損を確認したため、No.2の分解整備を新規計上する。また、汚泥貯留槽ブロワーの分解整備を行うとしたところ機器内部の破損を確認したため、分解整備を取りやめ更新に変更する。
962	建設工事	ほ装工事業	舗装修繕工事 (市道打越向野線)	みよし市打越町地内	工事延長 L = 134.4(116.5)m 舗装工 A = 944.5(873.8)㎡		平成27年12月24日 平成28年 3月18日	平成27年12月24日 平成28年 3月18日	平成28年3月1日	大下建設有限会社	5,670,000	5,379,480	工事発注後に舗装の破損が激しい箇所が新たに確認されたため、工事延長L=116.5mからL=134.4mに延伸し、舗装工A=873.8㎡からA=944.5㎡に増工する。 1工区における表層工の施工舗装厚を当初t=7cmで想定していたが、詳細調査の結果、舗装厚をt=5cmに変更する。
963	建設工事	土木工事業	福谷行政区里道整備工事	みよし市福谷町地内	工事延長 L = 37.0m 側溝工 L = 33.6(34.8)m 集水樹工 N = 3基 舗装工 A = 91.4(82.9)㎡		平成27年12月11日 平成28年 3月18日	平成27年12月11日 平成28年 3月18日	平成28年3月1日	有限会社多香久組	2,700,000	2,770,200	工事発注後、地籍調査事業により官民境界の立会が行われ、道路区域が確定したため、側溝の布設位置及び舗装の範囲を変更する。これに伴い、側溝工L=34.8mからL=33.6mに減工し、舗装工A=82.9㎡からA=91.4㎡に増工する。また、地元行政区及び地権者と立会を行った結果、道路の幅に併い法面が崩れないようにするため板柵工L=21.9mを新規計上する。
48	委託	浄化槽等清掃・点検	筋生処理区処理施設管理業務委託 (筋生浄化センター、中継ポンプ16施設)	みよし市役所	保守点検業務 1式 汚泥試験業務 1式 植栽管理業務 1式	水質試験業務 1式 薬剤補給業務 1式	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日	平成28年3月3日	株式会社トーブ	5,184,000	5,159,160	・本業務履行中、汚水の汚濁負荷が変動したため、放流水処理を安定させるため薬剤補給の次亜塩素酸ソーダを4,000kgから2,000kg、高分子凝集剤を30kgから90kgに変更し、良好な水質の確保に努めたい。
51	委託	浄化槽等清掃・点検	南台処理区処理施設管理業務委託 (南台浄化センター、中継ポンプ1施設)	みよし市役所	保守点検業務 1式 薬剤補給業務 1式	水質試験業務 1式 植栽管理業務 1式	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日	平成27年 4月 1日 平成28年 3月31日	平成28年3月3日	株式会社トーブ	4,860,000	3,527,280	・本業務履行中、汚水の汚濁負荷が変動したため、放流水処理を安定させるため薬剤補給のPACを910kgから1,775kgに変更しエタノール及び固形塩素を廃止する。
331	委託	植物管理	街路樹維持管理委託 (市道三好丘線他10路線)	みよし市役所	高木薬剤注入 373本 中木剪定(松)785(795)本 低木剪定 8,134㎡ 緑地内除草 24,472㎡ 清掃 128,852㎡	高木剪定 1,386(1,395)本 低木施肥 8,623㎡ 芝刈工 7,569㎡ 草刈工 15,894㎡	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成28年3月3日	有限会社酒井造園	30,780,000	30,757,320	枯木が確認されたため、街路樹の状況を確認したが、再生の見込める状態ではなかったため、伐採工N=14本を新規計上する。また、枯木及び他工事による伐採に伴い高木剪定N=1,395本からN=1,386本に変更し、中木剪定(松)N=795本からN=785本に変更する。
333	委託	植物管理	河川草刈業務委託 (準用河川唐沢川他7河川)	みよし市地内	河川草刈一般部 143,903.6(147,848.4)㎡ 河川草刈河床部 10,709.0㎡ 樹木剪定 65.6㎡		平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成28年3月3日	有限会社ガーデンテクノ	14,688,000	14,359,680	準用河川茶屋川及び砂後川の改修工事との調整により茶屋川及び砂後川の草刈工について、一部不要となったため、河川草刈工(一般部)をA=147,848.4㎡からA=143,903.6㎡に減変更したい。
345	委託	植物管理	道路草刈管理業務委託 (市道打越黒笹1・2号線他)	みよし市地内	道路草刈工 打越黒笹1号線 A=13,309㎡ 道路草刈工 打越黒笹2号線 A=12,644㎡ 道路草刈工 その他道路附帯地 A=17,740(19,000)㎡ 道路草刈工 その他道路附帯地 A=616㎡		平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成28年3月3日	野沢建設株式会社	9,288,000	9,079,560	道路改良工事(市道柿ノ木ヶ谷線)に伴い、隣接する市道八和田西山線も整備が行われ3回目の草刈が不要となったため、3回目の道路草刈工を廃止する。また、緊急草刈分について、直営で対応することができ、緊急での草刈対応が必要なくなったため、緊急草刈を廃止する。以上より道路草刈工[その他道路附帯地]A=19,000㎡をA=17,740㎡に変更する。
408	委託	植物管理	広場緑地保全業務委託 (緑と花のセンター)	緑と花のセンター	芝刈工 13,076㎡ 液肥散布工 8,996㎡ 張芝工216(400)㎡	芝生施肥工 15,949㎡ 目土工 12,119㎡	平成27年 5月12日 平成28年 3月11日	平成27年 5月12日 平成28年 3月11日	平成28年3月3日	有限会社マツイワ	7,981,200	7,981,200	降雨後に現地確認したところ、広場全体で排水不良が多く見られたため、エアレーション工を追加施工し、排水不良の改善を図る。また、当初芝生が見られなかった裸地の一部で芝生の発生が見られたため、張芝の面積を減らす。
599	建設コンサルタント	建設コンサル	道路詳細設計業務委託 (都市計画道路蜂ヶ池線)	みよし市役所	路線測量 L = - (0.15)km 現地測量補正 A = 9,000㎡ 道路詳細設計 L = 0.15km 道路詳細設計修正 L = 0.12(-)km 交差点設計 N = 1箇所		平成27年 6月 5日 平成28年 3月16日	平成27年 6月 5日 平成28年 3月16日	平成28年3月3日	玉野総合コンサルタント株式会社	2,970,000	3,218,400	・受注者により過去の委託成果の内容を検証した結果、線形決定等に必要な測量成果について既存のデータが使用できるとの判断であったため、路線測量を廃工とする。 ・当該路線の整備計画を検討した結果、整備可能な区間を整備し早急に事業効果の発現を図るため、詳細設計修正を追加計上する。

変更契約の内容(第4四半期 平成27年度1月～3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
971	建設工事	とび・土工事業	複合施設案内板設置工事	みよし市三好町地内	案内標識設置工 2基	平成27年12月18日 平成28年 3月25日	平成27年12月18日 平成28年 3月25日	平成28年3月3日	三好建設工業株式会社	4,989,600	5,033,880	・舗装本復旧に道路管理者と協議の結果、工事箇所による舗装影響があった箇所の舗装復旧範囲となったため15mから7.8mに変更する。また、工事期間中の交通流への影響をできる限り小さくするため、交通誘導警備員の配置人数を変更し、工事の円滑な進捗と交通安全を図りたい。
1014	建設工事	建築工事業	ふるさと会館門扉補修工事	みよし市三好町地内	ふるさと会館門扉補修(脇門、露地門、梅見門、中門) 上記に伴う建築改修工事一式 【変更概要】 ・中門の添え柱1本・門柱2本の継木補修を取り止め、添え柱4本の取替を追加する。 ・中門に接する白竹塙の控方杖5ヵ所の取替を追加する。	平成28年 1月15日 平成28年 3月31日	平成28年 1月15日 平成28年 3月31日	平成28年3月3日	有限会社園原工務店	1,668,600	1,841,400	補修工事を進める中で、添え柱・門柱・白竹塙の控方杖の腐敗状況・強度確認の結果を受け、中門の添え柱1本・門柱2本の継木補修を取り止め、添え柱4本の取替を追加し、中門に接する白竹塙の控方杖5ヵ所の取替を追加する。
829	建設工事	土工事業	河川改良工事 (準用河川茶屋川)	みよし市明知町地内	工事延長 L = 132.2m 立坑設置工 N = 2箇所 用水付替工(VU 150) L = 132.2m	平成27年10月16日 平成28年 3月23日	平成27年10月16日 平成28年 3月23日	平成28年3月4日	黒柳建設株式会社 みよし営業所	78,300,000	92,792,520	・県水の仮直し工について、既設管の損傷を防ぐため、土留工を鋼矢板の打込みから軽量鋼矢板の建込みへ変更する。 ・地盤改良工の薬液注入について、事業の進捗を図るため、施工本数をN=67本からN=98本へ増工する。 ・県道中内の重力式擁壁について、薬液注入工、農水付替え工及び県水仮直し工の施工に支障となるため、既設擁壁の撤去処分を新規計上する。
946	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事 (市道打越黒笹1号線)	みよし市黒笹町地内	工事延長 L = 680.0(430.0)m 舗装工 A = 1,640.8(1,343.1)m ² 路上再生路盤工 A = 1,498.7(1,343.1)m ² 区画線工 L = 1,488.5(1,157.5)m	平成27年12月11日 平成28年 3月18日	平成27年12月11日 平成28年 3月18日	平成28年3月4日	株式会社佐藤渡辺 みよし営業所	15,876,000	18,396,720	当該道路は大型トラック等の交通量が多く、路面の破損状況が当初設計時より激しいため、舗装工A=1343.1m ² からA=1640.8m ² に延伸する。また、良好な路面を維持するため、路上再生路盤工A=1343.1m ² から1498.7m ² に、区画線工L=1157.5mをL=1488.5mに増工する。土の試験結果により、配合設計の変更が必要となったため、路上再生路盤工のセメント系固化材、アスファルト乳剤の添加量を変更する。
809	建設工事	土工事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事 (下り松地区)	みよし市福谷町地内	工事延長 L = 538.10(497.50)m 污水管布設工(VU 150) L = 336.85(297.90)m 圧送管布設工(VP 75) L = 187.70(188.80)m 0号人孔設置工 N = 24(21)基 1号人孔設置工 N = 1基	平成27年 9月30日 平成28年 3月25日	平成27年 9月30日 平成28年 3月25日	平成28年3月7日	株式会社三文	37,692,000	41,675,040	農道管理者と協議した結果、下層路盤工の厚さを変更する。工事発注後、立合や調査の結果、公共ます設置位置変更の必要性があるため、工事延長を延伸する。
939	建設工事	土工事業	農業集落排水向管布設工事その3(明知処理区)	みよし市明知町地内	工事延長 L = 20.44(20.50)m 污水管布設工(VU 150) L = 19.61(19.67)m 1号マンホール設置工 N = 1基 0号マンホール設置工 N = 1基	平成27年11月27日 平成28年 3月25日	平成27年11月27日 平成28年 3月25日	平成28年3月7日	有限会社多香久組	2,700,000	2,579,040	・舗装本復旧前に他埋設管管理者と立合協議の結果、上水道管の移設が必要となることがわかったため、掘削範囲が変更となり舗装工61m ² を81m ² に変更する。また、現場の発生土の状態がよくなったため当初計画の埋め戻し土の改良土を発生土に変更する。
948	建設工事	造園工事業	街路植栽工事 (都市計画道路中島線)	みよし市三好町地内	高木植栽 N = 14本 地被植栽 N = 5,613鉢 土壌改良(t = 5cm平均(10cm)) A = 207.7m ²	平成27年12月11日 平成28年 3月18日	平成27年12月11日 平成28年 3月18日	平成28年3月7日	有限会社マツイワ	5,821,200	5,974,560	・現地土質の確認をしたところ、当初の想定より土質が悪かったため土壌改良添加量と施工厚を変更し、現地土質に合わせた土壌改良を行いたい。 ・現地精査の結果、移植可能な低木が当初の想定より多いと判明したため、移植工を増工する。
810	建設工事	土工事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事 (福谷地区その2)	みよし市福谷町及び三好一丁目地内	工事延長 L = 256.93m 污水管布設工(開削工)(VU 250) L = 72.13m 污水管布設工(小口径管推進工)(HP 250) L = 182.10m 0号人孔設置工 N = 3基	平成27年 9月30日 平成28年 3月25日	平成27年 9月30日 平成28年 3月25日	平成28年3月8日	南野建設株式会社 名古屋支店	41,148,000	42,050,880	県道管理者へ道路占用申請を行った結果、通行車両および隣接店舗利用者の安全を確保するよう指示があったため、区画線工および交通誘導員を増工する。
828	建設工事	土工事業	河川改修工事 (準用河川砂後川)	みよし市三好町地内	工事延長 L = 172.8m 護岸工 L = 282.3m H = 3.5m 階段工 N = 1箇所 排水工 N = 1箇所	平成27年10月16日 平成28年 3月25日	平成27年10月16日 平成28年 3月25日	平成28年3月8日	野沢建設株式会社	67,500,000	67,064,760	土地区画整理組合と協議した結果、区画整理事業の影響範囲について表層工および種子散布工を廃止し、手戻りのない施工を行いたい。無筋構造物取り壊しおよび大型土のう撤去工について実測により減工する。
598	建設コンサルタント	補償コンサル	物件補償調査業務委託 (都市計画道路蜂ヶ池線)	みよし市役所	物件調査業務(非木造建物 1棟、附帯工作物 - (1)戸、動産1世帯)	平成27年 6月 5日 平成28年 3月23日	平成27年 6月 5日 平成28年 3月23日	平成28年3月9日	玉野総合コンサルタント株式会社	1,728,000	934,200	建物・工作物の調査積算について、調査対象建物の所有者と協議・交渉を行った結果、外業に係る調査を廃工とする。
661	委託	その他業務委託	通所型介護予防事業委託 (みよし市内)	みよし市役所	二次予防事業対象者を対象とした通所型介護予防教室の実施 1 運動器機能向上プログラム 2教室30(50)名 2 口腔機能向上プログラム 2教室21(30)名 【変更内容】 運動器機能向上プログラムのアセスメントの数量について 20名分とする。口腔機能向上プログラムのアセスメントの数量について 9名分とする。	平成27年 6月26日 平成28年 3月18日	平成27年 6月26日 平成28年 3月18日	平成28年3月9日	株式会社アクロス	2,106,000	2,044,921	通所型介護予防教室の参加人数が少なく、実績数に合わせるため変更する。
947	建設工事	土工事業	緊急雨水対策工事 (根浦川)	みよし市根浦町地内	調整池掘削 V = 1,957(1,533)m ³	平成27年12月11日 平成28年 3月30日	平成27年12月11日 平成28年 3月30日	平成28年3月10日	岡本組株式会社	18,792,000	23,299,920	測量により堆積土があることが判明し、地山の掘削に堆積土が支障となるため、堆積土の場内移動及び地山掘削後の堆積土埋戻しV=270m ³ を新規計上する。 適正な調整池容量を確保するために今回掘削する区域の堆積土の土量に相当する地山の掘削土量を増工し、総掘削土量をV = 1,957m ³ に増工する。 工事車両出入口に交通誘導員を計上していたが、一般の通行車両が少なく、安全に配慮して出入りすることとしたため、交通誘導員を廃工する。
734	建設工事	土工事業	交差点改良工事 (市道柿ノ木井ヶ谷線・市道八和田西山線)	みよし市明知町地内	工事延長 L = 249.9(245.3)m PU1型側溝工 L = 50.9m PU2型側溝工 L = 82.3(92.5)m PU3型側溝工 L = 106.0(126.9)m L型擁壁工 L = 43.87m 車道舗装 A = 2040.38(1,963.01)m ² 歩道舗装 A = 146.4(150.30)m ² コンクリート舗装 A = 207.3(166.19)m ² 転回路舗装 A = 208.14m ² 路床改良工 A = 738.40(976.27)m ²	平成27年 8月 7日 平成28年 3月25日	平成27年 8月 7日 平成28年 3月25日	平成28年3月14日	半澤建設株式会社	53,460,000	58,394,520	県道管理者および市道管理者と協議した結果、工事施工範囲を変更する。 市道八和田西山線については、隣接企業の出入りが多く既設舗装状態が悪いため、表層工および基層工を耐流動性Asへ変更する。 CBR試験を行った結果、路上再生路盤工(t=13cm)を新規計上する。
793	建設工事	土工事業	三好西部地区公共下水道管渠築造工事 (第S83工区)	みよし市福田町及び明知町地内	工事延長 L = 451.80(451.90)m 污水管布設工(VU 150) L = 441.46(441.56)m 0号人孔設置工 N = 11基 1号人孔設置工 N = 2基	平成27年 9月11日 平成28年 3月25日	平成27年 9月11日 平成28年 3月25日	平成28年3月14日	有限会社ミヨシ設備	31,860,000	31,775,760	地元関係者と立合の結果、公共ます設置工をN=1基減工する。農道管理者と協議の結果、路盤工の厚さを変更する。 当初起終点で交通誘導員を予定していたが、誘導看板や工事案内看板で対応ができたため、減工する。
908	建設工事	土工事業	打越行政区里道整備工事	みよし市打越町地内	工事延長 L = 134.26m 側溝工PU-3(250-250) L = 133.1(137.2)m 横断暗渠工300A L = 5.3(6.2)m 横断暗渠工250 L = 4.9(3.4)m 集水樹工 N = 5箇所 舗装工 A = 265.4(232.3)m ²	平成27年11月13日 平成28年 3月25日	平成27年11月13日 平成28年 3月25日	平成28年3月15日	有限会社岩城建設	7,236,000	7,819,200	近隣関係者と協議したところ、既設との取合いから舗装復旧範囲を増工する。また、次年度以降も工事を行っていくことから、手戻りの少ないよう側溝工を減工する。

変更契約の内容(第4四半期 平成27年度1月～3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
1007	建設工事	管工事業	総合体育館シャワー室 水器設置工事	みよし市三好町地内	総合体育館シャワー室 - (本館1階2ヶ所 2階2ヶ所 武道場1階2ヶ所) 電気温水器貯湯式屋外設置タイプ370L - (2)台 電気温水器貯湯式屋外設置タイプ460L - (3)台 ガス瞬間湯沸し器LPガス用 3(-)台 上記に伴う機械設備工事一式	平成28年 1月29日 ~ 平成28年 3月30日	平成28年 1月29日 ~ 平成28年 3月30日	平成28年3月15日	有限会社ミヨシ設備	7,743,600	7,959,600	貯湯式電気温水器の納期に期間がかかることが判明したため、工期内完了を検討した結果、既設配管が利用でき、納期の短縮ができるガス瞬間湯沸し器に変更する。
481	建設工事	建築工事業	(仮称)みよし市図書館学 習交流プラザ建設工事	みよし市三好町地内	鉄筋コンクリート造地上3階地下1階 建築面積2,652.64㎡ 延床面積7,048.38㎡ 上記に伴う建築工事、電気設備工事、機械設備工事一式 【変更概要】 木製腰板桧台形集成材を、杉無節集成材に変更する。 給水引込工事を追加する。 太陽光モニター設備を追加する。	平成26年 5月16日 ~ 平成28年 3月31日	平成26年 5月16日 ~ 平成28年 3月31日	平成28年3月18日	名工建設株式会社	2,597,841,720	2,607,787,440	実物サンプルにて検討した結果、今後の管理がしやすいように腰板の材質を変更する。 現在休止となっている、旧中央公民館の水道メーターを移設する事でメーターの権利金を払う必要がなくなり、費用を抑えることができることから給水引込工事を追加する。 発電量のデーター収集及び環境配慮のため、日射量・発電量を表示できる太陽光モニター設備を本工事に追加する。
491	委託	その他業務委託	小学校施設総合維持管 理業務委託 (市内8小学校)	みよし市役所	【変更概要】 ・7小学校ガスヒートポンプ保守点検業務 緑丘小学校ヤンマー製28.0kW(7GG2303N))を2台から1台に変更 ・小学校自家用電気工作物保安管理業務 天王小学校の設備容量を105kVAから125kVAに変更	平成27年 2月13日 ~ 平成30年 3月31日	平成27年 2月13日 ~ 平成30年 3月31日	平成28年3月22日	大成株式会社	42,876,000	42,845,577	・本来、緑丘小学校ヤンマー製28.0kW(7GG2303N)の数量は1台であったが誤って2台で積算してしまったため。 ・別で発注した天王小学校大規模改修工事において、キュービクルの改修を行ったことにより、設備容量が増量したため。
492	委託	その他業務委託	中学校施設総合維持管 理業務委託 (市内4中学校)	みよし市役所	【変更概要】 ・中学校ガスヒートポンプ保守点検業務 北中学校サンヨー製45.0kW(0019528)の保守期間を4～7月とし 回数を3回から1回に変更。 南中学校アイシン製28.0kW(003119)の保守期間を4～8月とし 回数を3回から1回に変更。 ・中学校自家用電気工作物保安管理業務 設備容量を三好中150kVAから175kVA、北中130kVAから 175kVA、南中80kVAから100kVA、三好丘中25kVAから45kVA (非常用)に変更。	平成27年 2月13日 ~ 平成30年 3月31日	平成27年 2月13日 ~ 平成30年 3月31日	平成28年3月22日	大成株式会社	23,436,000	23,485,965	北中学校コンピュータ教室システムの室外機故障に伴う機器の更新を行ったことにより、既存機器の保守点検が必要なくなったため、別で発注した南中学校空調機設置工事において、会議室システムの室外機の更新を行ったことにより、既存機器の保守点検が必要なくなったため、別で発注した中学校空調機設置工事において、キュービクルの改修を行ったことにより、設備容量が増量したため。
863	建設工事	土木工事業	街路新設改良工事 (都市計画道路平池天王 台線)	みよし市三好町地内	橋梁下部工 一式 場所打杭 N = 28本 護岸工 L = 106.56m 1号重力式擁壁工 一式 (元工期) 平成27年10月30日から平成28年3月28日 (変更工期) 平成27年10月30日から平成28年5月31日	平成27年10月30日 ~ 平成28年 3月28日	平成27年10月30日 ~ 平成28年 5月31日	平成28年3月23日	野沢建設株式会社	91,260,000	93,256,920	・工期延期について、本工事施工箇所にある支障物件の移転調整に時間を要したため、当初計画より施工時期が遅れることとなったため、工期を延期する。また、当初予定していたA1橋台からA2橋台への連続施工を行うことができなくなったため、重機回送 N=1回からN=2回へ変更する。 ・仮設足場工について、施工方法を受注者と検討したところ、安全対策のためA1橋台設置に伴う仮設足場、A2橋台設置に伴う仮設足場が必要となったため、仮設足場工 N=1式を新規計上する。
355	建設工事	建築工事業	サンアート大規模改修 (屋上防水・外壁改修)建 築工事	みよし市三好町地内	ホール屋根等:ウレタン塗膜防水 ロビー、エントランスブラ ザ:改良アスファルトシート防水 タイル面:一部貼替、クラッ ク補修、浮き補修、保護材塗布 塗装面:複層塗材吹付 【変更概要】 東側キャノピーの改修を追加する。 タイル面水垢の薬品洗浄を追加する。 外壁補修範囲を変更する。	平成27年 7月 1日 ~ 平成28年 2月29日	平成27年 7月 1日 ~ 平成28年 3月31日	平成28年3月24日	名鉄環境造園株式会社	199,614,240	206,545,680	当初の予定では東側キャノピーの改修は除外していたが、一部天井が剥がれていることから改修が必要と判断し追加する。 タイル面の水垢を高圧洗浄ではとることができず、薬剤での洗浄が必要と判断し、追加する。 外壁補修範囲について足場設置後に調査し、補修部分の面積が確定したため追加する。
356	建設工事	電気工事業	サンアート大規模改修 (屋上防水・外壁改修)電 気工事	みよし市三好町地内	【変更概要】 エントランス足元灯(D)及びPF管を追加する。 エントランス照明(A)を追加する。 【工期変更】 原工期 平成27年7月1日から平成28年2月29日 変更工期 平成27年7月1日から平成28年3月31日	平成27年 7月 1日 ~ 平成28年 2月29日	平成27年 7月 1日 ~ 平成28年 3月31日	平成28年3月24日	石黒電気工事有限公司	5,076,000	5,286,600	エントランス花壇が復旧されたことに伴い足元灯を追加する。 エントランスの形状変更に伴いエントランス照明を追加する。
897	建設工事	建築工事業	北中学校エレベーター棟 増築工事	みよし市三好丘桜地内	エレベーター棟鉄骨造4階建81.22㎡ エレベーター15人乗1 台 上記に伴う建築工事、電気設備工事一式 【変更概要】 表層地盤改良を追加する。 エキスパンションジョイント金物をアルミ製からステンレス製に 変更する。 既設汚水排水管の迂回を追加する。	平成27年11月13日 ~ 平成28年 3月31日	平成27年11月13日 ~ 平成28年 3月31日	平成28年3月24日	有限会社大平建築	36,180,000	38,105,640	基礎施工に伴い載荷試験を行ったところ、必要な地耐力が不足する事が判明したため、地盤改良を追加する。 施工業者と協議した結果、給食配膳車が通過するにはアルミ製金物では強度的に不安がある事が判明したため、ステンレス製に変更する。 基礎施工に伴い掘削を行ったところ、汚水配管が施工範囲に干渉するため配管の迂回を追加する。