

変更契約の内容(第3四半期 平成28年10月～12月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
710	委託	上・下水道施設管理	公共下水道管路清掃・調査業務委託(三好処理区)	みよし市役所	管路清掃・調査 L = 1,036.4(1,040.6)m 公共樹清掃・調査 N = 131(138)箇所	平成28年 8月26日 ~ 平成28年11月11日	平成28年 8月26日 ~ 平成28年11月11日	平成28年10月17日	株式会社サンセルフ	1,242,000	1,217,160	事前調査の結果、当初計画した範囲内において埋設物の距離、取付管個数が異なることが判明した。よって本管及び取付管の高圧洗浄車清掃工およびテレビカメラ調査工を減工した。
799	建設工事	土木工事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区その3)	みよし市三好町地内	工事延長 L = 700.10m 汚水管布設工(VU 150) L = 684.83m 1号人孔設置工 N = 4基 0号人孔設置工 N = 13基 【変更概要】 他工事との諸経費調整に伴い、契約額を減額する。	平成28年10月14日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年10月14日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年10月28日	野沢建設株式会社	29,700,000	25,793,640	契約書特約事項により重複する既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区)の近接工事として諸経費の調整を行い本委託の契約額を減額した。
298	委託	植物管理	旭グラウンド芝生維持管理業務委託(旭グラウンド)	三好公園総合体育館	液肥散布工 N = 3回 エアレーション工 N = 3回 養生剤散布工 N = 2回 目土工 N = 3回 施肥工 N = 4回 播種工 N = 1回 防除工 N = 2回 芝刈工 N = 4回	平成28年 4月22日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年 4月22日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年11月2日	有限会社ガーデンテクノ	20,412,000	20,172,240	・播種工において種子にセラミック材を混合し機械散布を行う予定であったが、受注者の使用する散布機械ではセラミック材を混合しなくても種子だけで散布できるため播種工におけるセラミック材の使用をなくす。 ・防除工(1)で使用する天敵線虫殺菌剤が生産者の都合により調達が困難となったため、同等の効果をもつクロラントラリニプロールを散布する。
669	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道三好ヶ丘駒場線)	みよし市三好丘緑地内	工事延長 L = (480.0)511.7m 舗装工 A = (3,928.1)4,226.7㎡	平成28年 8月10日 ~ 平成28年12月22日	平成28年 8月10日 ~ 平成28年12月22日	平成28年11月11日	野沢建設株式会社	33,480,000	36,306,360	・現況舗装にクラックやたわみが発生しており、早急に修繕を行う必要が生じていることと、本工事にて増変更することにより周辺への影響や事業の進捗状況が効果的であるため、舗装工 A=3,928.1㎡からA=4,226.7㎡に変更する。 ・路上再生路盤工のため配合設計試験により路盤の状況確認を行ったところ、当初設計と差異が生じたため、セメント系固化剤 0.643t/100㎡を0.655t/100㎡に、アスファルト乳剤 1.298t/100㎡を1.402t/100㎡に変更する。
452	建設工事	建築工事業	みよし市総合体育館トレーニングルーム改修(建築)工事	みよし市三好町地内	新休憩室の増築 既設休憩室から新トレーニングルームへの転用 既設トレーニングルームの照明器具をLED照明に取替 上記に伴う建築改修工事一式 【変更概要】 ・ベデストリアンデッキ手摺壁上に安全柵追加 ・トップライトを囲う安全柵追加	平成28年 6月 3日 ~ 平成28年12月 9日	平成28年 6月 3日 ~ 平成28年12月 9日	平成28年11月22日	加藤建設株式会社	29,160,000	32,165,640	・増築部への屋根上への立入りを防止するため、ベデストリアンデッキの手摺壁上へステンレス柵を設置する。 ・トップライトからの転落事故防止のため、トップライトが設置される植栽内に安全柵を設置する。
454	建設工事	管工事業	みよし市総合体育館トレーニングルーム改修(機械)工事	みよし市三好町地内	新休憩室の増築 既設休憩室から新トレーニングルームへの転用 上記に伴う機械設備改修工事一式 【変更概要】 ・1階ドライエリア内ガスメーターから2階事務室までのガス配管新設追加 ・中庭雨水配管の一部撤去新設追加	平成28年 6月 3日 ~ 平成28年12月 9日	平成28年 6月 3日 ~ 平成28年12月 9日	平成28年11月22日	三好建設工業株式会社	3,024,000	3,357,720	・厨房のガス管は全撤去としていたが、厨房の解体を行ったところ2階事務室への枝管が判明したため切回しが必要となった。今後の管理を容易にするため1階ドライエリア内のガスメーターから新規配管にて2階事務室へ新規敷設する。 ・中庭の雨水樹を撤去したところ既設配管の勾配が適切にとれていないと判明したため、樹とともに配管を取り替える。
455	建設工事	電気工事業	みよし市総合体育館トレーニングルーム改修(電気)工事	みよし市三好町地内	新休憩室の増築 既設休憩室から新トレーニングルームへの転用 既設トレーニングルームの照明器具をLED照明に取替 上記に伴う電気設備改修工事一式 【変更概要】 ・休憩室増築部に天井扇設置追加 ・トレーニングマシン用電源プラグ取替	平成28年 6月 3日 ~ 平成28年12月 9日	平成28年 6月 3日 ~ 平成28年12月 9日	平成28年11月22日	ユタカ電気株式会社	3,892,320	4,035,960	・機械設備工事の空調機設置取止めに伴い、体育館ホール既設空調の補足手段として休憩室増築部に天井扇を設置する。 ・新設したトレーニングマシン用電源プラグと施設管理課が新規に導入したトレーニングマシンの電源プラグの形状が異なるため、電源プラグの取替えを追加する。
232	建設工事	建築工事業	すみれ保育園大規模改修(建築)工事	みよし市三好町地内	園舎棟RC造2階建795.97㎡ プール棟RC造84.75㎡ 屋外倉庫CB造平屋建12.88㎡ 屋外トイレRC造平屋建9.90㎡ 新築 上記建物の大規模改修に伴う建築工事一式 【変更概要】・床の地下合板張りを取りやめ ・屋上点検用タラップを取替 ・プールのシート防水に下地調整を追加 他	平成28年 5月 2日 ~ 平成28年11月30日	平成28年 5月 2日 ~ 平成28年11月30日	平成28年11月25日	八神建築株式会社	89,640,000	89,507,160	各室床について下地合板の上フローリング張りで予定していたが、既設がフローリング一枚張りとなっており、既設建具部分等が納まらないため下地合板張りを取りやめる。 屋上点検用タラップについて、小荷物専用昇降機の保守点検業者から、タラップ下に床がなく危険であるとの指摘を受けたため、タラップを位置移動の上取替を追加する。 プールの改修について既設シート防水下下地がモザイクタイルであることが分かり、モザイクタイルでは仕上げを施工することが出来ないため、下地調整の施工を追加する。
233	建設工事	管工事業	すみれ保育園大規模改修(機械)工事	みよし市三好町地内	園舎棟RC造2階建795.97㎡、プール棟RC造84.75㎡、屋外トイレRC造平屋建9.90㎡ 新築 上記建物の大規模改修に伴う機械設備工事一式 【変更概要】・配膳室の空調機を取替 ・調理員用トイレの手洗い器を自動水栓に変更 ・職員用トイレの洗面化粧台を変更 他	平成28年 5月 2日 ~ 平成28年11月30日	平成28年 5月 2日 ~ 平成28年11月30日	平成28年11月25日	有限会社ミヨシ設備	22,896,000	25,201,800	・配膳室の空調機について、機器を取り外した結果、機器内部の部品等が老朽化していたため、機器取替を追加する。 ・調理員用トイレの手洗い器について、保健所の指導により、自動水栓にする必要があるため、自動水栓付の手洗い器に変更する。 ・職員用洗面台について、既設壁下地の状態が悪いことが判明し、下地調整を行うことで、設置予定の幅750mmの洗面化粧台が取付できなくなるため、幅600mmに変更する。
234	建設工事	電気工事業	すみれ保育園大規模改修(電気)工事	みよし市三好町地内	園舎棟RC造2階建795.97㎡、屋外トイレRC造平屋建9.90㎡ 新築 上記建物の大規模改修に伴う電気設備工事一式 【変更概要】 ・既設引込盤内のブレーカー、事務室出入口外灯、園舎庭園灯の取替 ・ハンドホールを1か所取りやめ ・NTT及びひまわりネットワーク引込用配管の追加 ・配膳室通路及び遊戯室物入に自動火災報知設備の感知器を追加	平成28年 5月 2日 ~ 平成28年11月30日	平成28年 5月 2日 ~ 平成28年11月30日	平成28年11月25日	石黒電気工事有限会社	22,140,000	22,161,600	・照明器具について、器具を取り外した結果、器具内部の部品等が老朽化していたため、器具の取替を追加する。 ・ハンドホールについて、掘削した結果、地中に以前使用していた浄化槽が埋まっていることが判明し、2か所設置することができないため、1か所取りやめとする。 ・自動火災報知設備について、消防署との協議により設置する必要であることが分かったため、感知器を追加する。
47	委託	コンピュータサービス	小学校コンピュータ機器保守点検業務委託(市内8小学校)	みよし市役所	市内8小学校のコンピュータ機器の保守点検業務	平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日	平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日	平成28年11月25日	ウチダエスコ株式会社 名古屋営業所	4,017,600	3,912,840	機器更新を行ったコンピュータについてメーカー保守を設定しているため、メーカー保守で対応できる分の契約金額を変更する。
48	委託	コンピュータサービス	中学校コンピュータ機器保守点検業務委託(市内4中学校)	みよし市役所	市内4中学校のコンピュータ機器の保守点検業務	平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日	平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日	平成28年11月25日	ウチダエスコ株式会社 名古屋営業所	2,721,600	2,682,720	機器更新を行ったコンピュータについてメーカー保守を設定しているため、メーカー保守で対応できる分の契約金額を変更する。

変更契約の内容(第3四半期 平成28年10月～12月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
582	建設工事	土木工事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事(下り松地区)	みよし市福谷町地内	工事延長 L = 85.60m (86.40m) 汚水管布設工(VU 150) L = 51.42m(51.92m) 汚水管布設工(VU 75) L = 31.00m(31.27m) 2号人孔設置工 N = 1基 0号人孔設置工 N = 1基	平成28年 7月15日 ~ 平成29年 2月28日	平成28年 7月15日 ~ 平成29年 2月28日	平成28年12月5日	有限会社多香久組	7,722,000	8,858,160	・本工事施工前に受注業者と現場にて施工箇所を立ち会った結果、現場の施工延長が当初計画の延長と差異があったためVP 75L=31.70mをL=31.40m及びVU 150L=31.70mをL=31.20mに変更する。 また、本復旧前に道路管理者と舗装復旧の範囲の立会を行ったところ、A=161.3㎡をA=205.1㎡に増工する。
844	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道打越黒笹1号線)	みよし市福谷町地内	工事延長 L = 200m 舗装工 表層 A = (833.2)940.0㎡ 舗装工 基層 A = (520.0)940.0㎡ 路上再生路盤工 A = 520.0㎡ 区画線工 L = (438.8)499.8m	平成28年10月28日 ~ 平成29年 2月10日	平成28年10月28日 ~ 平成29年 2月10日	平成28年12月8日	株式会社佐藤渡辺 みよし営業所	6,393,600	7,920,720	・試掘調査により、現況舗装の確認を行い、現況舗装の破損状況から同様の復旧を行うのではなく基層工を施工し舗装工の増強を図ることとした。また、施工箇所間No.4からNo.5+19.5m について、本工事で施工することで、周辺への影響や事業の進捗が効果的であるため、表層工及び基層工を A=940.0㎡に変更する。 ・路上再生路盤工のため配合設計試験により路盤の状況確認を行ったところ、当初設計と差異が生じたため、セメント系固化剤及びアスファルト乳剤を変更する。
673	建設工事	土木工事業	三好上行政区里道整備工事	みよし市三好町地内	工事延長 L = 102.7(94.7)m 側溝工(PU3-250) L = 4.0(2.0)m 集水樹工(B500-L500-H900) N=1箇所(-) 側溝工(PU3-300B) L = 17.0(87.6)m 舗装工(再生密粒度As t=5cm) A=56.6㎡(-) 集水樹工(B500-L500-H700) N = 3箇所 舗装工(再生密粒度As t=3cm) A = 150.8(200.7)㎡ 側溝工(PU2-300B) L=74.5m(-)	平成28年 8月 5日 ~ 平成28年12月26日	平成28年 8月 5日 ~ 平成28年12月26日	平成28年12月14日	有限会社大野建設	4,050,000	4,129,920	当該道路への乗入の有無を確認し、隣接地権者及び地元行政区と協議を行った結果、現場利用状況に合わせて工事延長を延伸し、側溝工及び舗装工を変更する。
843	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道南二池下線他1路線)	みよし市打越町地内	工事延長 L = (18.5)36.0m 舗装工 表層 A = (300.7)494.0㎡ 舗装工 基層 A = 300.7㎡ 路上再生路盤工 A = (300.7)96.8㎡ 区画線工 L = (103.1)143.1m	平成28年10月14日 ~ 平成29年 1月27日	平成28年10月14日 ~ 平成29年 1月27日	平成28年12月14日	有限会社多香久組	4,320,000	4,401,000	・現況舗装にクラックやたわみが発生している箇所について、本工事と同調した修繕を行うよう地元から要望があった。本工事にて表層工を増変更することにより周辺への影響や事業の進捗状況が効果的であるため、舗装工 A=300.7㎡からA=494.0㎡に変更する。 ・路上再生路盤工のため配合設計試験により路盤の状況確認を行ったところ、当初設計と差異が生じたため、セメント系固化剤 0.643t/100㎡を0.675t/100㎡に、アスファルト乳剤 1.298t/100㎡を1.390t/100㎡に変更する。
677	委託	デザイン	みよし市防災マップ外国語版作成業務委託(みよし市地内)	みよし市役所	みよし市防災マップ外国語版(日本語・英語・ポルトガル語・中国語)B 2版 2000部 みよし市防災マップ外国語版電子データ(PDFファイル)一式	平成28年 7月29日 ~ 平成28年12月28日	平成28年 7月29日 ~ 平成29年 2月28日	平成28年12月26日	株式会社オトヒメ	820,800	820,800	成果物(防災マップ外国版)において、記載内容の一部が決定できないため、履行期間を延長する。