

変更契約の内容(第4四半期 平成28年度1月～3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
338	建設コンサル タラント	設計	天王児童クラブ建設工事 設計委託	みよし市役所	天王児童クラブ建設工事の設計 【変更概要】 ボーリング調査の掘進長さを13m延長する。	平成28年 5月 6日 ～ 平成29年 1月31日	平成28年 5月 6日 ～ 平成29年 1月31日	平成29年1月4日	株式会社浦野設計	7,668,000	7,989,840	当初、建物の規模及び構造から、ボーリング調査10mを2箇所行方予定としていたが、調査の結果、杭基礎の径及び長さを検討する上で必要なデータとしては十分な結果を得ることができなかったため、設計検討に必要な掘進長さ13mの追加を行う。
802	建設工事	塗装工事業	安全のみどり線設置工事 (市道訪生舟ヶ嶺線他)	みよし市内	路面カラー塗装工 A=361.9(372.8)㎡ 【変更概要】 ・第1工区をL=166.5mからL=161.7mに変更する。 ・第2工区をL=298.0mからL=291.8mに変更する。 ・第3工区をL=168.5mからL=143.6mに変更する。	平成28年 9月30日 ～ 平成29年 1月16日	平成28年 9月30日 ～ 平成29年 1月16日	平成29年1月12日	株式会社京伸	4,212,000	4,050,000	学校関係者との詳細な検討、立会を行った結果、路面カラー塗装工を減工(第1工区はL=166.5mからL=161.7mに減工・第2工区はL=298.0mからL=291.8mに減工・第3工区はL=168.5mからL=143.6mに減工)する。 また、減工に伴い、交通誘導員を8人から6人に変更する。
798	建設工事	機械器具設置 工事業	中継ポンプ等施設維持管 理工事(三好処理区)	みよし市内	中継ポンプ場の機器分解整備 2箇所 中継マンホールポンプのポンプ分解整備 7箇所 中継マンホールポンプの機器更新 3箇所(一) 【変更前工期】平成28年10月14日～平成29年2月27日 【変更前工期】平成28年10月14日～平成29年3月24日	平成28年10月14日 ～ 平成29年 2月27日	平成28年10月14日 ～ 平成29年 3月24日	平成29年1月16日	株式会社トープ	6,048,000	7,464,960	・本工事施工中、根浦第2中継ポンプにて自動通報装置及び水位計、神田中継ポンプにおいて自動通報装置が破損していることがわかったため、機器更新を追加計上し、安定した水処理を推進する。
852	建設工事	建築工事業	みよし市障がい者福祉セ ンター2階改修工事	みよし市三好町地内	障がい者福祉センター(RC造一部S造 2階建て 延べ面積: 334.35㎡) 食堂及び寮室2室を活動室1室に改修 上記に伴う建築工事一式 【変更概要】 左官工事 セルフレベリングから床モルタル塗に変更	平成28年10月14日 ～ 平成29年 1月27日	平成28年10月14日 ～ 平成29年 1月27日	平成29年1月16日	加藤建設株式会社	4,347,000	4,482,000	既設床下地モルタル撤去後セルフレベリングにて復旧としていたが、撤去後の床の不陸が大きく、復旧下地の厚みも30mmから60mm必要と判明したため、セルフレベリングでの施工は困難だと判断し床モルタルでの復旧に変更する。
241	建設工事	建築工事業	北中学校大規模改修(1 期)建築工事	みよし市三好丘桜地内	南棟校舎 RC造4階建3,612.38㎡改修 西側渡り廊下 既存渡り廊下4階、既存校舎通路 改修 武道場 S造平屋階建410.08㎡改修 【変更概要】 ・廊下流し台扉の取替え追加 ・梁天端ウレタン塗膜防水追加 ・普通教室背面ロッカー及び掃除道具入れの補修追加 ・廊下天井張替え追加 ・武道場軒天張替え追加 ・外壁補修追加	平成28年 6月10日 ～ 平成29年 1月31日	平成28年 6月10日 ～ 平成29年 1月31日	平成29年1月17日	千種土建株式会社	154,764,000	160,499,880	・廊下流し台扉及び梁天端について、表面上問題が無く、塗装の塗り替えを予定していたが、腐食・劣化の進行により塗り替え補修では対応できないことが判明したため、廊下流し台扉取替え及び梁天端ウレタン塗膜防水を追加し、新たな破損が見つかった普通教室背面ロッカー及び掃除道具入れの補修を追加する。 ・塗装不可能なめぐれ現象が生じた廊下天井張替えの追加、施工上必要となった武道場軒天張替えの追加や施工調査により下地処理内容が確定した外壁補修の追加を行う。
334	建設工事	管工事業	北中学校大規模改修(1 期)機械設備工事	みよし市三好丘桜地内	南棟校舎 RC造4階建 3,612.38㎡ 機械設備改修一式 【変更概要】 ・保健室、配膳室への仮設給水管配管を行う。 ・体育館便所への仮設給水管配管を行う。 ・体育館の既設給水管の漏水に伴い仮設給水管配管を行う。 ・廊下流し台系統の給水管の取替えを行う。	平成28年 6月10日 ～ 平成29年 1月31日	平成28年 6月10日 ～ 平成29年 1月31日	平成29年1月17日	株式会社川島鉄工所	44,172,000	46,795,320	・工程調整から、夏休み前に西便所給水管改修着手の必要が生じたが、関係する保健室・配膳室は夏休み前からの断水ができないため仮設給水管を追加する。 ・体育館便所への既設給水管位置が不明のため別ルートでの仮設給水管を追加する。 ・工事施工中に体育館便所で漏水が確認されたため、給水管の仮配管工事を追加する。 ・主給水管の更新を行ったところ、廊下流し台給水管の水圧が弱く、配管内の閉塞が考えられるため配管取替えを追加する。
335	建設工事	電気工事業	北中学校大規模改修(1 期)電気設備工事	みよし市三好丘桜地内	南棟校舎 RC造4階建 3,612.38㎡ 武道場 S造平屋階建 410.08㎡ 電気設備改修一式 【変更概要】 ・照明器具取付け工事箇所の天井上材取外し再取付の追加 ・フロアー室、廊下及び武道場にスピーカーを増設設置 ・火災報知設備、非常放送設備配線を追加	平成28年 6月10日 ～ 平成29年 1月31日	平成28年 6月10日 ～ 平成29年 1月31日	平成29年1月17日	中部電工株式会社	28,836,000	32,648,400	・照明器具取付け工事の際、既設吊りボルトが利用できず、全ての照明器具にてアンカー打ちの必要が生じ、アンカー打ちに必要となる天井撤去復旧工事を追加する。 ・施工段階での消防署との打ち合わせにより、既設スピーカーの設置箇所だけでは不足する箇所が判明し、法適合するためスピーカーを増設設置する。 ・今回、取替えを行ったアンプと、北倉多目的室にある既設受信機の互換性の問題から、新たに配線が必要になったため配線を追加する。
594	建設工事	建築工事業	(仮称)みよし市教育セ ンター整備工事	みよし市三好町地内	教育センター鉄筋コンクリート造 2階建て747㎡ 整備工事一 式 【変更概要】 ・床材をアスベスト含有建材として処分する。 ・2階和室の珪藻土塗りの撤去を追加する。 ・室名札を追加する。 ・男女便所出入り口扉のダンパーの取替えを追加する。 ・給水取り出し管の改修費を減額する。	平成28年 7月15日 ～ 平成29年 1月31日	平成28年 7月15日 ～ 平成29年 1月31日	平成29年1月17日	株式会社前田工務店 三 好支店	48,427,200	48,427,200	・発注後の調査で床材がアスベスト含有建材と判明したため、処分を追加する。 ・壁の撤去を行ったところ、珪藻土が出てきたため、撤去を追加する。 ・発注後の打ち合わせで、新たに室名が変更になったため、室名札を追加する。 ・鋼製建具のダンパーの故障が発生したため、取替えを追加する。 ・当初、量水器を50mmから30mmに変更予定だったが、施工業者が水量計算を行い40mmが必要となった。その結果1次側配管の改修が不要になったため、減額する。
424	委託	その他業務委 託	中学校施設総合維持管 理業務委託	市内4中学校	市内4中学校における総合維持管理業務一式 【業務実施期間】 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで(36ヶ月) 【業務概要】 ・北中学校エレベータ保守点検の追加 ・中学校ガスヒートポンプにおける点検機器の変更	平成27年 2月13日 ～ 平成30年 3月31日	平成27年 2月13日 ～ 平成30年 3月31日	平成29年1月17日	大成株式会社	23,485,965	24,773,281	・発注後の調査で床材がアスベスト含有建材と判明したため、処分を追加する。 ・壁の撤去を行ったところ、珪藻土が出てきたため、撤去を追加する。 ・発注後の打ち合わせで、新たに室名が変更になったため、室名札を追加する。 ・鋼製建具のダンパーの故障が発生したため、取替えを追加する。 ・当初、量水器を50mmから30mmに変更予定だったが、施工業者が水量計算を行い40mmが必要となった。その結果1次側配管の改修が不要になったため、減額する。
446	建設工事	建築工事業	(仮称)子ども総合支援セ ンター整備(建築)工事	みよし市西陣取山地内	支援センター RC造2階建878.34㎡ 外部:屋上防水、吹付部外壁補修 内部:1階 倉庫から書類保管庫に転用 2階 図書館から(仮称)子ども総合支援センターに転用 【変更概要】 ・屋上スラブの不陸部分に勾配調整モルタル塗追加 ・既設柱・梁爆裂箇所の部分補修追加 ・可動間仕切り壁の設置追加	平成28年 6月10日 ～ 平成29年 1月31日	平成28年 6月10日 ～ 平成29年 1月31日	平成29年1月23日	有限会社大平建築	56,700,000	60,022,080	・屋上既設防水層撤去後に既設平場部分に不陸箇所が見つかり、水溜りを解消するため、勾配調整モルタルでレベル調整を行う。 ・既設天井を撤去した際に一部の既設柱・梁に爆裂箇所が見つかり、構造体の保護のため、不良箇所調整のうえ、樹脂モルタルで補修する。 ・当初想定しなかった子育てサークルへの支援事業を行うこととなり、ふれあい広場と空間を分けるための可動式間仕切りを追加する。
447	建設工事	管工事業	(仮称)子ども総合支援セ ンター整備(機械)工事	みよし市西陣取山地内	支援センター RC造2階建 878.34㎡ 2階:図書館から(仮称)子ども総合支援センターに転用 上記に伴う機械設備改修工事一式 【変更概要】 ・空調冷温水ポンプの取替追加 ・既設冷温水機操作盤を2階事務室に設置追加 ・幼児便所にシャワーパン設置追加	平成28年 6月10日 ～ 平成29年 1月31日	平成28年 6月10日 ～ 平成29年 1月31日	平成29年1月23日	株式会社増岡水道設備	22,680,000	24,986,880	・発注後に既設空調冷温水ポンプの不具合が発生し、修理ができないため取り替える。 ・施設管理課との協議により、2階事務室に空調の管理ができるようにするため、遠隔操作盤を設置する。 ・当初では想定していなかった未就学児を対象とした保育事業を行うこととなり、低年齢を対象とした設備導入として幼児便所にシャワーパン設置を追加する。

変更契約の内容(第4四半期 平成28年度1月～3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
448	建設工事	電気工事業	(仮称)子ども総合支援センター整備(電気)工事	みよし市西陣取山内	支援センター RC造2階建 878.34㎡ 2階 図書館から(仮称)子ども総合支援センターに転用 上記に伴う電気設備改修工事一式 【変更概要】 ・既設監視カメラ1台取替追加 ・既設外灯用電源回路設置追加	平成28年 6月10日 ~ 平成29年 1月31日	平成28年 6月10日 ~ 平成29年 1月31日	平成29年1月23日	三好電気設備有限会社	13,996,800	14,639,400	・設計では既設カメラは撤去後としていたが、一台動作不良のため取り替える。 ・既設外灯用電源回路で漏電の可能性があるため、新規電源回路を設置する。
343	委託	植物管理	草刈業務委託(三好雨水幹線他18箇所)	みよし市役所	草刈 A=42,133㎡ 剪定 A=610㎡ 軽剪定 A=113本 剪定 A=42本(-)	平成28年 4月28日 ~ 平成29年 2月28日	平成28年 4月28日 ~ 平成29年 2月28日	平成29年1月23日	木戸造園土木株式会社	7,236,000	7,788,960	本業務履行中、三好丘おおば2丁目調整池にて植栽の枝等が隣地に侵入していることがわかったため、対象の高木剪定をN=42本新規追加計上する。
405	建設コンサルタント	建設コンサル	みよし市新リサイクルステーション設置候補地調査委託(みよし市地内)	みよし市役所	現状整理 一式 計画条件の整理検討 一式 適地選定の検討 一式 総合評価 一式 アンケート調査の実施 一式 業務打ち合せ 一式 今後の整備に向けたスケジュール作成及び概算事業費の算出 一式 【変更前履行期間】着手 平成28年5月13日 完了 平成29年1月31日 【変更後履行期間】着手 平成28年5月13日 完了 平成29年3月31日	平成28年 5月13日 ~ 平成29年 1月31日	平成28年 5月13日 ~ 平成29年 3月31日	平成29年1月24日	株式会社創建	4,287,600	4,287,600	新リサイクルステーションの設置場所を選定するにあたり、当初はグリーンステーション敷地内への既設のリサイクルステーションと、同規模のリサイクルステーションを建設する前提で候補地の選定を実施していたが、当初の条件では、候補地となる市有地の数が限定されているため、当初より小規模な敷地も対象とすることで、より多くの対象地の中から最適な候補地を選定するため。
853	建設工事	管工事業	カリヨンハウス給水設備改修工事	みよし市三好丘地内	カリヨンハウス 受水槽給水方式から直圧給水方式への改修 ・受水槽撤去 ・加圧給水ポンプ撤去 上記に伴う機械設備工事一式 【変更概要】 屋外配管の一部を露出配管に変更 給水配管に減圧弁を追加で取付ける	平成28年10月14日 ~ 平成29年 1月31日	平成28年10月14日 ~ 平成29年 1月31日	平成29年1月27日	ユタカ電気株式会社	4,631,040	5,471,280	屋外の給水埋設配管で掘削した際に、既設の散水栓用埋設配管が入っていることが判明し、配管するスペースがないため、露出配管に変更する。 加圧給水ポンプ方式から直圧給水方式に切り替えを行ったところ、給水管の水圧が強く、水栓機器類が作動しないことが判明したため、減圧弁を追加で取付ける。
723	建設工事	土木工事業	街路新設改良工事(都市計画道路青木線)	みよし市三好町地内	橋梁下部工 一式 回転鋼管杭工 N=28本	平成28年 9月 9日 ~ 平成29年 3月27日	平成28年 9月 9日 ~ 平成29年 3月27日	平成29年2月1日	黒柳建設株式会社 みよし営業所	74,520,000	85,486,320	・三好中部特定土地区画整理工程会議での協議の結果、コンクリート工を増工、仮設敷板工を新規計上する。 ・A2橋台について、鋼矢板工を購入材に変更、残置することで隣接道路への影響を最小限とした施工を行う。
800	建設工事	土木工事業	打越行政区里道整備工事	みよし市打越町地内	工事延長 L=42.5m PU3型側溝工 L=50.6m 集水樹工(B500-L500-H500) N=1基 舗装工(再生密粒度As t=5cm) A=87.0(118.2)㎡	平成28年 9月30日 ~ 平成29年 2月28日	平成28年 9月30日 ~ 平成29年 2月28日	平成29年2月1日	有限会社岩城建設	2,343,600	2,709,720	・地元行政区と舗装復旧範囲について立会を行った結果、表層工及び下層路盤工を減工する。 ・本路線は湧水が多く地盤が軟弱であったため、路床安定処理工を新規計上する。
875	建設工事	機械器具設置工事業	福谷処理区処理施設維持管理工事(福谷処理区)	みよし市福谷町地内	破砕機分解整備 1台 上澄水排出装置分解整備 1台 脱離液排出弁分解整備 1台 脱水機分解整備 1台 中継ポンプ機器更新 3箇所(-) 【変更前工期】平成28年11月11日から平成29年3月8日 【変更後工期】平成28年11月11日から平成29年3月27日	平成28年11月11日 ~ 平成29年 3月8日	平成28年11月11日 ~ 平成29年 3月27日	平成29年2月3日	ホームメックス株式会社	20,520,000	22,878,720	・本工事業中、小宮中継ポンプにて自動通報装置、寺田橋中継ポンプにおいて水位計、落差交差点中継ポンプにおいて水位計が破損していることがわかったため追加計上し、安定した水処理を推進する。
248	委託	検査・測定	水質測定調査業務委託(みよし市内)	みよし市役所	・ため池水質測定 ・河川水質測定(健康項目、生活環境項目) ・河川底質測定 ・事業所排水水質調査 ・生息魚類、水生生物調査 ・大腸菌群数詳細調査 【変更概要】 「大腸菌群数詳細調査」における調査項目(油膜の有無、COD、透明度)の追加	平成28年 4月15日 ~ 平成29年 3月29日	平成28年 4月15日 ~ 平成29年 3月29日	平成29年2月3日	株式会社環境科学研究所	2,592,000	2,627,640	大腸菌群数詳細調査対象河川について、大腸菌群数がここ数年基準値を超えているが、大腸菌群数は土壌・植物などの自然由来の菌種や人や動物由来の糞便性大腸菌群数が含まれるため、原因の特定が困難な状況である。 今回の調査対象河川は、親水施設としての側面があるため、環境省で設定する水浴場水質判定基準に基づき測定を実施することで、当該基準による現状での評価を行う。
880	建設工事	建築工事業	勤労体育センター耐震改修工事	みよし市三好町地内	建物スタンド上部鉄骨屋根の耐震補強 鉄骨製渡り廊下構造補強&上記に伴う建築改修工事一式 【変更設計概要】 ・既設屋根鉄骨部束取付補強を追加する。 ・既設鉄骨渡り廊下構造補強を取止め、渡り廊下の解体撤去を追加する。	平成28年11月11日 ~ 平成29年 2月16日	平成28年11月11日 ~ 平成29年 2月16日	平成29年2月9日	有限会社伊藤組	6,134,400	6,912,000	・既設屋根天井材を撤去して内部状況を確認したところ、渡り廊下と体育センターを接続するアンカーボルトが経年劣化により破断していたことが判明したため、既設屋根鉄骨部に束取付補強を追加する。 ・当初設計では既設鉄骨製渡り廊下は構造補強の予定であったが、既設渡り廊下2ヶ所の天井を撤去したところ、鉄骨渡りの鉄骨材の腐食が激しいことが判明した。安全を保つことが危惧される状況のため、既設鉄骨渡り廊下2ヶ所の撤去を追加する。
708	建設工事	土木工事業	三好公園整備工事(三好公園)	みよし市三好町地内	園路舗装工 A=345.9(324.4)㎡ 縁石工 L=312.5(341.9)m 植栽工 低木 N=1,070本 植栽工 高木 N=17(15)本 吐口樹工 N=1基 照明灯工 N=2基 排水管付替工 一式(-)	平成28年 9月 9日 ~ 平成29年 2月17日	平成28年 9月 9日 ~ 平成29年 2月17日	平成29年2月10日	有限会社多香久組	15,012,000	16,988,400	工事を行なうにあたり池の水を抜いた結果、池の中に堆積土が確認されたため土の浚渫を行なう。池の上流のせせらぎ水路に野球場のグラウンドの土が侵入しているため、野球場からの排水管を近くの雨水管へ接続し、池及び水路に泥水が入らないようにする。樹木の根等を傷めないよう園路の線形を見直し、園路舗装工、縁石工の変更を行なう。
847	建設工事	土木工事業	側溝整備工事(市道棚田線)	みよし市福谷町地内	工事延長 L=66.4m 側溝工 L=132.8m 舗装工 A=321.6㎡	平成28年10月28日 ~ 平成29年 2月24日	平成28年10月28日 ~ 平成29年 2月24日	平成29年2月13日	半澤建設株式会社	6,102,000	6,102,000	隣接地権者と協議を行った結果、側溝敷設位置を変更する。
918	建設工事	機械器具設置工事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区その4)	みよし市三好町地内	マンホールポンプ N=1箇所	平成28年12月 9日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年12月 9日 ~ 平成29年 3月24日	平成29年2月13日	荏原商事株式会社 中部支社	19,224,000	19,011,240	・本工事業に伴い、関連工事である道路築造工事の担当者と制御盤の位置について現地で立会ったところ、制御盤の当初設置計画位置に乗り入れを設置する予定となっていたため、制御盤の設置位置を変更する。
671	建設コンサルタント	設計	橋梁設計業務委託(準用河川砂後川)	みよし市役所	橋梁予備検討 N=1橋(L=15m) 橋梁詳細設計 N=1橋(L=15m) 地質調査 N=2箇所(L=(40)47m)	平成28年 7月29日 ~ 平成29年 3月22日	平成28年 7月29日 ~ 平成29年 3月22日	平成29年2月16日	玉野総合コンサルタント株式会社	15,660,000	16,188,120	・地質調査 2箇所について、支持層確認のため深度を延伸する必要性が生じたため、L=40mをL=47mに変更する。
726	建設工事	土木工事業	街路新設改良工事その2(都市計画道路平池天王台線)	みよし市三好町地内	橋梁上部工 主桁工 N=27本 舗装工 A=332.5㎡ 排水樹工 N=4組 橋面防水工 A=336.2㎡ 高欄 L=46.4m 伸縮装置 L=48.6m	平成28年 9月21日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年 9月21日 ~ 平成29年 3月24日	平成29年2月20日	昭和コンクリート工業株式会社 中部支店	46,656,000	47,581,560	・交通誘導警備員及びクレーンの規格が、当初架設計画では、隣接地(区画整理組合施行区域内)を利用した計画であったが、予定地の土地所有者が建築を行うこととなったため、利用することができなくなった。架設に必要な用地が確保できないため別の場所に待避地を確保したが、現場までの交通誘導が必要になったため、交通誘導警備員を新規計上する。また、隣接地の利用ができず、作業ヤードが制限され、架設計画にも変更が生じるため、クレーンの規格を100t吊から160t吊に変更する。
584	建設コンサルタント	設計	再整備基本構想策定業務委託(三好ヶ丘駅前広場、市道等)	みよし市役所	現況測量 N=1式 基本計画策定 N=1式	平成28年 7月 1日 ~ 平成29年 3月27日	平成28年 7月 1日 ~ 平成29年 3月27日	平成29年2月20日	玉野総合コンサルタント株式会社	7,128,000	7,679,880	・3級基準点測量について、周囲に与点とする基本基準点、公共基準点が不足していたため、N=2点を新規計上する。また、4級基準点測量について、規定の配点密度を満たすようにN=5点からN=8点に変更する。 ・路線測量について、駅前ロータリー部分の縦横断面は既存資料にて計画の検討が対応できると想定していたが、既存資料のみでは対応ができないことが調整により判明した。そのため路線測量L=0.25kmからL=0.30kmへ変更する。

変更契約の内容(第4四半期 平成28年度1月～3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
252	委託	コンピュータサービス	地方公会計標準システム導入業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	地方公会計標準システムの構築及びシステムの運用支援業務【変更概要】業務内容から「標準ソフト全体の概要及び活用機能の操作に関する職員向け研修会(平成28年度中1日/2回開催予定)をみよし市役所で行う」の項目を除く。	平成28年 4月15日 平成29年 3月24日	平成28年 4月15日 平成29年 3月24日	平成29年2月23日	株式会社日立製作所 中部支社	5,400,043	5,020,045	当初は各職員が使用しているPCをクライアント端末として使用し、システムを活用していく計画であったが、Internet Explorerのバージョンがシステムに適合する端末が少なく、平成28年度に庁内全体にシステムを普及させることを見送る。職員向け研修会は、庁内全体に普及する時期に合わせて実施することが望ましいため、平成28年度中の実施を取りやめる。
943	建設工事	とび・土工事業	交通安全施設設置工事(市道三好丘旭自転車歩行者専用道14号線始め)	みよし市三好丘地内	車止め工4(3)箇所 車止めA工 N=5(4)基 車止めB工 N=4(3)基	平成28年12月21日 平成29年 3月 6日	平成28年12月21日 平成29年 3月 6日	平成29年2月24日	有限会社大野建設	1,458,000	1,872,720	地元行政区より車止め1箇所を追加施工して欲しい旨の緊急要望書が提出されたため、車止め工を3箇所から4箇所に変更する。
284	委託	植物管理	道路草刈管理業務委託(市道打越黒笹1・2号線他)	みよし市地内	道路草刈工 打越黒笹1号線 A=13,309㎡ 道路草刈工 打越黒笹2号線 A=12,644㎡ 道路草刈工 その他道路附帯地 A=17,931(18,615)㎡	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成29年2月24日	野沢建設株式会社	10,584,000	10,461,960	道路草刈工(その他道路附帯地)のうち緊急草刈工について、施工実数にて変更する。
286	委託	植物管理	街路樹維持管理委託(市道黒笹線他9路線)	みよし市役所	高木剪定 434本 中・低木施肥 5,053㎡ 中・低木剪定 4,558㎡ 芝刈工 3,490㎡ 芝生施肥 1,445㎡ 緑地内除草工 12,654㎡ 草刈 1,341㎡ 清掃工 117,012㎡ (-)伐採工 1本	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成29年2月24日	有限会社ガーデンテクノ	14,040,000	13,979,520	・伐採工について、枯木が確認されたため、街路樹の状況を確認したが再生の見込める状態ではなかった。そのため、伐採工N=1本を新規計上する。また、伐採に伴い高木軽剪定工をN=363本からN=362本に変更する。 &・薬剤注入工について、植栽の生育状況や天候により害虫の発生する状況を考慮し、薬剤注入工 N=40本からN=42本に変更し、薬剤個数を280本から185本に変更する。
287	委託	植物管理	街路樹維持管理委託(市道福谷線他6路線)	みよし市役所	高木剪定 (804)783本 中・低木施肥 2,892㎡ 中・低木剪定 5,374㎡ 緑地内除草工 8,814㎡ 草刈 9㎡ 清掃工 51,709㎡ 草取工 10,494㎡ (-)伐採工 21本	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成29年2月24日	木戸造園土木株式会社	21,060,000	21,420,720	・伐採工について、高木が標識や照明灯に覆いかぶさるようになり、伐採するよう地元要望があったため、高木伐採工 N=21本を新規計上する。伐採に伴い高木剪定工 N=804本からN=783本に変更する。
289	委託	植物管理	街路樹維持管理委託(歩行者専用道路・駅前広場・道路附帯地)	みよし市役所	高木剪定(1,266)1,253本 中・低木施肥 3,970㎡ 中・低木剪定 5,140㎡ 芝刈工 33,938㎡ 芝生施肥 10,486㎡ 緑地内除草工 7,721㎡ 草刈工 20,340㎡ 清掃工 242,660㎡ (-)病虫害防除 937本	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成29年2月24日	有限会社孝宗園	26,460,000	26,853,120	・病虫害防除について、巡回確認したところ病虫害の発生を確認した。薬剤散布を行うことにより病虫害防除を行い、樹木被害をこれ以上拡大させないようにするため、病虫害防除工N=937本を新規計上する。 ・伐採工について、枯木が確認されたため、街路樹の状況を確認したが再生の見込める状態ではなかった。そのため、伐採工N=6本を新規計上する。また、伐採に伴い高木軽剪定工をN=1,266本からN=1,009本に変更する。(直営及び別事業における伐採分を含む)
285	委託	植物管理	街路樹維持管理委託(市道東山台弥栄線他14路線)	みよし市役所	高木剪定1,007(1,014)本 中・低木施肥5,956(5,971)㎡ 中・低木剪定 5,490(5,479)㎡ 緑地内除草工 17,601(17,682)㎡ 草刈工 6,338㎡ 清掃工 95,823㎡ 芝刈工 225㎡	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成29年2月27日	木戸造園土木株式会社	20,520,000	20,544,840	・病虫害の発生を確認した箇所について、病虫害防除工を新規計上する。 ・枯れ木が確認された箇所について、伐採工を新規計上する。
959	建設工事	土工事業	公共下水道管路補修工事(三好処理区)	みよし市三好丘緑地内	管渠更生工 L=305.62(308.17)m	平成29年 1月20日 平成29年 3月24日	平成29年 1月20日 平成29年 3月24日	平成29年2月28日	地建興業株式会社	14,018,400	13,881,240	事前調査を行ったところ、当初設計時より本管延長が短いことが判明した。よって管渠更生工を減工した。
76	委託	浄化槽等清掃・点検	明知処理区処理施設管理業務委託(明知家庭排水処理場、中継ポンプ2施設)	みよし市役所	保守点検業務 一式 水質試験業務 一式 汚泥試験業務 一式 薬剤補給業務 一式 植栽管理業務 一式	平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日	平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日	平成29年3月1日	ホームメックス株式会社 みよし支店	3,132,000	3,143,880	・本業務履行中、放流水質を安定させるため固形塩素を2,340kgから2,430kgに変更する。また、脱水する汚泥の量が少なかったことからポリ鉄2,320kgを1,875kgに変更する。
79	委託	浄化槽等清掃・点検	福谷処理区処理施設管理業務委託(福谷浄化センター、中継ポンプ15施設)	みよし市役所	保守点検業務 一式 水質試験業務 一式 汚泥試験業務 一式 薬剤補給業務 一式 植栽管理業務 一式	平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日	平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日	平成29年3月1日	ホームメックス株式会社 みよし支店	3,780,000	3,802,680	・本業務履行中、放流水質を安定させるため固形塩素を1,380kgから1,410kgに変更する。また、脱水する汚泥の量が当初計画に比べ多かったためポリ鉄8,000kgを8,250kgに変更する。
84	委託	浄化槽等清掃・点検	南台処理区処理施設管理業務委託(南台浄化センター、中継ポンプ1施設)	みよし市役所	保守点検業務 一式 水質試験業務 一式 薬剤補給業務 一式	平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日	平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日	平成29年3月1日	株式会社トープ	4,860,000	3,795,120	・本業務履行中、汚水の汚濁負荷が不安定であり、放流水質を安定させるため薬剤補給のPACを910kgから3,000kg変更しメタノールを廃止する。
80	委託	浄化槽等清掃・点検	訪生処理区処理施設管理業務委託(訪生浄化センター、中継ポンプ16施設)	みよし市役所	保守点検業務 一式 水質試験業務 一式 汚泥試験業務 一式 薬剤補給業務 一式 植栽管理業務 一式	平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日	平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日	平成29年3月1日	株式会社トープ	5,184,000	5,171,040	・本業務履行中、汚泥処理を安定させるため薬剤補給の高分子凝集剤を30kgから90kgに変更する。また、処理水の消毒に必要な次亜塩素酸ソーダを処理水質に合わせ4,000gから2,020kgに変更する。
728	建設工事	土工事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区)	みよし市三好町地内	工事延長 L=(1,838.48m)1,747.76m 圧送管布設工(PEφ100)L=519.97m、汚水管布設工(VUφ250)L=(31.50m)31.51m、汚水管布設工(VUφ200)L=(14.30m)14.50m、汚水管布設工(VUφ150)L=(1,241.26m)1,153.29m、3号レジン人孔設置工 N=1基、1号レジン人孔設置工 N=(2基)1基、1号人孔設置工N=8基、0号人孔設置工N=(24基)23基、塩ビ人孔設置工N=(2基)-基	平成28年 9月 9日 平成29年 3月24日	平成28年 9月 9日 平成29年 3月24日	平成29年3月2日	野沢建設株式会社	75,060,000	71,723,880	本工事施工中、区画整理事業の道路が地権者及び近隣地権者との協議により今回築造しないこととなったため当初計画していた管渠築造を廃工する。
757	建設工事	土工事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区その2)	みよし市三好町地内	工事延長 L=652.55(678.50)m 汚水管布設工(VUφ150)L=636.89(658.72)m 1号人孔設置工 N=3(4)基 0号人孔設置工 N=17(21)基	平成28年 9月16日 平成29年 3月23日	平成28年 9月16日 平成29年 3月23日	平成29年3月2日	有限会社ミヨシ設備	45,306,000	43,311,240	三好中部特定土地区画整理組合と調整を行った結果、道路造成工事の中止に伴い、工事延長を減工する。またそれに伴い1号人孔、0号人孔、公共樹設置工および取付管布設工を減工する。
801	建設工事	建築工事業	福田老人憩いの家バリアフリー改修工事	みよし市福田町地内	福田老人憩いの家鉄骨造平屋建230.04㎡ 内部改修便所改修段差改修 外部改修外構スロープ改修軒裏改修 上記に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式 【変更概要】 ・既設ガス管を一部使用しての改修を取りやめ、プロパンボンベを移動 ・瞬間湯沸器を屋内型から屋外型に変更 ・分電盤の追加から既設分電盤の取替に変更	平成28年10月14日 平成29年 3月10日	平成28年10月14日 平成29年 3月10日	平成29年3月2日	加藤建設株式会社	12,668,400	12,913,560	・当初、ガス配管の一部を改修する計画であったが、床下地等撤去した際、既設ガス管が腐食しており、改修範囲外でガス漏れが生じる可能性があるため、ガス管の改修を取りやめ、プロパンボンベを事務所前に移動し、ボンベから配管するように変更する。 ・プロパンボンベの移動に伴い、瞬間湯沸器を屋内型から屋外型に変更する。 ・当初、改修に伴い、必要な電源回路分の分電盤を追加取付として計画していたが、現地調査の結果、既設分電盤が老朽化していることが分かったため、取替に変更する。
827	建設工事	とび・土工事業	カーブミラー設置工事(市内全域)	みよし市内	カーブミラー工(φ800・2面) N=2基 カーブミラー工(φ800・1面) N=(10)13基	平成28年10月14日 平成29年 3月13日	平成28年10月14日 平成29年 3月13日	平成29年3月3日	Gテクノ株式会社 名古屋支店	3,510,000	4,069,440	地元行政区と協議した結果、カーブミラー工(φ800・1面) N=10基からN=13基に増工する。
846	建設工事	土工事業	歩道築造工事(市道細口鏡塚線)	みよし市明知町地内	工事延長 L=426.8(404.1)m 側溝工 L=238.7(211.1)m 横断暗渠工 L=8.8(4.4)m 集水樹工 N=4(3)箇所 舗装工 A=1012.8(874.3)㎡ 防護柵工 L=286.8(261.2)m	平成28年10月28日 平成29年 3月24日	平成28年10月28日 平成29年 3月24日	平成29年3月3日	有限会社岩城建設	19,440,000	20,968,200	地元行政区及び隣接地権者と工事立会を行った結果、乗入口の位置を変更する事となった為、隣接地の利用形態を考慮し、かつ事業進捗を図るため工事延長を延伸する。
283	委託	植物管理	河川草刈業務委託(準用河川唐沢川他7河川)	みよし市地内	河川草刈一般部 143,688.0(144,519.6)㎡ 河川草刈河床部 10,709.0㎡ 樹木剪定 65.6㎡	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成28年 4月22日 平成29年 3月17日	平成29年3月3日	有限会社ガーデンテクノ	16,200,000	16,123,320	隣接工事及び隣接工場と調整を行った結果、河川草刈(一般部)を減工する。

変更契約の内容(第4四半期 平成28年度1月～3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
288	委託	植物管理	街路樹維持管理委託(市道三好丘陵線他8路線)	みよし市役所	高木薬剤注入 371本 高木剪定 (1,368)1,358本 中木剪定(松)(785)781本 低木施肥 7,221㎡ 低木剪定 7,763㎡ 芝刈工 7,569㎡ 緑地内除草 19,710㎡ 草刈工 15,894㎡ 清掃 107,052㎡ (-)伐採工 18本	平成28年 4月22日 ~ 平成29年 3月17日	平成28年 4月22日 ~ 平成29年 3月17日	平成29年3月6日	有限会社酒井造園	32,292,000	32,585,760	・伐採工について、枯木(松)が確認されたため、街路樹の状況を確認したが再生の見込める状態ではなかった。また、高木が標識や照明灯に覆いかぶさるようになるため、伐採するよう地元要望があった。そのため伐採工N=18本を新規計上する。また、伐採に伴い高木剪定工をN=1368本からN=1358本に中木剪定工(松)N=785本からN=781本に変更する。・高木が標識や照明灯に覆いかぶさるため、地元要望があった箇所について、高木剪定工N=2本を新規計上する。
877	建設工事	土木事業	緊急雨水対策工事(根浦川)	みよし市根浦町地内	重力式擁壁工 L=87.4m (重力式擁壁工 L=89.3m) 張ブロック工 A=415㎡ (張ブロック工 A=425㎡) 余水吐改修工 一式	平成28年11月11日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年11月11日 ~ 平成29年 3月24日	平成29年3月7日	半澤建設株式会社	31,698,000	36,053,640	調整池散策路からの転落等を防止するため転落防止柵設置工を増工する。積みブロック擁壁施工後においても照明灯の操作等に支障がないため照明灯移設工を廃工する。調整池境界部及び余水吐への進入等を防止するためネットフェンス工を新規計上する。調整池車両乗り入れ部において舗装時に支障となるためガードレール撤去復旧工を新規計上する。調整池底部のぬかるみがひどく作業に必要な車両及び重機の進入が困難であったため敷鉄板工を新規計上する。
748	建設工事	土木事業	前田緑道整備工事(前田緑道)	みよし市三好町地内	舗装工A=776.9(807.7)㎡ 縁石工L=278.5(283.4)m 階段工N=1箇所 手摺工L=107.4(113.9)m 照明灯N=5基 ベンチN=4基 四阿N=1基 転落防止柵L=32.5(34.0)m メッシュフェンスL=48.9(63.0)m	平成28年 9月16日 ~ 平成29年 3月17日	平成28年 9月16日 ~ 平成29年 3月17日	平成29年3月8日	半澤建設株式会社	34,938,000	36,475,920	既設構造物の撤去を行なった結果、当初把握できないコンクリート殻が地中から確認された。これに伴い構造物撤去工及び処理運搬費を増工し、適正な処理を行なう。 伐採・伐根により東郷美化センターで処理できない幹及び根の処理費を計上する。 園路の線形変更に伴い、舗装工、縁石工、柵工の変更を行なう。
958	建設工事	土木事業	農業集落排水管路補修工事(福田処理区)	みよし市福田町地内	管渠更生工 L=488.19(463.88)m	平成29年 1月20日 ~ 平成29年 3月24日	平成29年 1月20日 ~ 平成29年 3月24日	平成29年3月8日	株式会社東産業 名古屋営業所	15,552,000	16,426,800	事業効果向上のため、管渠更生工を増工する。
772	建設工事	土木事業	橋梁修繕工事(三好ヶ丘高架橋)	みよし市福谷町及び三好丘地内	ひびわれ充填工 N=1式 ひびわれ注入工 N=1式 断面修復工 N=1式 伸縮継手補修工 N=1式 橋面防水工 N=1式 舗装打替工 N=1式 足場工 N=1式	平成28年 9月30日 ~ 平成29年 3月17日	平成28年 9月30日 ~ 平成29年 3月17日	平成29年3月9日	株式会社佐藤渡辺 みよし営業所	24,840,000	31,906,440	現地調査を行った結果、伸縮装置取替工を新規計上、表層工及び基層工のアスファルト合材を変更し、橋梁の長寿命化を図る。
924	建設工事	塗装事業	南中学校外壁改修工事	みよし市打越町地内	南中学校 南校舎外壁塗装、ひび割れ補修、浮き部補修、欠損部補修 【変更設計概要】 外壁補修箇所数を一部調査から推測した設計数量から実測数量に変更する。	平成28年12月 8日 ~ 平成29年 3月15日	平成28年12月 8日 ~ 平成29年 3月15日	平成29年3月9日	株式会社市川塗工店	30,456,000	29,805,840	足場を設置して外壁の全面調査を行った結果、補修必要箇所数が確定したため、一部調査から推測した設計数量から実測数量に変更する。
749	建設工事	土木事業	河川改修工事(準用河川砂後川)	みよし市三好町地内	工事延長 L=166.2m 護岸工 L=324.2(326.2)m H=3.5m 階段工 N=1箇所 -(5号重力式擁壁 N=1式) 6号重力式擁壁 N=1式 -(7号重力式擁壁 N=1式)	平成28年 9月16日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年 9月16日 ~ 平成29年 3月24日	平成29年3月10日	野沢建設株式会社	73,980,000	71,921,520	区画整理組合と協議を行った結果、護岸工が一部不要となったため減工する。 また、5号重力式擁壁及び7号重力式擁壁を廃工する。
799	建設工事	土木事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区その3)	みよし市三好町地内	工事延長 L=700.39m (L=700.10m) 污水管布設工(VUφ150)L=685.12m (L=684.83m) 1号人孔設置工 N=4基 0号人孔設置工 N=13基	平成28年10月14日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年10月14日 ~ 平成29年 3月24日	平成29年3月10日	野沢建設株式会社	25,793,640	25,255,800	三好中部特定土地区画整理組合の造成工事に伴う道路形態に合わせた結果、工事延長をL=700.39mに増工した。また、本工事施行中、三好中部特定土地区画整理組合と調整した結果、公共柵設置及び取付管布設工をN=32基に減工した。
874	建設工事	造園事業	保田ヶ池公園整備工事(保田ヶ池公園)	みよし市三好町地内	アスファルト舗装工A=1615.3(1,035.5)㎡ ブロック舗装工A=98.8(390.0)㎡ 縁石工L=517.8(536.3)m ベンチ工N=10基 高木植栽工N=98本 中低木植栽工N=484(475)本 地被類植栽工A=2901.5(2,393.7)㎡ 記念樹移植工N=2本 給排水設備工一式 電線管工一式	平成28年11月18日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年11月18日 ~ 平成29年 3月24日	平成29年3月10日	有限会社ガーデンテクノ	51,840,000	53,938,440	東郷美化センターで処理できない伐根による根の処分費を新規に計上をする。 水道管理者及び下水道管理者と施設内の給排水について協議を行なった結果、管径、敷設深さ及び柵の変更を行う。 保田ヶ池公園内で活動行なっているボランティア団体との協議による植栽内容の変更。 駐車場の安全な利用を考慮し、表層工・車止め工等を新規計上する。
936	建設工事	造園事業	前田緑道整備工事その2(前田緑道)	みよし市三好町地内	高木植栽工 N=12本 低木植栽工 N=500(402)本 張芝工 A=962.5(1,142.9)㎡	平成28年12月21日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年12月21日 ~ 平成29年 3月24日	平成29年3月10日	木戸造園土木株式会社	4,752,000	4,624,560	先行工事の前田緑道整備工事による園路の線形変更に伴い、植栽計画を変更する。
552	委託	その他業務委託	展示リニューアル業務委託(歴史民俗資料館)	歴史民俗資料館	歴史民俗資料館1階及び2階展示室を中心とした展示のリニューアル業務 現地実測による展示壁等のサイズ変更。展示資料の変更に伴う安全対策強化及びパネルや展示小台のサイズ変更。	平成28年 7月 1日 ~ 平成29年 3月24日	平成28年 7月 1日 ~ 平成29年 3月24日	平成29年3月10日	株式会社ニホンディスプレイ	39,420,000	39,420,000	既存の什器等を撤去した後、再度展示室を実測したところ、展示室の大きさなど図面とは異なる点が多くあったため、展示壁等は現地実測にて作成する。 貸出し条件に対応するため、さらなる安全対策を施す。 展示資料が変更となったため、解説用のパネルや展示台の大きさや個数を資料にあわせて作成する。
849	建設工事	管工事業	サンアート大規模改修(2期)機械工事	みよし市三好町地内	パッケージエアコンの更新及び新設 【変更概要】 特別会議室、応接室の空調機の吸気口をフィルター付に変更し、大小ホールピアノ庫・小ホールピンスポット室・楽屋7の空調機のドレンアップを取りやめる。	平成28年11月11日 ~ 平成29年 3月28日	平成28年11月11日 ~ 平成29年 3月28日	平成29年3月13日	三河商事株式会社	57,240,000	57,240,000	天井埋め込みのフィルターを予定していたが、天井内の状況から交換が非常に困難なため、フィルター付の吸気口に変更する。 現地調査の結果、自然勾配にて排水が可能ことから、ドレンアップポンプの設置を取りやめる。
850	建設工事	電気事業	サンアート大規模改修(2期)電気工事	みよし市三好町地内	受変電設備改修、幹線設備改修、電灯・コンセント設備改修、非常灯・誘導灯改修、弱電設備改修、AV設備改修(小ホール)、舞台照明設備改修(小ホール) 【変更概要】 舞台照明用の配管を追加する。親子時計用の配線配管を追加する。小ホール客席誘導灯の取替えを取りやめる。	平成28年10月28日 ~ 平成29年 3月28日	平成28年10月28日 ~ 平成29年 3月28日	平成29年3月13日	川北電気工業株式会社	119,880,000	119,880,000	舞台照明用配線を天井内ダクトに設置予定であったが、調査の結果、配線スペースが無いことが判明したため、新規に配管を行い配線する。今回工事にて、管理室内の親時計と楽屋事務室の子時計を配線する計画であるが、各楽屋に将来設置予定の子時計用配線を設置することが合理的であることから配線を追加する。小ホール客席誘導灯の取替えを予定していたが、取替用電球の製造が中止され、LEDに変更されることとなったため、今回は取替を見合わせることにする。
899	建設工事	建築事業	サンアート大規模改修(2期)建築工事	みよし市三好町地内	小ホール出入口沓摺改修、大小ホール舞台グレーチング蓋改修、設備改修に伴う天井改修&機械室内装改修、上記に伴う建築工事一式 【変更概要】 小ホール舞台袖床換気ガラルの形状変更、応接室の天井改修範囲の変更、空調機取替えに伴う天井改修範囲の変更	平成28年11月25日 ~ 平成29年 3月28日	平成28年11月25日 ~ 平成29年 3月28日	平成29年3月13日	ジェイテクノ株式会社	31,158,000	31,158,000	小ホール舞台袖換気ガラル内に設計図に記載のない電気配管があり、ガラリ底面から床組みを行うことが困難なことが判明したため、梁受け材に床組みを行う形状に変更する。 応接室空調機取替において、照明器具の撤去を予定していたが、照明器具と一体となったカバーの撤去復旧が必要となったため、追加する。 楽屋空調機取替において、天井点検口からの施工が可能ことが判明したため、天井撤去を取りやめる。

変更契約の内容(第4四半期 平成28年度1月～3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
724	建設工事	土木工事業	街路新設改良工事(都市計画道路平池天王台線)	みよし市三好町地内	工事延長L=330.3m 舗装工A=(5,225.2)4,968.6㎡ 路床安定処理工A=(3,029.7)2,811.2㎡ 側溝工B300L=(345.9)353.7m 街渠工L=(552.1)549.9m 台付管工φ300L=(36.6)36.4m 横断暗渠工300L=(14.6)8.8m 集水樹工N=7箇所 街渠樹工N=(40)38箇所 防護柵工Gp-Cp-2E L=(239.8)246.8m 【変更前工期】平成28年9月9日から平成29年3月24日 【変更後工期】平成28年9月9日から平成29年3月30日	平成28年 9月 9日 ~ 平成29年 3月 24日	平成28年 9月 9日 ~ 平成29年 3月 30日	平成29年3月15日	半澤建設株式会社	64,584,000	61,579,440	・本工事施工箇所の占用物件工事に時間を要し、当初計画より施工時期が遅れることとなったため、本工事の工期を延期する。 ・占用者との調整により、交差点部の施工について一部控える必要が生じたため、減変更とする。 ・区画整理組合と乗入設置位置を現地にて調整したため、構造物の設置位置を変更する。また、区画道路との交差点部の施工範囲を変更する。 ・路床安定処理工のため配合設計試験を行ったところ、当初設計と差異が生じたため、セメント系固化材の添架量を変更する。
845	建設工事	土木工事業	街路新設改良工事(都市計画道路蜂ヶ池線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=135m 舗装工 A=(746.5)734.2㎡ 路床安定処理工 A=(419.1)409.5㎡ 都市型側溝工300 L=(120.9)121.6m 切下街渠工 L=(23.7)18.0m 歩車道境界ブロック工 L=(118.2)118.9m 台付管工φ300 L=17.1m 集水樹工 N=1箇所 街渠樹工 N=4箇所 防護柵工 Gp-Cp-2E L=(25.3)23.0m	平成28年10月28日 ~ 平成29年 3月 24日	平成28年10月28日 ~ 平成29年 3月 24日	平成29年3月15日	大下建設有限会社	21,600,000	20,331,000	・安定処理工のため配合設計試験を行ったところ、当初設計と差異が生じたため、セメント系固化材の添架量を 6.2t/100㎡から5.8t/100㎡に変更する。 ・隣接施設管理者との協議により、施工範囲及び復旧範囲が確定したため変更する。 ・交通誘導警備員について、実績に応じて N=68人をN=13人に変更する。
984	建設工事	土木工事業	農業集落排水向管布設工事(助生処理区)	みよし市助生町地内	工事延長 L=23.50m(L=24.00m) 污水管布設工(VUφ150) L=22.48m(L=22.98m) 塩ビ人孔設置工 N=2基	平成29年 1月 20日 ~ 平成29年 3月 24日	平成29年 1月 20日 ~ 平成29年 3月 24日	平成29年3月15日	株式会社愛三工業	1,468,800	1,453,680	本工事施工前に水道事業者と現場にて施行箇所を立ち会った結果、水道管の位置により管路平面を変更したので工事延長を減工し、小型マンホールを流入方向自在型マンホールに変更する。また、目視にて管通りを確認することができたため、本管テレビカメラ調査工を廃工する。
985	建設工事	土木工事業	障がい者福祉センター駐車場整備工事	みよし市三好町地内	側溝工L=21.5m 集水樹工N=1箇所 舗装工A=292.2(299.5)㎡ 路盤工A=292.2(299.5)㎡ 路床安定処理工A=292.2(299.5)㎡ 目隠しフェンス工(H=1.8m)L=28.0m 転落防止柵工L=6.5m 車止N=4箇所 重力式擁壁工V=5.3(5.5)m ³ ブロック積工A=22.3㎡ コンクリート工A=18.2(14.2)㎡	平成29年 1月 27日 ~ 平成29年 3月 30日	平成29年 1月 27日 ~ 平成29年 3月 30日	平成29年3月15日	有限会社多香久組	7,776,000	7,630,200	舗装工、下層路盤工、安定処理工、コンクリート工及び重力式擁壁工について、隣地地検者との調整により設置位置や高さ等が決まった。そのため、舗装工、下層路盤工及び路床安定処理工をA=299.5㎡をA=292.2㎡に、コンクリート工をA=14.2㎡からA=18.2㎡に重力式擁壁工をV=5.5m ³ からV=5.3m ³ に変更する。
553	委託	その他業務委託	みよし市福祉・医療・介護拠点施設構想策定業務委託(みよし市地内)	みよし市役所	みよし市福祉・医療・介護長期構想で明らかになった問題に対して、解決を図るための拠点施設整備構想を取りまとめる。構想冊子100部 [変更概要] ①アンケート調査の返信件数 800件→492件 ②郵送費単価 発送分:140円→120円 返送分:102円→97円	平成28年 6月 17日 ~ 平成29年 3月 24日	平成28年 6月 17日 ~ 平成29年 3月 24日	平成29年3月16日	株式会社サーベイリサーチセンター 名古屋事務所	2,667,600	2,616,302	①アンケート調査の返信件数の実績に基づく変更のため ②郵送費単価の変更のため
986	建設工事	管工事業	三好公園給水管布設工事(三好公園)	みよし市三好町地内	配水管布設工[HPP(HIVP)φ100] L=104.4(106.8)m 配水管布設工[HPP(HIVP)φ75] L=55.7(64.9)m 配水管布設工[PPφ50] L=116.8(108.9)m 配水管布設工[PPφ20] L=11.8(49.3)m 埋設表示テープ工 L=289.9m(-)	平成29年 1月 27日 ~ 平成29年 3月 30日	平成29年 1月 27日 ~ 平成29年 3月 30日	平成29年3月24日	有限会社ミヨシ設備	6,588,000	6,588,000	既設水道管について、試掘調査を行い再度精査を行なった結果、給水管ルート及び管種を変更する。