

変更契約の内容(第3四半期 平成29年10月～12月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
579	建設工事	土木工事業	テニスコート改修工事(南部地区コミュニティ広場)	みよし市打越町地内	グラウンドコート舗装工 A=1959.2(1,944.1)㎡ フェンス張替工 L=138.8(139.3)m	平成29年 7月 7日 ~ 平成29年10月10日	平成29年 7月 7日 ~ 平成29年10月10日	平成29年10月2日	岡本組株式会社	22,356,000	23,724,360	既設テニスコートの表面材に石綿が混入していたため、路面切削に伴うアスファルト殻の運搬処理を石綿を含んだアスファルト殻運搬処理に変更する。 また、路面切削の際に石綿が飛散しないようにするため防塵対策として飛散防止処理工を新規計上する。
573	建設工事	土木工事業	東明跨道橋修繕工事(市道筋生打越線)	みよし市三好町及び打越町地内	ひびわれ注入工 1式 伸縮装置止水材取替工 1式 橋面防水工 1式 舗装打換工 1式	平成29年 7月 7日 ~ 平成29年12月15日	平成29年 7月 7日 ~ 平成29年12月15日	平成29年10月10日	有限会社岩城建設	11,556,000	14,203,080	・橋面上工事において、通行止めにて工事を行うと迂回が困難であり一般交通への影響を考慮し、夜間も片側交互通行とするため、交通誘導警備員を新規計上する。 ・国道での作業について、作業量が少量であることから、通過交通への影響を考慮し、高所作業車での作業とすることとなったため、足場工として高所作業車を新規計上する。
583	建設工事	土木工事業	側溝整備工事(市道三好東山線)	みよし市三好町	工事延長 L=133.3m 側溝工PU3-300A L=102.0(102.5)m 側溝工PU3-300B L=18.0(19.2)m 電柱除け側溝工300A N=(2)箇所 横断暗渠工300 L=4.3(4.4)m 集水樹工A(□500H650) N=1基 集水樹工B(□500H600) N=1基 集水樹工C(□500H550) N=(1)基 区画線工(実線w=15cm) L=135.0(107.3)m 区画線工(実線w=30cm) L=2.5m 区画線工(文字・記号 実線w=15cm換算) L=1.75m	平成29年 7月 7日 ~ 平成29年10月31日	平成29年 7月 7日 ~ 平成29年10月31日	平成29年10月13日	有限会社大野建設	7,020,000	6,821,280	隣接関係者と立会の結果、電柱避け側溝工N=2箇所と集水樹工C N=1基を廃工とする。
229	建設工事	建築工事業	給食センター調理場天井耐震化等改修(2期)工事	みよし市三好町地内	鉄骨造2階建 延床面積3,314.52㎡ 煮炊室・配膳室:天井耐震化改修 煮炊室・配膳室・空調機械室:空調設備改修 【変更設計概要】 ・煮炊室及び配膳室の空調ダクト用の振れ止めの数量変更をする。 ・外構アスファルト舗装下の碎石の撤去をとりやめる。 ・煮炊室、配膳室及び空調機械室1・2の空調用ダクトの数量変更をする。	平成29年 5月23日 ~ 平成29年10月27日	平成29年 5月23日 ~ 平成29年10月27日	平成29年10月13日	野々山建設株式会社	194,400,000	196,290,000	・煮炊室及び配膳室の天井撤去後の調査の結果、振れ止めを取付できる位置が確定したため、空調ダクト用の振れ止めの数量変更する。 ・アスファルト舗装の撤去後、舗装下が改良土であることが判明したため、アスファルト舗装下の碎石の撤去をやめる。 ・煮炊室、配膳室及び空調機械室1・2の天井撤去後の調査の結果、空調用ダクトの施工位置が確定したため、空調用ダクトの数量変更をする。
675	委託	上・下水道施設管理	公共下水道管路清掃・調査業務委託(三好処理区)	みよし市役所	管路清掃・調査 L=1155.5m(L=1176.4m) 公共樹清掃・調査N=100箇所(N=102箇所)	平成29年 8月 4日 ~ 平成29年11月17日	平成29年 8月 4日 ~ 平成29年11月17日	平成29年10月20日	株式会社サンセルフ	1,171,800	1,151,280	事前調査の結果、当初計画していた路線において、本管の測定距離が異なることが判明したため高圧洗浄車清掃工(本管)及び本管TV調査工を減工する。また、公共樹設置位置の不明箇所の判明及び本管TV調査による取付管個数の増加に伴い、高圧洗浄車清掃工(取付管)、取付管TV調査工を変更する。
623	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道三好丘線)	みよし市三好丘桜 地内	工事延長 L=360.0(260.0)m 舗装工 A=3174.1(2394.8)㎡ 路上再生路盤工 A=3174.1(2394.8)㎡	平成29年 8月 4日 ~ 平成29年11月10日	平成29年 8月 4日 ~ 平成29年11月10日	平成29年10月27日	大有建設株式会社	23,133,600	29,398,680	同路線に隣接する区間においても現況舗装にクラックやたわみが発生しており、今後の修繕の予定にも含まれているため、本工事において延伸し安全な走行を確保し事業の促進を図るため。
575	建設工事	電気工事業	分庁舎キュービクル設置工事	みよし市三好町地内	分庁舎(旧町民病院入院棟(鉄筋コンクリート造3階建て 延べ床面積1335.21㎡))の解体工事に伴う電気工事 キュービクル250KVA 新設&幹線、弱電配線 改修	平成29年 7月21日 ~ 平成30年 3月16日	平成29年 7月21日 ~ 平成30年 3月16日	平成29年11月9日	株式会社イクス	22,572,000	13,359,600	1 現場着工の後の調査の結果、配線の幹線経路の変更が可能なが判明し、経路の変更により経費縮減及び工期短縮が可能となるため。 2 自動火災警報の警戒エリアの変更を行うためには、盤内改造及び接続切換えが必要なが判明したため追加する。 3 中部電力との協議の結果、キュービクル移転に伴い、引込みの工事が必要となったため追加する。
574	建設工事	建築工事業	分庁舎(旧町民病院入院棟)解体・改修工事	みよし市三好町地内	分庁舎(旧町民病院入院棟(鉄筋コンクリート造3階建て 延べ床面積1335.21㎡))の解体工事&上記に伴う改修工事一式	平成29年 7月21日 ~ 平成30年 3月16日	平成29年 7月21日 ~ 平成30年 3月16日	平成29年11月9日	加藤建設株式会社	39,852,000	60,165,720	1 大気汚染防止法に基づき、建築物の解体において石綿を含む建築用仕上塗材の除去を行う場合は、石綿が飛散しないように適切に飛散防止措置をして除去することが必要となったため、当該飛散防止措置を追加する。 2 設計段階では確認できなかった空調用の膨張タンクが今回解体建物内にあり、移設が必要となったが、老朽化により移設できないため新設する。
683	建設工事	機械器具設置工事業	処理施設維持管理工事(打越処理区)	みよし市打越町地内	自動全窒素・全リン測定機分解整備 1台 微細目スクリーン分解整備 1台(-) 汚泥乾燥機分解整備 1台 中継ポンプ分解整備 1台(-) 水中攪拌ポンプ取換整備 1台 自動全窒素・全リン給水ポンプ更新 1台(-) 乾燥機駆動用減速機更新 1台 脱臭装置機器更新 1台(-) 冷却機駆動用減速機更新 1台 ボイラー給水ポンプ更新 1台(-)	平成29年 8月18日 ~ 平成29年12月22日	平成29年 8月18日 ~ 平成29年12月22日	平成29年11月15日	日立造船株式会社	9,309,600	11,131,560	処理施設維持管理委託において処理施設の点検を行ったところ、当初の想定以上に施設の劣化が著しいことが判明した。汚水の適正な処理を維持し、周辺住民の生活環境を守る為変更する。
845	委託	リース・レンタル	LED道路照明灯賃貸借業務(みよし市)	みよし市役所	LED道路照明灯導入 (1,310)1,312灯 落下防止対策 (-)661本	平成29年10月27日 ~ 平成40年 2月29日	平成29年10月27日 ~ 平成40年 2月29日	平成29年12月4日	三井住友ファイナンス&リース株式会社	645,192	683,640	・管理対象外照明灯が12台、管理対象照明灯が14台あることが判明したため導入数1310台を1312台に変更する。 ・既存照明灯の景観・照度を考慮し、一部の照明機器で改造(エコリメイク)を行う。 ・照明灯の型式が古く、灯具の落下防止措置が必要な照明灯があることが判明し、661台に対策措置を追加施工する。 ・LED化する灯具数量の変更に伴い、環境省補助金の控除費用を変更する。 ・三好丘地区内の連続照明灯で点滅を集中制御している箇所があり、自動点滅器の数量1180台を1020台に変更する。

変更契約の内容(第3四半期 平成29年10月～12月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
327	建設工事	建築工事業	児童発達支援事業所よつば増築工事	みよし市明知町地内	変更協議事項 ①外壁の仕様をモルタル塗りからサイディングに変更する。 ②可動間仕切りを追加する。 ③外構工事を一部取り止める。 (インターロッキングブロック△28㎡・コンクリート舗装△34㎡・門扉△1カ所)	平成29年 5月19日 ~ 平成29年12月28日	平成29年 5月19日 ~ 平成29年12月28日	平成29年12月7日	加藤建設株式会社	48,016,800	49,198,320	①外壁の仕様について、施工性を考慮して、モルタル塗りからサイディングに変更する。 ②療育室について、通園者が予定より増えて2部屋にする必要があるため、可動間仕切りを追加する。 ③外構工事について、下水道配管を接続するため掘削をしたところ地盤沈下により配管の規定勾配がとれないことが判明した。別途発注の便所改修工事で既設配管の取替えを行なうので、該当部分の外構工事を取り止める。
76	委託	コンピュータサービス	総合福祉システム保守業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	総合福祉システムのソフトウェア及びハードウェアの保守業務履行期間の延長 《変更前履行期間》平成29年4月1日から平成29年12月31日まで 《変更後履行期間》平成29年4月1日から平成30年2月28日まで	平成29年 4月 1日 ~ 平成29年12月31日	平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 2月28日	平成29年12月12日	株式会社アイネス	3,608,550	4,410,410	本業務委託契約の対象となる総合福祉システム機器を平成30年1月1日から平成30年2月28日までを履行期間として賃借契約したことに伴い、本契約の履行期間を平成30年2月28日まで延長する。
822	建設工事	建築工事業	勤労体育センター渡り廊下改修工事	みよし市三好町 地内	既設電気埋設管の経路を変更し、ハンドホールを新設する。 当初工期 平成29年11月2日～平成30年1月26日 変更工期 平成29年11月2日～平成30年2月25日	平成29年11月 2日 ~ 平成30年 1月26日	平成29年11月 2日 ~ 平成30年 2月25日	平成29年12月20日	有限会社伊藤組	5,383,800	6,393,600	新設渡り廊下基礎打設部分の基礎土間コンクリートを撤去したところ、既設電気埋設管が確認された為、既設電気埋設管の経路を変更し、ハンドホールを新設する。
799	建設工事	塗装工事業	カラー舗装設置工事(市内全域)	みよし市内	路面カラー塗装工 A=276.8(268.0)㎡ 区画線工w=15cm L=26.6(-)㎡ 区画線工w=30cm L=5.2(-)㎡	平成29年10月20日 ~ 平成30年 1月22日	平成29年10月20日 ~ 平成30年 1月22日	平成29年12月26日	有限会社柴田組	2,646,000	2,752,920	交差点内での施工であり早期に開放が必要のため舗装工A=268.0㎡からA=276.8㎡に増工し区画線工w=15cm L=26.6m,区画線工w=30cm L=5.2mを新規計上する。