

変更契約の内容(第4四半期 平成31年1月～平成31年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
542	建設工事	建築工事業	北部小学校職員室改修工事	みよし市 根浦町 地内	【変更設計概要】 ①既設コンクリート柱5箇所の耐震補強を追加する。 ②廊下との既設間仕切り壁の天井内について、防火上主要な間仕切り壁設置を追加する。	平成30年 7月 6日 ~ 平成31年 1月18日	平成30年 7月 6日 ~ 平成31年 1月18日	平成31年1月4日	有限会社伊藤組	41,580,000	43,410,600	①既設の外壁モルタルを撤去したところ、コンクリート柱にジャンカ(打設されたコンクリートの一部に粗骨材が多く集まってできた空隙の多い構造物の不良部分)が多くあったため。 ②廊下の天井を撤去したところ、職員室の廊下との間仕切り壁が天井上まで立ち上がっておらず、防火上主要な間仕切り壁となっていないため。
796	建設工事	土木工事業	道路狭さく工事(市道三好丘旭3号線)	みよし市三好丘旭地内	区画線工w=15cm L=1268.7(1120.0)m 区画線工w=30cm L=12.0(137.5)m 区画線工w=45cm L=55.4(60.0)m 区画線消し工w=15cm L=1145.2(1120.0)m ポストコーン設置工 N=8(16)基	平成30年10月12日 平成31年 1月18日	平成30年10月12日 ~ 平成31年 1月18日	平成31年1月7日	有限会社柴田組	4,104,000	4,312,440	地元行政区より消えかかっている区画線を引いてほしいとの要望があったため、区画線工を増工する。また、関係機関との調整によりポストコーン設置工を減工する。
623	建設工事	土木工事業	三好公園整備工事	みよし市三好町地内	園路舗装工 A=125.2(123.7)m ² 緑石工 L=126.6(126.7)m 転落防止柵設置工 L=88.0m 照明灯設置工 N=1基 ベンチ設置工 N=2基 便所工 N=1基 給排水設備工 一式	平成30年 8月17日 ~ 平成31年 1月18日	平成30年 8月17日 ~ 平成31年 1月18日	平成31年1月7日	有限会社多香久組	28,836,000	28,932,120	道路管理者と協議の結果、側溝蓋掛工を側溝布設替工に変更し、アスファルト舗装工を増工する。
663	建設工事	電気工事業	信号機移設工事(準用河川茶屋川)	みよし市明知町地内	信号機移設工 N=2基 [元 工期]平成30年8月31日~平成31年1月18日 [変更工期]平成30年8月31日~平成31年2月28日	平成30年 8月31日 ~ 平成31年 1月18日	平成30年 8月31日 ~ 平成31年 2月28日	平成31年1月8日	株式会社Mizunodenki Industry	2,160,000	2,160,000	他工事との工程調整を実施したところ、他工事完了後に本工事を実施することとなり、当初計画より施工時期が遅れることとなった。そのため、本工事の工期を延期する。
775	建設工事	土木工事業	雨水排水整備工事(半野木地区)	みよし市三好町地内	原工期 平成30年11月2日~平成31年1月31日 変更工期 平成30年11月2日~平成31年3月20日	平成30年11月 2日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年11月 2日 ~ 平成31年 3月20日	平成31年1月9日	野沢建設株式会社	9,720,000	9,720,000	本工事を施工するにあたり、他占有者と立会を行い試掘の結果、掘削箇所において他占有物が支障となることがわかった。他占有者との調整の結果移設完了が2月末であり、当該工事の当初工期内の施工が困難となったため工期を延長する。
699	建設工事	機械器具設置工事業	処理施設維持管理工事(きたよし)(福谷、新田根浦、荻生処理区)	みよし市福谷町地内 他	処理施設更新 N=19(14)箇所 処理施設分解整備 N=10(11)箇所 《変更前工期》平成30年9月21日~平成31年1月31日 《変更後工期》平成30年9月21日~平成31年2月28日	平成30年 9月21日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 9月21日 ~ 平成31年 2月28日	平成31年1月11日	株式会社トーブ	20,412,000	22,140,000	処理施設維持管理委託において処理施設の点検の結果、緊急通報装置が当初想定していた以上に経年劣化が著しく、非常時の緊急通報に支障が生じる恐れがあるため機器の更新を新規計上する。また、水中攪拌ポンプNo.1が想定以上に経年劣化が著しく、分解整備では通常運転に必要な能力の回復が見込めないため分解整備から更新へ変更する。このことに伴い、機器等の納期を考慮し工期を28日間延期する。
671	建設工事	機械器具設置工事業	処理施設維持管理工事(打越処理区)	みよし市打越町地内	処理施設更新 N=4(3)箇所 処理施設分解整備 N=2(1)箇所	平成30年 9月 7日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 9月 7日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月11日	日立造船株式会社	6,264,000	7,090,200	処理施設維持管理委託にて処理施設の点検の結果、予備機の無い機器で当初想定していた以上に経年劣化が著しく、故障した際に施設の運転管理に支障が生じる恐れがあるため、機器の更新及び分解整備を新規計上する。
662	建設工事	機械器具設置工事業	処理施設維持管理工事(明知上、南台処理区)	みよし市明知町地内 他	処理施設更新 N=15箇所(N=13箇所) 処理施設分解整備 N=2箇所 処理施設洗浄 N=1箇所	平成30年 9月 7日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 9月 7日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月11日	ホーメックス株式会社	12,117,600	14,257,080	処理施設維持管理委託において、処理施設の点検を行ったところ、当初想定していた以上に施設の経年劣化が著しく、機器更新の必要があるため処理施設更新を新規計上する。
628	建設工事	土木工事業	保田ヶ池公園整備工事	みよし市三好町地内	残土処理工 V=4125(3430)m ³ 側溝工 L=206.7(206.6)m 血形側溝工 L=80.5(79.7)m 集水樹工 N=6基 電気設備工 一式 LEDポール灯設置工 N=14基 LED足元灯設置工 N=8基	平成30年 8月17日 ~ 平成31年 2月 1日	平成30年 8月17日 ~ 平成31年 2月 1日	平成31年1月15日	半澤建設株式会社	43,470,000	51,221,160	利用者の安全性を高めるため、園路の側溝蓋掛工を増工する。利用者の利便性向上のため水飲みを新規計上する。造成工事が概ね完了し、不要な残土を速やかに処理することで事業推進をはかるため、残土処理工を増工する。
367	建設工事	建築工事業	北中学校大規模改修(3期)建築工事	みよし市 三好丘桜 地内	(変更設計概要) ①アスベスト含有物調査を取止める。 ②プール外壁補修箇所を追加する。 ③プール機械室アルミ製建具の取替えを追加する。 ④インターロッキングブロック敷設替えから部分敷設直しへ変更する。	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月16日	株式会社メイダイ	123,012,000	122,557,320	①プール付棟屋根裏のアスベスト検査の結果、アスベスト含有は無いことが確認できたため。 ②発注後の現地調査にてプール外壁の補修必要箇所数が確定したため。 ③発注後の現地調査にて建具本体及び既設壁面との接続の老朽化が判明し、建具本体の取替えが必要と判断したため。 ④発注後の現地調査にて、インターロッキングブロックの部分補修のみで良好な舗装整備が可能と判断したため、総取替えは不要とした。
370	建設工事	電気工事業	北中学校大規模改修(3期)電気設備工事	みよし市 三好丘桜 地内	(変更設計概要) ①プールサイドの屋外時計取替えを取止める。 ②配膳室廻りの土間下既設電気配線・配管のやり替えを追加する。	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月16日	三好電気設備有限会社	9,223,200	9,223,200	①学校側との協議によりプールサイドに時計は不要としたため。 ②建築工事の既設土間撤去中に未確認の土間内打ち込み電気配管が現れたため、建築工事の土間下げ工事の障害となる電気配線・配管のやり替えが必要となったため。
735	建設工事	土木工事業	御嶽橋修繕工事(市道山ノ間小林線)	みよし市打越町地内	ひびわれ注入工 1式 橋面防水工 1式 (ひびわれ充填工 1式)→ 舗装打換工 1式 断面修復工 1式 高欄部分取替工 1式 伸縮装置取替工 1式 塗装塗替工 1式 伸縮目地補修工 1式	平成30年10月24日 平成31年 2月 1日	平成30年10月24日 ~ 平成31年 2月 1日	平成31年1月17日	有限会社岩城建設	21,168,000	24,014,880	・交通誘導警備員について、計画にあわせて変更する。 ・塗膜分析の結果、鉛が含有していることが判明したため、素地調整の際に周囲に塗膜片が飛散しないよう、防止する設備をプラスト養生設備工として新規計上する。また、素地調整工について、廃棄物量を減少させることのできる循環式工法に変更し、鉛対応の環境対策資材及び安全衛生保護具に変更する。
646	建設工事	土木工事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区その3)	みよし市三好町地内	原工期 平成30年9月7日~平成31年2月28日 変更工期 平成30年9月7日~平成31年3月25日	平成30年 9月 7日 ~ 平成31年 2月28日	平成30年 9月 7日 ~ 平成31年 3月25日	平成31年1月17日	有限会社ミヨシ設備	24,840,000	24,840,000	本工事を施工するにあたり組合工事施工後に当該工事をする路線があるが、三好中部特定土地区画整理組合と施工時期について調整を行ったところ、組合工事の施工完了が2月末であるため、当該工事の当初工期内の施工が困難となり、工期を延長する。
715	建設工事	土木工事業	西一色行政区里道整備工事	みよし市西一色町地内	工事延長 L=42.1m 側溝工 L=42.1m コンクリート工 A=11.2m ² (-)清掃工(側溝L=32.0m 集水樹N=2基)	平成30年 9月21日 ~ 平成31年 1月30日	平成30年 9月21日 ~ 平成31年 1月30日	平成31年1月18日	有限会社大野建設	3,996,000	3,485,160	現地立会を行い隣接所有者に工事中の土地使用の協力が得られ一部機械施工ができるようになったため人肩運搬をL=42.2mから30.1mに減工する。また既設上流部に土砂の堆積がみられ下流域の適切な排水を確保するために清掃工を新規計上する。
496	委託	植物管理	草刈業務委託(三好雨水幹線他17箇所)	みよし市役所	草刈 A=46819.3m ² 剪定(低木) A=610.0m ² 軽剪定 N=132(136)本 強剪定 N=4(-)本 【変更内容】草刈処分費を31,000kgから25,250kgに減量	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月21日	木戸造園土木株式会社	8,640,000	8,580,600	・三好第2区画整理第1調整地のサクラの木4本が電線にかかり電線が切れる恐れがあるため、軽剪定N=4本を強剪定N=4本に変更する。 ・森曾第2調整地にて想定より樹木が生長していないため、軽剪定N=23本を廃工する。また、黒笹いずみ一丁目調整地の樹木が想定より生長し、周辺道路の見通しが悪くなり交通へ支障が生じるため軽剪定をN=20本からN=43本に増工する。 ・草刈処分費を実績量に合わせ31,000kgから25,250kgに減量する。

変更契約の内容(第4四半期 平成31年1月～平成31年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
692	建設工事	管工事業	福谷老人憩いの家空調機取替工事	みよし市福谷町地内	室外機:ガスヒートポンプ式室外機 2台 室内機:天井埋込ダクト形 4台 【変更設計概要】 ・天井仕上げ材を撤去復旧から取外し再取付けに変更する。 ・空調用冷媒配管の経路を変更する。 ・既設ダクト用ボックスの撤去及びフレキシブルダクトの施工を追加する。	平成30年 9月21日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 9月21日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月21日	有限会社ミヨシ設備	10,260,000	10,486,800	・天井仕上げを撤去復旧として計画していたが、工事着手に撤去した際に、破損することなく取り外すことが可能であることが判明したため、取外し再取付けに変更する。 ・天井仕上げ材を取り外した際に、既設の冷媒配管の経路が当初の計画と異なることが判明したため、既設の冷媒配管の配管経路を変更する。 ・既設機器を撤去した際に、新設機器が既設ダクト用ボックスと干渉することが判明したため、既設ダクト用ボックスを撤去とし、フレキシブルダクトにて接続する。
398	建設工事	建築工事業	中部児童クラブ建設(建築)工事	みよし市三好町地内	中部児童クラブ 鉄骨造2階建て 新築 建築面積 171.21㎡ 延床面積 289.80㎡ 上記に伴う建築工事等 一式	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月23日	加藤建設株式会社	62,812,800	64,271,880	・給水引込位置の変更に伴い、外構工事のアスファルト舗装面積を変更する(+94㎡) ・樹木が屋根の樋と干渉するため、枝の伐採を追加する&周囲に落葉樹が多く、樋が詰まる恐れがあるため、落ち葉よけネットを追加する ・現地詳細測量の結果、玄関と前面グラウンドの高低差がなく、スロープにて処理する必要がなくなったため、玄関スロープを取止め、土間コンクリート打ちに変更する
400	建設工事	管工事業	中部児童クラブ建設(機械)工事	みよし市三好町地内	中部児童クラブ 鉄骨造2階建て 新築 建築面積 171.21㎡ 延床面積 289.80㎡ 上記に伴う機械設備工事一式	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月23日	株式会社三文	15,444,000	16,290,720	・南側水道本管から建物までの高低差があり、水圧を考慮し、北側水道本管からの引き込みに経路変更する。 ・排水経路を検討したところ、地中埋設物の影響で、掘削深さの変更が必要になったため。
399	建設工事	電気工事業	中部児童クラブ建設(電気)工事	みよし市三好町地内	中部児童クラブ 鉄骨造2階建て 新築 建築面積 171.21㎡ 延床面積 289.80㎡ 上記に伴う電気設備工事 一式	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 6月 8日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月23日	石黒電気工事有限会社	12,370,320	12,172,680	・電波状況の調査を行ったところ、電波が弱いため、建物の壁面設置型とする必要があるため。 ・アンテナ位置の変更に伴い、テレビ用配線は不要になった。 ・照度計算を行ったところ、照度が不足することが判明したため、機種を変更する。
332	建設工事	土木工事業	三好西部地区公共下水道管渠築造工事(第S85工区)	みよし市福田町地内	原工期 平成30年6月1日～平成31年1月31日 変更工期 平成30年6月1日～平成31年3月15日	平成30年 6月 1日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 6月 1日 ~ 平成31年 3月15日	平成31年1月23日	杉江建設工業株式会社	82,026,000	82,026,000	・道路使用協議を行なった結果、交通規制時の見通しを確保するため立坑の位置を変更することとなった。それに伴い立坑施工方法の変更、他埋設物の支障協議、周辺工場との調整を行う必要が生じ、着手までに相当な期間を要した。 ・フォローアップ等により工程の短縮を図ったが、原工期内での工事完了が困難であるため工期を延期する。
529	建設コンサルタント	建設コンサル	前田緑道歩道橋耐震補強工事設計業務委託(前田緑道)	みよし市役所	前田緑道歩道橋耐震補強工事設計 一式	平成30年 6月22日 ~ 平成31年 3月15日	平成30年 6月22日 ~ 平成31年 3月15日	平成31年1月28日	中央コンサルタンツ株式会社	13,392,000	13,730,040	・土質ボーリングにおいて支持層基盤面の確認のためL=16.0mからL=24.0mに変更する。 ・それに伴い、標準貫入試験をN=16回からN=24回に変更する。
228	建設工事	建築工事業	わかば保育園大規模改修(建築)工事	みよし市三好町地内	改修建物:既設園舎 RC造2階建て 一部S造 延床面積 826.91㎡ 増築建物:保育室 RC造平屋建て 延床面積 96.2㎡ 上記建物の大規模改修工事に伴う建築工事一式	平成30年 5月 9日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 5月 9日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月28日	滝藤建設株式会社	113,846,040	117,048,240	・外壁補修範囲を足場設置後に調査し、補修部分の面積が確定したことによる数量変更 ・保育園との協議により、小便器下は汚れが著しいことから汚れ防止と掃除をしやすくするため、小便器汚垂れタイルを追加(4箇所) ・網戸枠の老朽化により、網戸張替えから網戸交換に変更(75箇所) ・ホワイトボード設置場所の既設下地を撤去したところ、既存躯体状況が悪くホワイトボードの取替えを追加(5箇所)
225	建設工事	電気工事業	わかば保育園大規模改修(電気)工事	みよし市三好町地内	改修建物:既設園舎 RC造2階建て 一部S造 延床面積 826.91㎡ 増築建物:保育室 RC造平屋建て 延床面積 96.2㎡ 上記建物の大規模改修工事に伴う電気設備工事一式	平成30年 5月 9日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 5月 9日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月28日	ユタカテクノ株式会社	28,587,600	28,587,600	・インターホン機能は電話設備(内線通話)にて対応できるため、インターホン設備を取り止め ・ワイヤレス子機を敷地内各所で安定通話できるようにするため、子機用アンテナを追加(4箇所) ・保育室内の照度を確保するため、照明器具を追加(12台)
226	建設工事	管工事業	わかば保育園大規模改修(機械)工事	みよし市三好町地内	改修建物:既設園舎 RC造2階建て 一部S造 延床面積 826.91㎡ 増築建物:保育室 RC造平屋建て 延床面積 96.2㎡ 上記建物の大規模改修工事に伴う機械設備工事一式	平成30年 5月 9日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年 5月 9日 ~ 平成31年 1月31日	平成31年1月28日	有限会社ミヨシ設備	44,820,000	46,032,840	・保育園との協議により、利用頻度が低いと考えられるため、乳児用便所A・Bのパネルヒーターを取り止め(2台) ・土間コンクリートを撤去したところ、今回取替え予定のない排水管から漏水していたため、1階便所Cの既設埋設管の改修を追加 ・老朽化により車両が乗った際に陥没する恐れがあるため、既設量水器ボックスの取替えを追加(1箇所)
722	建設コンサルタント	建設コンサル	橋梁修繕工事実施設計業務委託(みよし市地内)	みよし市役所	橋梁修繕工事実施設計(無名橋40号) 1橋 塗膜調査 1橋 (-)	平成30年 9月21日 ~ 平成31年 3月27日	平成30年 9月21日 ~ 平成31年 3月27日	平成31年2月1日	中央コンサルタンツ株式会社	2,700,000	3,330,720	・国から愛知県を經由して「鋼橋の塗膜からPCBが検出された」という情報提供があり、本委託業務で設計している橋梁も鋼橋であるため、PCB等の検査を追加計上する。 ・PCB等の含有検査を追加計上することで、塗膜採取や分析に日数を要することから、履行期間を27日間延長する。
830	建設工事	土木工事業	農業集落排水向管布設工事(明知処理区)	みよし市明知町地内	工事延長 L=13.65m 污水管布設工(VUφ150)L=12.10m 塩ビ人孔設置工 N=3箇所 公共樹設置工 N=1箇所	平成30年11月16日 ~ 平成31年 2月 8日	平成30年11月16日 ~ 平成31年 2月 8日	平成31年2月4日	有限会社多香久組	1,620,000	1,620,000	当初予定していた人孔設置位置が他占用物の支障となったため、布設位置を変更する。また、舗装の復旧範囲について道路管理者と協議を行った結果、舗装本復旧工を増工する。
876	建設工事	土木工事業	公共下水道舗装補修工事(三好処理区)	みよし市東蜂ヶ池 地内	工事延長 L=50.00m 舗装工 A=140㎡ 人孔蓋替工 N=2箇所	平成30年11月22日 ~ 平成31年 2月15日	平成30年11月22日 ~ 平成31年 2月15日	平成31年2月8日	三好建設工業株式会社	1,263,600	1,630,800	既設アスファルト厚が当初、道路台帳で確認した厚みと相違があったため、アスファルト撤去・処分工を増工し、上層路盤工を新規計上する。
765	建設工事	電気工事業	三好中学校体育館非構造部材耐震化(電気)工事	みよし市三好町 地内	【変更設計概要】 ①天井内外灯用隠蔽配線の撤去新設を追加する。 ②自動火災報知設備について、スポット型感知器3個の取替を追加し、分布型感知器2個の取替を取止めとする。	平成30年11月 2日 ~ 平成31年 2月22日	平成30年11月 2日 ~ 平成31年 2月22日	平成31年2月8日	石黒電気工事有限会社	11,880,000	11,880,000	①天井撤去後に隠蔽配線を確認、回路調査により現在使われている外灯の回路と判明。天井撤去後に露出配線となってしまうため、既設配線撤去の上、新設壁内に隠蔽配線新設が望ましいと判断したため。 ②発注後の詳細な現地調査により、舞台上部にスポット型感知器を確認、他の箇所と同様に更新時期のため取替が必要と判断した。また、分布型感知器に異常はみられないため空気管取替時期に合わせた更新が望ましいと判断し今回の取替は取止めとする。

変更契約の内容(第4四半期 平成31年1月～平成31年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
764	建設工事	建築工事業	三好中学校体育館非構造部材耐震化(建築)工事	みよし市三好町 地内	【変更設計概要】 ①吊縄撤去再取付を取止める。 ②両妻壁撤去箇所を変更する。 ③天井撤去後の体育館長手方向の壁のボード張りについて、下地材を木下地から軽量鉄骨下地に変更する。 ④残置されていた旧天井用既設吊ボルトの撤去を追加する。 ⑤両妻壁躯体上部の既設施工不良箇所の穴埋めを追加する。	平成30年11月2日 平成31年2月22日	平成30年11月2日 平成31年2月22日	平成31年2月8日	加藤建設株式会社	24,732,000	24,732,000	①取り外しが容易でなく養生することで工事が可能と判断したため。 ②舞台上部のふかし壁以外は見切材を設ければ意匠的にも撤去の必要はないと判断したため。 ③木下地よりも軽量鉄骨での施工が容易であると判断したため。 ④体育館使用時に打ち上げられたボール類が吊ボルトの突起に刺さる恐れがあると判断したため。⑤RC躯体に隙間箇所と不要物(布、発泡スチロールなど)残置箇所がある状態では壁仕上げに支障をきたす恐れがあると判断したため。
780	委託	その他業務委託	愛知県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務委託(みよし市内)	みよし市役所	愛知県議会議員一般選挙に係るポスター掲示場の設置、管理及び撤去業務	平成30年10月19日 平成31年4月26日	平成30年10月19日 平成31年4月26日	平成31年2月12日	有限会社サンユー商事	712,800	712,800	みよし市選挙区のポスター掲示場の区画数が4区画と定められたことから、設置するポスター掲示場の区画数を6区画から4区画に変更する。
520	委託	その他業務委託	ストレスチェック事業業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	ストレスチェック対象職員を550人から565人とする。	平成30年6月12日 平成31年2月28日	平成30年6月12日 平成31年2月28日	平成31年2月12日	株式会社インソース	267,300	274,590	途中採用者の増のため対象人数が550人から565人となったため
884	建設工事	土木工事業	農業集落排水向管布設工事その2(福谷処理区)	みよし市福谷町地内	《変更前工期》平成30年12月21日～平成31年2月25日 《変更後工期》平成30年12月21日～平成31年3月8日	平成30年12月21日 平成31年2月25日	平成30年12月21日 平成31年3月8日	平成31年2月12日	株式会社三文	1,501,200	1,501,200	道路管理者と協議した結果、舗装の継ぎ目を極力減らすよう指導があり、舗装の本復旧を水道工事と同調して行うため、水道工事の期間を考慮し工期を10日間延期する。
793	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道福谷線)	みよし市三好丘地内	工事延長 L=514.4(512.0)m 舗装工(t=5-5cm) A=4303.8(4279.0)m ² 舗装工(t=5cm) A=144.7(163.3)m ² 路上再生路盤工(t=10cm) A=4303.8(4279.0)m ²	平成30年11月9日 平成31年3月25日	平成30年11月9日 平成31年3月25日	平成31年2月14日	株式会社佐藤渡辺	40,284,000	41,050,800	・現地精査の結果、終点部付近にクラックが生じていたため、工事延長を延伸し舗装工を変更する。 ・隣接店舗との調整の結果、施工方法が決定したため交通誘導警備員を変更する。 ・関係機関との調整の結果、区画線工を変更する。 ・既設路盤の状況を確認したところ、当初設計と試験結果に差異があったため改良材添加量の変更を行う。 ・市道名刑線において、現地状況を確認したところ想定より舗装厚が厚かったため、廃材処理量を変更する。また、不足する路盤を補うため下層路盤工を新規計上する。
716	建設工事	とび・土工工事業	カーブミラー設置工事(市内全域)	みよし市内	カーブミラー工(Φ800・2面)N=4(3)基 カーブミラー工(Φ800・1面)N=8(9)基	平成30年9月21日 平成31年2月28日	平成30年9月21日 平成31年2月28日	平成31年2月14日	三好建設工業株式会社	3,520,800	3,494,880	・地元調整の結果、隣地の既設ミラーの付け替えにより視界が確保されるようになるため、SP基礎Φ800 1面を廃工し、鏡面取替Φ800 2面に変更する。また、電柱管理者の許可が得られなかったため、電柱共架Φ800 1面からSP基礎Φ800 1面に変更する。 ・地元との調整により、民地側からの作業ができるようになったこと及び施工ルートの検討により、作業時間が短縮されたため、交通誘導警備員を減工する。
332	建設工事	土木工事業	三好西部地区公共下水道管渠築造工事(第S85工区)	みよし市福田町地内	工事延長 L=371.82(372.20)m 污水管布設工(VUφ150) L=10.35(10.42)m 污水管布設工(VUφ300) L=74.02m 污水管布設工(HPφ300) L=279.72(281.00)m 2号人孔設置工 N=4基 1号人孔設置工 N=1基(-) 0号人孔設置工 N=1基	平成30年6月1日 平成31年3月15日	平成30年6月1日 平成31年3月15日	平成31年2月21日	杉江建設工業株式会社	82,026,000	100,906,560	・道路使用協議を行った結果、交通規制時の見通しに配慮し、鋼矢板立坑をケーシング立坑に変更し、推進管を標準管から半管へ変更する。 ・推力の上昇により、推進間の破損及び掘進機停止のおそれがあるため、到達立坑を新規計上し、推力の低下及び推進管の破損防止を図る。 ・試掘を行った結果、地下水位が高く施工が困難であるため開削工法から鋼管削進工法へ変更する。それに伴い、薬液注入工を増工する。
805	委託	調査委託	開発事業等発掘調査業務委託愛知大学跡地(黒笹町地内外)	歴史民俗資料館	遺跡の残存状況が悪く、磁気測定・樹種同定・放射性炭素年代測定を実施しないため減額する。	平成30年10月25日 平成31年2月28日	平成30年10月25日 平成31年2月28日	平成31年2月22日	株式会社イビソク	10,800,000	10,393,761	遺跡の残存状況が悪く、磁気測定・樹種同定・放射性炭素年代測定を実施しないため減額する。
516	委託	病虫害、ねずみ、蜂等駆除	文化財くん蒸業務委託(酒井家金比羅宮・資料館収蔵庫)	歴史民俗資料館	酒井家金比羅宮・資料館収蔵庫の害虫駆除のためのくん蒸作業 使用薬剤ヴァイケーン(フッ化スルフリル) 深夜警備費を4日から3日にする。	平成30年6月15日 平成31年3月8日	平成30年6月15日 平成31年3月8日	平成31年2月25日	中部資材株式会社	2,160,000	2,135,160	10月に行う収蔵庫のくん蒸について、今年は気温が高く、薬剤の効果が十分に望めたため、協議の上、くん蒸時間を48時間から24時間とし、実施期間を短くすることに伴い深夜警備費を減額する。
462	委託	その他業務委託	放課後児童クラブ運営業務委託(みよし市地内)	みよし市役所	放課後児童クラブ(北部、天王、三好丘、緑丘)運営業務 一式 平成30年度・平成31年度・平成32年度	平成30年4月1日 令和3年3月31日	平成30年4月1日 令和3年3月31日	平成31年2月27日	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社	213,000,000	209,797,000	・平成30年度の緑丘児童クラブ(第1・2教室)において、入所児童数に応じて支援員の配置人数をそれぞれ1人減(合計2人減)とする。 ・平成30年度の北部児童クラブ第2教室を、主任支援員1人減、支援員1人増とする。
308	委託	植物管理	街路樹維持管理業務委託(歩行者専用道路・駅前広場・道路附帯地)	みよし市役所	木剪定 1,194(1,213)本 中・低木剪定 5,140m ² 芝生施肥 10,486m ² 草刈 19,785(20,340)m ² 中・低木施肥 3,970m ² 芝刈工 33,938m ² 緑地内除草工 7,721m ² 清掃工 242,660m ² 伐採工 17(-)本	平成30年4月27日 平成31年3月15日	平成30年4月27日 平成31年3月15日	平成31年2月27日	有限会社孝宗園	33,480,000	32,794,200	・病虫害が発生し、被害拡大防止のため病虫害防除工を新規計上する。 枯木及び倒木が確認されたため、伐採工を新規計上する。また、本事業及び他事業伐採に伴い高木剪定工を減工する。 ・他事業により、交差点形状が変更されたため草刈工を減工する。交通誘導警備員について、受注者と協議の結果不要となったため、廃工する。
828	建設工事	土木工事業	明知下ふるさとふれあい広場整備工事	みよし市明知町地内	ネットフェンス設置工 L=121.0(122.6)m 舗装切断工 L=3.2m、濁水処理V=0.01m ³ 、 濁水運搬N=1台・回(新規) 構造物とりこわし工、殻運搬工、殻処理工=1.3(1.0)m ³	平成30年11月16日 平成31年3月1日	平成30年11月16日 平成31年3月1日	平成31年2月28日	有限会社多香久組	2,646,000	2,649,240	・ネットフェンス設置工において、地元行政区と立会協議の結果、L=122.6mからL=121.0mに減工する。 ・車止め設置位置について、コンクリート舗装部分に設置することとなったため、舗装切断工、濁水処理を新規計上する。
309	委託	植物管理	街路樹維持管理業務委託(市道福谷線外6路線)	みよし市役所	高木剪定 746(757)本 中・低木剪定 5,284m ² 中・低木施肥 2,847m ² 草刈 9m ² 草取工 10,494m ² 緑地内除草工 8,814m ² 清掃工 51,709m ² 伐採工 7(-)本	平成30年4月27日 平成31年3月15日	平成30年4月27日 平成31年3月15日	平成31年3月1日	木戸造園土木株式会社	23,004,000	22,503,960	枯木が確認されたため伐採工を新規計上し、剪定工を減工する。剪定枝等の処分量及び交通誘導警備員を実数に応じて変更する。

変更契約の内容(第4四半期 平成31年1月～平成31年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
310	委託	植物管理	街路樹維持管理業務委託(市道東山台弥栄線外13路線)	みよし市役所	高木剪定 968(998)本 中木剪定 5,592㎡ 中・低木施肥 5,933㎡ 草刈工 6,338㎡ 芝刈工 225㎡ 緑地内除草工 17,672(17,601)㎡ 清掃工 95,823㎡ 病害虫防除工 222(-)本 伐採工 29(-)本	平成30年 4月27日 平成31年 3月15日	平成30年 4月27日 平成31年 3月15日	平成31年3月1日	木戸造園土木株式会社	24,300,000	24,695,280	・病害虫の発生を確認し、樹木被害の拡大防止のため、病害虫防除工(高木・中木・低木)を新規計上する。 ・薬剤注入工について、高木の幹周の実測の結果、当初の薬剤使用量では十分な効果が望めないため、薬剤個数を変更する。 ・枯木が確認されたため伐採工を新規計上し、高木剪定工を減工する。 ・剪定枝等の処分量を実数に応じて変更する。
312	委託	植物管理	道路草刈管理業務委託(市道打越黒笹1・2号線外)	みよし市役所	道路草刈工 打越黒笹1号線 A=13,309㎡ 道路草刈工 打越黒笹2号線 A=12,644㎡ 道路草刈工 その他道路附帯地 A=19,911(20,101)㎡ 道路草取工 その他道路附帯地 A=133(-)㎡	平成30年 4月27日 平成31年 3月15日	平成30年 4月27日 平成31年 3月15日	平成31年3月1日	野沢建設株式会社	11,556,000	11,851,920	・市道中島線及び市道蜂ヶ池線において地元から道路附帯地を綺麗に除草してほしいと要望があり、設計の草刈工では刈高が残ってしまうため道路草取工に変更する。 ・剪定枝等の処分量や交通誘導警備員を実数に応じて変更する。
313	委託	植物管理	街路樹維持管理業務委託(市道三好丘線外8路線)	みよし市役所	高木薬剤注入 333本 高木剪定 1,248(1,262)本 中木剪定(松) 751(764)本 低木剪定 7,338(7,357)㎡ 低木施肥 6,796(6,815)㎡ 芝刈工 7,569㎡ 草刈工 15,895㎡ 緑地内除草工 19,999(20,215)㎡ 清掃工 107,052㎡ 伐採 39(36)本	平成30年 4月27日 平成31年 3月15日	平成30年 4月27日 平成31年 3月15日	平成31年3月1日	有限会社酒井造園	36,180,000	36,047,160	・枯木が確認されたため伐採工を増工し、剪定工を減工する。 ・剪定枝等の処分量及び交通誘導警備員を実数に応じて変更する。
311	委託	植物管理	河川草刈業務委託(準用河川唐沢川外7河川)	みよし市役所	河川草刈一般部 148,071.6(143,272.8)㎡ 河川草刈河床部 10,709.0㎡ 樹木剪定 64.5(65.5)㎡	平成30年 4月27日 平成31年 3月15日	平成30年 4月27日 平成31年 3月15日	平成31年3月1日	有限会社ガーデンテクノ	17,172,000	17,608,320	準用河川砂後川改修工事や他事業の工事が終了し、立ち入ることができるようになった区間の河川管理の草刈工を増工する。
307	委託	植物管理	街路樹維持管理業務委託(市道黒笹線外8路線)	みよし市役所	高木剪定 446本 中・低木剪定 4,558㎡ 芝生施肥 1,421(1,445)㎡ 草刈 1,341㎡ 中・低木施肥 5,053㎡ 芝刈工 3,490㎡ 緑地内除草工 12,602(12,654)㎡ 清掃工 116,796(117,012)㎡ 伐採工 1(-)本	平成30年 4月27日 平成31年 3月15日	平成30年 4月27日 平成31年 3月15日	平成31年3月1日	有限会社ガーデンテクノ	13,392,000	13,388,760	・枯木が確認されたため伐採工を新規計上し、軽剪定工を減工する。 ・剪定枝等の処分量を実数に応じて、処分量を変更する。
932	建設工事	土木工事業	側溝整備工事(市道明知新屋線)	みよし市明知町地内	工事延長 L=58.0m 側溝工(PU2-300) L=26.5m 横断暗渠工(300) L=3.0m 集水樹工(□500×550) N=1基 舗装工 A=22.7㎡ 原工期:平成31年1月25日～平成31年3月22日 変更工期:平成31年1月25日～平成31年3月28日	平成31年 1月25日 平成31年 3月22日	平成31年 1月25日 平成31年 3月28日	平成31年3月1日	有限会社多香久組	2,970,000	2,970,000	本工事を施工するにあたって、現場の排水状況の確認や隣接地権者との立会に時間を要したため、当初計画より遅れることとなった。そのため、本工事の工期を延期する。
742	委託	調査委託	子どもの生活状況調査業務委託(みよし市内)	みよし市役所	子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業実施要領別記第1の1の(1)実態調査・分析及び支援ニーズに応える資源量調査のために実施する子どもの生活状況調査3,700件 子ども・子育て支援法第61条の規定に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画として市が策定する児童育成計画に関し、そのニーズ量の算出に必要なデータ収集のために実施する子ども・子育て支援ニーズ調査3,000件	平成30年10月10日 平成31年 3月20日	平成30年10月10日 平成31年 3月20日	平成31年3月4日	株式会社サーベイリサーチセンター	2,667,600	2,655,720	子どもの生活状況調査において、集計・分析にかかるデータ入力件数を、アンケートの回収実績に伴い減らす。 (当初)2,480件 → (変更後)2,343件
921	建設工事	土木工事業	農業集落排水向管布設工事その4(東山処理区)	みよし市筋生町地内	工事延長 L=21.89(20.75)m 污水管布設工(VPφ150) L=21.22(20.08)m 塩ビ人孔設置工 N=1箇所&	平成30年12月28日 平成31年 3月13日	平成30年12月28日 平成31年 3月13日	平成31年3月4日	有限会社岩城建設	1,976,400	1,981,800	現地に他の占用物と調整を行った結果、新設塩ビ人孔設置箇所が他の工事の支障となることが判明したため、新設塩ビ人孔設置箇所を変更する。これに伴い、工事延長ならびに污水管布設縦断を変更し、表層工及び不陸整正工を増工する。
896	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道インター3号線)	みよし市根浦町地内	工事延長 L=209.0m 舗装工(t=5-5cm) A=1361.1(1359.2)㎡ 路上再生路盤工(t=20cm) A=1361.1(1359.2)㎡ 区画線工(白、実線、W=15cm) L=411.8(413.1)m 区画線工(白、破線、W=15cm) L=110.0m 区画線工(白、実線、W=30cm) L=6.5(6.4)m	平成31年 1月9日 平成31年 3月18日	平成31年 1月9日 平成31年 3月18日	平成31年3月4日	株式会社佐藤渡辺	17,604,000	19,268,280	・施工区域周辺の工場等との調整や、大型車両の乗入利用や通行量も多いことを考慮し、昼間での施工では周りに与える影響が大きいため交通量が減る夜間に、路面切削工、路上再生路盤工、基層工、表層工を施工する。 ・現地状況を確認したところ舗装厚が想定よりも厚いことが判明した。舗装版破砕工にて施工を行う予定であったものを、現況の通行状況から早期に解放するため、路面切削工に変更する。路上再生路盤工の配合設計試験により当初設計値と試験結果に差異があったため、添加材の使用量を変更する。
818	建設工事	土木工事業	歩道築造工事(市道中大通線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=69.4m 舗装工 A=(1,146.3)1,168.5㎡ 路床安定処理工 A=(220)101.1㎡ 側溝工 B300 L=(30.4)29.6m 街渠工 L=(99.5)97.7m 街渠樹工 N=5箇所 防護柵工 Gp-Cp-2E L=(67.2)44.0m 照明灯 N=2基 区画線工 W=15cm L=(267.7)267.4m カラー舗装工 A=160.5㎡	平成30年11月16日 平成31年 3月15日	平成30年11月16日 平成31年 3月15日	平成31年3月4日	三好建設工業株式会社	28,944,000	26,839,080	・路床安定処理工について、試験等により現況を確認したところ、安定処理が必要となる面積を変更し、地下埋設物が支障とならぬようスタビライザーからバックホウを使用した処理へ変更する。試験の結果により添架量8.74t/100㎡を8.65t/100㎡変更する。 ・舗装工、側溝工、街渠工について、地権者との立会い及び現況への擦り付け部の確認及び試験等による埋設物の確認により、設置位置に変更が生じたため変更する。 ・交通誘導警備員について、計画にあわせて180人から89人に変更する。
719	建設工事	土木工事業	道路改良工事(市道植ノ畑八和田線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=84.7m 横断暗渠工(300) L=8.8m 側溝工(PU3-250-250) L=9.3(9.0)m 側溝工(PU2-300-300) L=13.6(15.9)m 集水樹工(□500) N=5基 側溝工(PU3-300-300) L=132.0(130.0)m 舗装工 A=557.0(539.2)㎡	平成30年10月 5日 平成31年 3月15日	平成30年10月 5日 平成31年 3月15日	平成31年3月4日	有限会社岩城建設	11,772,000	13,232,160	道路附帯地の整備について地元行政区と現地立会を行った結果、歩行者が有効利用できかつ防草対策が施工された形状で整備してほしいとの要望があったため土間コンクリートN=1式を新規計上する。また現地精査の結果、舗装工、横断暗渠、側溝工を変更する。
717	建設工事	造園工事業	三好中部1号公園整備工事	みよし市三好町地内	高中木植栽工 N=74本 低木植栽工 N=1236本 透水性脱色アスファルト舗装工 A=283.1(281.6)㎡ 縁石工 L=351.8(353.5)m 照明灯設置工 N=4基 複合遊具設置工 N=1基 四阿設置工 N=1基 フェンス設置工 L=198.2(194.3)m	平成30年10月 5日 平成31年 3月15日	平成30年10月 5日 平成31年 3月15日	平成31年3月4日	有限会社マツイワ	41,580,000	43,990,560	区画整理組合との協議の結果、張芝工を増工し、公園利用者の利便性向上及び公園の緑化の推進をはかる。

変更契約の内容(第4四半期 平成31年1月～平成31年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
648	建設コンサルタント	設計	測量設計業務委託(都市計画道路東郷三好線)	みよし市役所	4級基準点測量 N=(12)点 現地測量 A=0.022km2 雨水浸透阻害対策検討 L=0.35km(-) 道路設計(予備修正、詳細)L=0.35km、0.05km 雨水浸透阻害行為許可申請 N=1式(-) 交差点設計 N=1箇所 現場透水試験 N=1回(-)	平成30年 8月24日 ~ 平成31年 3月20日	平成30年 8月24日 ~ 平成31年 3月20日	平成31年3月5日	玉野総合コンサルタント株式会社	7,398,000	8,078,400	・現地測量の結果、隣接する区画整理事業や街路整備事業で設置されている既設の基準点が使用できると確認されたため、4級基準点測量を廃工とする。 ・詳細設計により整備を行う範囲が確定し、現況から道路に変わる面積が算出され、当該路線の整備は特定都市河川浸水被害対策法の適用を受け、雨水の浸透阻害対策が必要となる事業規模であったため、試験により現場の透水状況を把握し、流出抑制に必要な貯留容量の算出や貯留方法等の検討と許可申請書作成のために必要な業務を新規計上する。
650	建設コンサルタント	設計	調査測量設計業務委託(市道上ヶ池東谷線)	みよし市役所	4級基準点測量 N=(3)5点 路線測量 L=0.16km 現地測量 A=8,000㎡ 歩道設置基本設計 L=150m	平成30年 8月24日 ~ 平成31年 3月20日	平成30年 8月24日 ~ 平成31年 3月20日	平成31年3月5日	玉野総合コンサルタント株式会社	3,942,000	4,018,680	現地測量の結果、現況平面図の作成に必要な既設の基準点が不足していたため、4級基準点測量をN=3点からN=5点に増設する。
649	建設コンサルタント	設計	測量設計業務委託(市道山ノ間小林線)	みよし市役所	4級基準点測量 N=12点&路線測量 L=0.6km 雨水浸透阻害対策検討 N=1式(-) 現地測量 A=0.03km2 雨水浸透阻害行為許可申請 N=1式(-) 歩道詳細設計 L=600m 現場透水試験 N=1箇所(-)	平成30年 8月24日 ~ 平成31年 3月20日	平成30年 8月24日 ~ 平成31年 3月20日	平成31年3月5日	アローコンサルタント株式会社	8,100,000	10,065,600	詳細設計により整備を行う範囲が確定し、現況から道路に変わる面積が算出された。当該路線の整備は特定都市河川浸水被害対策法の適用を受け、雨水の浸透阻害対策が必要となる事業規模であることが判明したため、試験により現場の透水状況を把握し、算出された流出抑制に必要な貯留容量の算出や貯留方法等の検討を行い、あわせて許可申請書作成のために必要な業務を新規計上する。
899	委託	調査委託	分筆測量業務委託(打越行政区)	みよし市役所	分筆測量・登記 N=7件	平成30年12月21日 ~ 平成31年 3月22日	平成30年12月21日 ~ 平成31年 3月22日	平成31年3月5日	公益社団法人愛知県公共嘱託登記士地家屋調査士協会	1,139,421	1,139,421	・事業用地について分筆して寄附予定の地権者より、丸筆での寄附の申し出があったため、分筆を中止し、分筆登記等の不要な作業について変更する。 ・一部の寄附予定用地で相続漏れ等による地権者調査が必要になったため土地家屋調査士に相続人調査の支援業務を追加で依頼する。
292	委託	植物管理	旭グラウンド芝生維持管理業務委託(旭グラウンド)	三好公園総合体育館	液肥散布工 3回、養分剤散布工 2回 施肥工 5回、防除工 2回 エアレーション 3回 目土工 3回、播種工 1回 芝刈工 4回	平成30年 4月27日 ~ 平成31年 3月22日	平成30年 4月27日 ~ 平成31年 3月22日	平成31年3月5日	有限会社ガーデントクノ	20,304,000	18,691,560	・気象状況により芝の生育状況に変化が生じたことで施肥の内容を一部変更。目土工において芝の補修を直営で施工したため芝25束(手間含む)を廃工。 ・病害虫の発生に対応するため液肥散布工にリラクDFを追加散布し、散布濃度を調整するため防除工のアセルプリン600mlに減量。 ・異常気象により芝丈が低く直営にて芝刈頻度・刈高調整を工夫し対応できることにより、芝刈工を減工する。
822	建設工事	土木工事業	側溝整備工事(市道三吉小学校2号線外)	みよし市三好町地内	工事延長 L=68.9m 側溝工 L=88.2m 電柱除け側溝工(300C) N=1箇所 集水樹工 N=3基 原工期:平成30年11月16日～平成31年3月20日 変更後工期:平成30年11月16日～平成31年3月29日	平成30年11月16日 ~ 平成31年 3月20日	平成30年11月16日 ~ 平成31年 3月29日	平成31年3月6日	野沢建設株式会社	6,696,000	6,696,000	同調施工を行う雨水排水整備工事において、支障移転工が必要なことが判明した。雨水管理設後本工事を行うため、当初計画より施工時期が遅れることとなった。そのため、本工事の工期を延期する。
658	建設工事	土木工事業	街路新設改良工事(都市計画道路蜂ヶ池線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=270m 舗装工 A=2,919.3㎡ 路上再生路盤工 A=894.0㎡ 路床安定処理工 A135.2㎡ 側溝工 L=175.1m 集水樹工 N=3箇所 街渠工 L=36.7m 街渠樹工 N=8箇所 原工期:平成30年9月7日～平成31年3月22日 変更工期:平成30年9月7日～平成31年3月29日	平成30年 9月 7日 ~ 平成31年 3月22日	平成30年 9月 7日 ~ 平成31年 3月29日	平成31年3月6日	タチバナ建設株式会社	44,496,000	44,496,000	・占用物件について、立会い及び試掘により本工事に支障となることが判明した。占用物件の移転について、工程調整を実施したところ、本工事の施工時期が当初計画より遅れることとなったため、本工事の工期を延期する。
811	建設工事	土木工事業	街路新設改良工事(都市計画道路平池天王台線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=196.0m 舗装工 A=3,220.3㎡ 路床安定処理工 A=1,472.9(1,479.3)㎡ 側溝工 B300 L=148.0(148.1)m 街渠工 L=201.4(202.9)m 台付管工 φ300 L=10.4m 集水樹工 N=1箇所 街渠樹工 N=13箇所 防護柵工 Gp-Cp-2E L=23.5(25.9)m マンホール工N=2(-)箇所	平成30年11月16日 ~ 平成31年 3月22日	平成30年11月16日 ~ 平成31年 3月22日	平成31年3月7日	岡本組株式会社	34,560,000	34,974,720	現地精査の結果、マンホールに段差ができ、高さ調整が必要のためマンホール工N=2箇所を新規計上する。
460	建設コンサルタント	設計	筋生住宅大規模改修(2期)工事監理委託	みよし市役所	筋生住宅大規模改修(2期)工事に伴う監理委託 【変更設計概要】 《変更前履行期間》平成29年9月28日～平成31年3月22日 《変更後履行期間》平成29年9月28日～平成31年6月28日	平成29年 9月28日 ~ 平成31年 3月22日	平成29年 9月28日 ~ 令和 1年 6月28日	平成31年3月8日	株式会社松浦建築事務所	7,236,000	7,236,000	・増築する共用廊下部の基礎掘削時に、地中埋設物を発見し、撤去作業による工事の遅れが生じたため。
877	建設工事	土木工事業	歩道築造工事(市道今池下流谷線)	みよし市明知町地内	工事延長 L=160.5m 転落防止柵工 L=89.3(90.6)m 重力式擁壁(嵩上げ) V=0.27(0.34)m3 側溝工PU2-300 L=45.6(46.0)m 重力式擁壁(増打) V=27.69m3 台付管工φ L=42.7(44.0)m 重力式擁壁(新設) V=4.76m3 集水樹工φ500 N=4基 ブロック積擁壁 A=81.6m2 ガードパイプ(Gp-Cp-2E) L=92.0m	平成30年12月18日 ~ 平成31年 3月22日	平成30年12月18日 ~ 平成31年 3月22日	平成31年3月8日	有限会社多香久組	23,760,000	25,932,960	地元及び隣接する事業者と調整した結果、車両の出入りが不定期であり営業への影響があることが判明したため通行止めではなく片側交互通行にて施工することとなった。そのため誘導員を増工する。
713	建設工事	造園工事業	保田ヶ池公園整備工事その2	みよし市三好町地内	脱色アスファルト舗装工 A=939.1(944.6)㎡ 縁石工 L=208.2(207.0)m 高木植栽工 N=4本 低木植栽工 N=1684(1638)本 張芝工 A=1088.5(1084.2)㎡ 植栽基盤工 A=1919.2(1967.1)㎡ 給水管工 L=22.3m 用水管工 L=15.1(13.5)m	平成30年10月 5日 ~ 平成31年 3月15日	平成30年10月 5日 ~ 平成31年 3月15日	平成31年3月8日	株式会社香木園	46,440,000	47,052,360	・保田ヶ池公園で開催される植樹祭の植栽計画の決定により、植栽基盤工の面積を変更する。 ・愛知用水土地改良区からの指示により、用水管工について継輪接合による施工に変更する。
461	建設工事	電気工事業	筋生住宅大規模改修(2期)電気工事	みよし市筋生町 地内	既設共同住宅 鉄筋コンクリート壁構造4階建 延床面積 1,608.32㎡ 住戸内装改修 共用廊下・エレベーター棟 鉄骨造4階建 延床面積 165.64㎡ 増築 自動火災報知設備 新設 【変更設計概要】 《変更前工期》平成29年9月28日～平成31年3月22日 《変更後工期》平成29年9月28日～平成31年6月28日	平成29年 9月28日 ~ 平成31年 3月22日	平成29年 9月28日 ~ 令和 1年 6月28日	平成31年3月8日	宮田電工株式会社	38,880,000	38,880,000	・増築する共用廊下部の基礎掘削時に、地中埋設物を発見し、建築工事にて撤去作業による工事の遅れが生じたため。

変更契約の内容(第4四半期 平成31年1月～平成31年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
459	建設工事	管工事業	筋生住宅大規模改修(2期)機械工事	みよし市筋生町 地内	既設共同住宅 鉄筋コンクリート壁構造4階建 延床面積 1,608.32㎡ 住戸内装改修 共用廊下・エレベーター棟 鉄骨造4階建 延床面積 165.64㎡ 増築 給水ポンプ室改修 【変更設計概要】 《変更前工期》平成29年9月28日～平成31年3月22日 《変更後工期》平成29年9月28日～平成31年6月28日	平成29年 9月28日 平成31年 3月22日	平成29年 9月28日 令和 1年 6月28日	平成31年3月8日	株式会社愛三工業	61,020,000	61,020,000	・増築する共用廊下下部の基礎掘削時に、地中埋設物を発見し、建築工事にて撤去作業による工事の遅れが生じたため。
458	建設工事	建築工事業	筋生住宅大規模改修(2期)建築工事	みよし市筋生町 地内	既設共同住宅 鉄筋コンクリート壁構造4階建 延床面積 1,608.32㎡ 住戸内装改修 共用廊下・エレベーター棟 鉄骨造4階建 延床面積 165.64㎡ 増築 【変更設計概要】 《変更前工期》平成29年9月28日～平成31年3月22日 《変更後工期》平成29年9月28日～平成31年6月28日	平成29年 9月28日 平成31年 3月22日	平成29年 9月28日 令和 1年 6月28日	平成31年3月8日	入江建設株式会社	267,840,000	267,840,000	・増築する共用廊下下部の基礎掘削時に、地中埋設物を発見し、撤去作業による工事の遅れが生じたため。
932	建設工事	土木工事業	側溝整備工事(市道明知新屋線)	みよし市明知町地内	工事延長 L=58.0m 側溝工(PU2-300) L=25.4(26.5)m 横断暗渠工(300) L=3.0m 集水樹工(口500×650(550)) N=1基 舗装工 A=27.1(22.7)㎡	平成31年 1月25日 平成31年 3月28日	平成31年 1月25日 平成31年 3月28日	平成31年3月11日	有限会社多香久組	2,970,000	3,514,320	地元行政区より、未舗装部分を舗装して歩道に土砂の流出を防いでほしいとの要望があったため舗装工を増工する。また実際に掘削したところ老朽化していたため側溝工(PU1-240)を発生材から新材に変更する。
885	建設工事	土木工事業	河川改修工事その3(準用河川砂後川)	みよし市三好町地内	工事延長 L=266.1(266.7)m 車止め工 N=8基 重力式擁壁工 L=266.1(268.9)m 転落防止柵工 L=266.1(268.9)m 張芝工 A=347.2(349.6)㎡ 表層工 t=5cm A=732.0(745.4)㎡ 下層路盤工 t=20cm A=732(745.4)㎡	平成31年 1月 9日 平成31年 3月27日	平成31年 1月 9日 平成31年 3月27日	平成31年3月11日	野沢建設株式会社	24,840,000	24,427,440	現地精査の結果、重力式擁壁工、転落防止柵工、張芝工、表層工、下層路盤工をともに減工する。
887	建設工事	建築工事業	保健センター擁壁改修工事	みよし市三好町 地内	石積み擁壁をL型擁壁に改修 【変更設計概要】 ・既設ガス管をやり替える。 ・交通誘導員を増員とする。	平成30年12月28日 平成31年 3月22日	平成30年12月28日 平成31年 3月22日	平成31年3月11日	有限会社伊藤組	7,020,000	8,103,240	・石積み撤去後、既設ガス管が埋設しているのが分かり、新設擁壁と干渉するため、既設ガス管を露出にてやり替える。&・前面道路が通学路であり、交通誘導員を配置するように当初計画していたが、契約後の学校との協議により、通学路を迂回させるよう誘導員を2名配置する必要が生じたため、誘導員を増員する。
894	建設工事	建築工事業	東山老人憩いの家スロープ等設置工事	みよし市三好町地内	スロープ設置 玄関扉を自動ドアに改修 ガラスの飛散防止対策 【変更設計概要】 ・大ホール及び廊下のフローリング張りを長尺シート張りに変更する。	平成30年12月28日 平成31年 3月22日	平成30年12月28日 平成31年 3月22日	平成31年3月11日	有限会社伊藤組	6,760,800	6,995,160	・当初大ホール及び廊下をタイルカーペットからフローリング張りに改修する計画であったが、タイルカーペット撤去後の既設巾木への施工性を考慮して、フローリング張りから長尺シート張りに変更する。
755	建設工事	土木工事業	河川改修工事(準用河川砂後川)	みよし市三好町地内	工事延長 L=109.18m 護岸工 L=174.86m 階段工 N=1箇所 床止め工 N=1(2)箇所 重力式擁壁工 N=1箇所	平成30年10月31日 平成31年 3月25日	平成30年10月31日 平成31年 3月25日	平成31年3月11日	野沢建設株式会社	85,320,000	81,450,360	・他工事との工程や施工方法の調整の結果、2号床止工について占用物の施工を待つて施工を行うことになったため、廃工とする。大型土の撤去について、既設土のうが確認されたこと及び、他工事との調整により一部区間先行して行うこととなったため撤去数を変更する。 ・コンクリート構造物取壊し工(無筋構造物)において、一部有筋構造物が確認されたこと及び、他工事との調整により先行して無筋構造物の取り壊しが行われた区間があるためコンクリート構造物取壊し工を変更する。
868	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道落合辰己山線)	みよし市筋生町地内	工事延長 L=230.3(229.0)m 舗装工 A=1119.9(976.5)㎡ 区画線工 破線(W=15cm) L=125.1(120.0)m 区画線工 実線(W=15cm) L=334.3(279.0)m	平成30年12月14日 平成31年 3月22日	平成30年12月14日 平成31年 3月22日	平成31年3月12日	株式会社佐藤渡辺	8,424,000	9,370,080	当初設計で予定していた区域に隣接している区間にクラックやたわみが進行しており、早急に修繕を行う必要が生じていたため、舗装工を増工し通行車両の安全を確保する。また、それに伴い、区画線工を増工する。
444	委託	浄化槽等清掃・点検	農業集落排水処理施設管理業務委託(明知、東山、福田処理区)	みよし市役所	保守点検業務 1式 水質試験業務 1式 汚泥試験業務 1式 薬剤補給業務 1式 植栽管理業務 1式	平成29年 4月 1日 平成31年 3月31日	平成29年 4月 1日 平成31年 3月31日	平成31年3月13日	ホームメックス株式会社	35,419,680	35,455,320	刈草処分費および高分子凝集剤量を実績に合わせて変更する。
443	委託	浄化槽等清掃・点検	農業集落排水処理施設管理業務委託(福谷、新田根浦、筋生処理区)	みよし市役所	保守点検業務 1式 水質試験業務 1式 汚泥試験業務 1式 薬剤補給業務 1式 植栽管理業務 1式	平成29年 4月 1日 平成31年 3月31日	平成29年 4月 1日 平成31年 3月31日	平成31年3月13日	株式会社トーブ	29,296,080	27,559,440	消毒薬品および凝集剤を実績に合わせて変更する。
441	委託	浄化槽等清掃・点検	農業集落排水処理施設管理業務委託(打越処理区)	みよし市役所	保守点検業務 1式 水質試験業務 1式 肥料試験業務 1式 汚泥乾燥機運転業務 1式 薬剤補給業務 1式 植栽管理業務 1式	平成29年 4月 1日 平成31年 3月31日	平成29年 4月 1日 平成31年 3月31日	平成31年3月13日	日立造船株式会社	60,469,200	60,469,200	刈草処分費を実績に合わせて変更する。
94	委託	上・下水道施設管理	雨水ポンプ場施設管理業務委託(福田第2雨水ポンプ場)	みよし市役所	保守点検業務 一式 施設管理業務 一式 植栽管理業務 一式	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日	平成30年 4月 1日 平成31年 3月31日	平成31年3月13日	株式会社エステム	4,536,000	3,066,120	・敷地内側溝への土砂の流入が見られなかったため、側溝清掃工を廃工する。 ・し道および刈草処分量を実績に合わせて変更する。
736	建設工事	土木工事業	河川改修工事その2(準用河川砂後川)	みよし市三好町地内	橋梁下部工 一式 場所打杭工(φ1000) N=8本 護岸工 A=147.6㎡ 排水工8号 N=1式	平成30年10月31日 平成31年 3月27日	平成30年10月31日 平成31年 3月27日	平成31年3月13日	野沢建設株式会社	61,020,000	61,686,360	・施工ヤードに使用する盛土を、他工事にて発生した土砂を事前に運び込み流用土として盛土に使用し、掘削前に施工ヤードを造成する。 ・当初鋼矢板をリースによる仮設計画としていたが、仮排水管を新規計上することで、鋼矢板を一部廃工とする。また、摺付け鋼矢板を流用することで工程を練ることで可能であるとわかったため、鋼矢板のリースを廃工する。
758	建設コンサルタント	建設コンサル	福田池下地区工業団地測量調査等業務委託(みよし市福田町地内)	みよし市役所	測量業務 A=105,000㎡、物件調査業務 一式、不動産鑑定業務 一式、地質調査業務 一式	平成30年 9月28日 平成31年 3月27日	平成30年 9月28日 平成31年 3月27日	平成31年3月14日	株式会社新日	32,184,000	33,066,360	・地元調整の結果、開発区域の変更に伴う物件補償調査の減額 ・ボーリング調査の結果、礫混じり土砂層があったため、土質区分の変更による増額

変更契約の内容(第4四半期 平成31年1月～平成31年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
895	建設工事	土木事業	明知上行政区里道整備工事	みよし市明知町地内	工事延長L=43.0m ブロック積工A=29.3(42.1)m ² 舗装工A=72.9(83.7)m ² 転落防止柵L=23.0(25.0)m 側溝工(PU1-180)L=5.9(-)m	平成31年1月9日 平成31年3月27日	平成31年1月9日 平成31年3月27日	平成31年3月14日	有限会社大野建設	5,616,000	4,692,600	地山の状況を試掘により確認したところ、地山が安定しており当初通りの基礎高で地山を掘削すると隣接する既設ブロック積に影響があるため、現況の地山を活かし、必要最低限の根入れでブロック積工を施工する。よってブロック積工、転落防止柵工、舗装工をそれぞれ減工する。また、既設側溝の現場確認の結果、既設の排水施設がなかったため側溝工(PU1-180)を新規計上する。
827	建設工事	土木事業	森曾公園駐車場整備工事	みよし市三好町地内	逆L型擁壁工 1式 ネットフェンス工 L=48(45)m 車止め工 N=3本 アスファルト舗装工 A=263(238)m ²	平成30年11月30日 平成31年3月15日	平成30年11月30日 平成31年3月15日	平成31年3月14日	半澤建設株式会社	11,988,000	12,129,480	公園に近接する工場で工事が行われ、市道が封鎖されていたため交通誘導員を減工する。公園利用者の利便性向上のため舗装工を増工し、看板設置工を新規計上する。
445	委託	浄化槽等清掃・点検	コミュニティ・プラント処理施設管理業務委託(平池、明知上、南台処理区)	みよし市役所	保守点検業務 1式 水質試験業務 1式 薬剤補給業務 1式 植栽管理業務 1式	平成29年4月1日 平成31年3月31日	平成29年4月1日 平成31年3月31日	平成31年3月15日	ホーメックス株式会社	38,459,880	38,018,160	・平池処理区において、公共下水道への切替を行ったことで、平池浄化センターの稼働を停止したため、保守点検業務を減工する。 ・南台処理区において、流入水質が安定し、メタノールの使用が必要なくなったため、薬剤補給業務(メタノール)を減工する。 ・刈り終えた草を十分に乾燥させてから搬出することにより処分重量を抑えられたため、草刈処分量を減工する。
442	委託	上・下水道施設管理	公共下水道施設管理業務委託(三好処理区)	みよし市役所	中継ポンプ場点検業務 3箇所 中継ポンプ点検業務 57箇所 中継ポンプ槽内清掃業務 60箇所 植栽管理業務 1式	平成29年4月1日 平成31年3月31日	平成29年4月1日 平成31年3月31日	平成31年3月15日	株式会社エステム	12,923,280	11,679,120	三好ヶ丘浄化センターが普通財産に変わり、他課が管理することとなったため、平成30年度の植栽管理業務を廃止し、草刈処分費を減工する。
924	建設工事	土木事業	街路新設改良工事(都市計画道路青木線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=20.4m 街渠工 L=44.5(43.8)m 表層工 t=3cm A=99.7(95.5)m ² 街渠柵工 N=2(4)箇所 表層工 t=5cm A=429.8(372.2)m ² 防護柵 Gp-Cp-2E L=22.5m 基層工 t=5cm A=100.8(252.2)m ² 区画線工 L=87.3m 上層路盤工 t=10cm A=36.3(33.2)m ² 下層路盤工 t=25cm A=36.3(33.2)m ²	平成30年12月21日 平成31年3月27日	平成30年12月21日 平成31年3月27日	平成31年3月15日	大下建設株式会社	4,816,800	4,534,920	隣接する事業者との協議の結果、表層工を増工する。また通行規制が少なくなる施工方法で早期解放してほしいとの要望があり地盤も安定していたことから基層工を減工する。
822	建設工事	土木事業	側溝整備工事(市道三吉小学校2号線外)	みよし市三好町地内	工事延長 L=68.9m 側溝工 L=79.3(88.2)m 電柱除け側溝工(300C) N=(1)箇所 集水柵工 N=3基	平成30年11月16日 平成31年3月29日	平成30年11月16日 平成31年3月29日	平成31年3月15日	野沢建設株式会社	6,696,000	6,430,320	・既設側溝の蓋がもろく、工事発注前に確認できなかった民地からの雨水取出し管の高さについて、発注後に調査を行ったところ、想定より低い位置にあることが確認されたため、PU2型側溝工300AからPU2型側溝工300Bに変更する。 ・同調して事業を行っている他工事の施工が困難になった区間が生じたためPU3型側溝工300Cと舗装工を減工する。 ・交通誘導警備員について、他工事との工程調整により施工日数が増えたため8人から20人に変更する。
658	建設工事	土木事業	街路新設改良工事(都市計画道路蜂ヶ池線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=270m 舗装工 A=(2,919.3)2,604.2m ² -(路上再生路盤工 A=894.0m ²) 路床安定処理工 A135.2m ² 側溝工 L=(175.1)172.8m 集水柵工 N=(3)1箇所 街渠工 L=(36.7)35.9m 街渠柵工 N=(8)4箇所	平成30年9月7日 平成31年3月29日	平成30年9月7日 平成31年3月29日	平成31年3月15日	タチバナ建設株式会社	44,496,000	41,910,480	・路床安定処理工について、試験の結果により添加量 6.2t/100m ³ を2.0t/100m ³ に変更する。 ・舗装工について、隣接地権者と調整により、高さ調整による復旧範囲が確定したため、A=2,919.3m ² をA=2,604.2m ² に変更する。 ・現道部舗装撤去について、試験等により現況の確認を行ったところ、計画であるt=5cmではなくt=10cmであったため、舗装撤去工 t=5cmをt=10cmに変更する。
539	建設工事	土木事業	河川改良工事(準用河川茶屋川)	みよし市明知町地内	工事延長 L=124.0m 護岸工 L=(95.6)95.1m 函渠工 L=4.2m 床張工 L=(46.0)45.4m	平成30年7月13日 平成31年3月29日	平成30年7月13日 平成31年3月29日	平成31年3月15日	黒柳建設株式会社	113,940,000	114,558,840	・試掘により掘削に伴う現道への影響が懸念される状況であることが判明した。また、上流に向けて管理道路が途切れる箇所であり、擦り付けのための擁壁を設置しなくても管理上不利にはならないため、現道への影響を考慮し、5号擁壁工を廃工とする。 ・残置予定であった橋梁下にあるブロック積の状況を確認したところ、劣化がみられ、橋梁下にあり取替えが容易ではないため、ブロック積補修工を新規計上する。
905	建設工事	土木事業	側溝整備工事(市道福谷落合線)	みよし市福谷町地内	工事延長 L=112.8m 側溝工(PU3-300) L=106.9(112.8)m 舗装工 A=275.9(264.5)m ² 間詰めコンクリート工 N=1(-)式	平成31年1月9日 平成31年3月27日	平成31年1月9日 平成31年3月27日	平成31年3月18日	半澤建設株式会社	5,745,600	5,135,400	現地精査の結果、既設舗装との高さが一定でないため、とりあいの高さ調整をするために舗装工A=264.5m ² からA=275.9m ² に増工、側溝工(PU3-300)L=112.8mをL=106.9mに減工する。また、設置する側溝と民地との隙間の段差を解消するために間詰めコンクリートN=1式を新規計上する。
775	建設工事	土木事業	雨水排水整備工事(半野木地区)	みよし市三好町地内	工事延長 L=26.00m(L=37.10m) 鉄筋コンクリート管布設工(φ800)L=21.00m(L=35.90m) 2号人孔設置工 N=1基	平成30年11月2日 平成31年3月20日	平成30年11月2日 平成31年3月20日	平成31年3月18日	野沢建設株式会社	9,720,000	9,147,600	・近隣住民との協議の結果、工期短縮のため夜間通行規制を行った。 ・掘削箇所の土質が悪く、現工期内の施工が困難なため工事延長を減工した。 ・道路管理者との協議の結果、舗装本復旧工を増工した。
472	委託	その他業務委託	小学校施設総合維持管理業務委託(市内8小学校)	みよし市役所	市内8小学校における施設総合維持管理業務一式 業務実施期間 平成30年4月1日から平成33年3月31日まで(36か月) 【変更概要】 北部小学校自家用電気工作物における需要設備容量の変更	平成30年4月1日 令和3年3月31日	平成30年4月1日 令和3年3月31日	平成31年3月20日	鹿島建物総合管理株式会社	53,460,000	53,489,733	小学校自家用電気工作物保安業務において、北部小学校の需要設備容量の積算誤りのため。
471	委託	その他業務委託	中学校施設総合維持管理業務委託(市内4中学校)	みよし市役所	市内4中学校における施設総合維持管理業務一式 業務実施期間 平成30年4月1日から平成33年3月31日まで 【変更概要】 北中学校エレベータ保守点検における点検期間の変更 北中学校プール循環装置における点検回数の変更	平成30年4月1日 令和3年3月31日	平成30年4月1日 令和3年3月31日	平成31年3月20日	鹿島建物総合管理株式会社	30,240,000	29,930,767	・北中学校エレベータ保守点検業務において、大規模改修に伴い撤去されたエレベータの点検期間を減らす。 ・北中学校プール循環装置保守点検業務において、装置が更新されたため、点検回数を1回減らす。
104	委託	測定機器保守点検	医療機器保守業務委託	みよし市民病院	ステラッド、人工呼吸器2台、ビトロス、逆浸透無菌精製水装置保守及び定期点検	平成30年4月1日 平成31年3月31日	平成30年4月1日 平成31年3月31日	平成31年3月20日	株式会社八神製作所	3,688,200	2,248,560	・機器更新により、ステラッドを保守対象から除外 ・保守部品供給終了に伴い、人工呼吸器1台を保守対象から除外
646	建設工事	土木事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区その3)	みよし市三好町地内	工事延長 L=664.23m(L=574.90m) 汚水管布設工(VUφ150)L=651.44m(L=565.62m) 1号人孔設置工 N=3基(N=2基) 0号人孔設置工 N=12基(N=8基) — (塩ビ人孔設置工 N=1基)	平成30年9月7日 平成31年3月25日	平成30年9月7日 平成31年3月25日	平成31年3月20日	有限会社ミヨシ設備	24,840,000	31,110,480	三好中部特定土地区画整理事業における施工路線、計画地盤高の変更に伴い、下水道工事においても、区画整理事業に合わせ施工路線、計画地盤高を変更する。

変更契約の内容(第4四半期 平成31年1月～平成31年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
890	委託	コンピュータサービス	みよし市財務会計システム新元号対応業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	平成31年5月1日の改元に伴う財務会計システムのプログラム変更 仕様:画面及び帳票の変更	平成30年12月21日 令和1年5月31日	平成30年12月21日 令和1年5月31日	平成31年3月22日	株式会社日立ソリューションズ・クリエイト	907,200	907,200	・平成31年5月1日の改元に伴う新元号の発表が平成31年4月1日となったため履行期間内に新元号のセットアップが不可能なため期間の延長してプログラム変更を行う。 ・履行期間の終期「平成31年3月31日」を「平成31年5月31日」に変更する。
469	委託	その他業務委託	みよし市市営住宅総合維持管理業務委託(みよし市市営住宅)	みよし市役所	市営住宅(筋生・明知・福谷)維持管理業務 ・給水設備維持管理業務・エレベーター保守点検業務・消防設備保守点検業務・遊具保守点検業務・シルバーハウジング緊急通報連絡装置点検業務 他 【変更設計概要】 ・飲料水適正検査の検体数を12月実施分から3検体から2検体に変更する。 ・B棟用(旧)給水ポンプの点検業務を11月実施分から取りやめる。	平成30年4月1日 令和3年3月31日	平成30年4月1日 令和3年3月31日	平成31年3月22日	鹿島建物総合管理株式会社	16,092,000	15,640,560	・筋生住宅大規模改修工事に伴い、11月中にB棟高架水槽を撤去するため、飲料水適正検査の検体数を12月実施分から3検体から2検体に変更する。 ・筋生住宅大規模改修工事に伴い、B棟用(旧)給水ポンプを撤去するため、点検業務を11月実施分から取りやめる。
286	委託	調査委託	第3次みよし市食育推進計画策定業務委託(みよし市内)	みよし市役所	第3次食育推進計画策定に伴う、現状と課題の整理、情報収集及びアンケート調査等の業務 《変更前工期》平成30年4月27日～平成31年3月22日 《変更後工期》平成30年4月27日～平成31年5月31日	平成30年4月27日 平成元年3月22日	平成30年4月27日 令和1年5月31日	平成31年3月22日	株式会社名豊	1,814,400	1,814,400	新元号の改正による工期延長が必要なため。
961	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道三好ヶ丘駒場線その2)	みよし市ひばりヶ丘地内	工事延長 L=632.0m 舗装工 A=3343.0(3158.3)m ² 路上再生路盤工 A=1288.2(1209.2)m ² 区画線工 L=2109.6(1628.5)m	平成31年1月25日 平成31年3月28日	平成31年1月25日 平成31年3月28日	平成31年3月22日	野沢建設株式会社	24,840,000	26,521,560	・公安との協議により、右折帯の延伸と車線の幅員の見直しを行うことになったため、区画線工を変更する。 ・補修対象端部にたわみの増大が確認され、たわみの解消と施工性の向上のため路上再生工及び表層工を変更する。
866	建設工事	土木工事業	モニュメント設置工事(三好前田交差点)	みよし市三好町地内	モニュメント設置工 一式 歩車道境界ブロック工 L=31.0m 地先境界ブロック工 L=38.1m コンクリート工(t=7cm)A=59.5m ² 図柄シール工(W6500-H10810)1式 張芝工 A=33.8m ² 原工期:平成30年11月30日～平成31年3月25日 変更工期:平成30年11月30日～平成31年6月28日	平成30年11月30日 平成31年3月25日	平成30年11月30日 令和1年6月28日	平成31年3月22日	有限会社岩城建設	2,808,000	2,808,000	道路管理者(名古屋国道事務所)と公安委員会の協議に時間を要し、当初計画より施工時期が遅れることとなったため、本工事の工期を延期する。
911	委託	コンピュータサービス	介護保険システム改修業務委託(改元対応)(みよし市役所)	みよし市役所	平成31年5月1日に予定されている改元に対応するため、本市の介護保険システムの改修をする。 【変更前工期】平成30年12月21日から平成31年3月31日まで 【変更後工期】平成30年12月21日から平成31年5月31日まで	平成30年12月21日 平成31年3月31日	平成30年12月21日 令和1年5月31日	平成31年3月26日	富士通株式会社	1,080,000	1,080,000	新元号は、平成31年4月1日に公表され、平成31年5月1日付けで改元される。本業務委託において、テスト環境での動作確認は4月中に実施できるが、本番環境での動作確認は5月1日以降でないとできないこと、また問題等が発生した場合への対応を考慮し、履行期間を5月31日まで延長する。
910	委託	コンピュータサービス	総合福祉システム改修業務委託(改元対応)(みよし市役所)	みよし市役所	平成31年5月1日に予定されている改元に対応するため、総合福祉システムの改修を行う。 【変更前工期】平成30年12月21日から平成31年3月31日まで 【変更後工期】平成30年12月21日から平成31年5月31日まで	平成30年12月21日 平成31年3月31日	平成30年12月21日 令和1年5月31日	平成31年3月28日	株式会社アイネス	6,337,440	6,337,440	新元号は、平成31年4月1日に公表され、平成31年5月1日付けで改元される。本業務委託において、テスト環境での動作確認は4月中に実施できるが、本番環境での動作確認は5月1日以降でないとできないこと、また、問題等が発生した場合への対応を考慮し、履行期間を5月31日まで延長する。
320	委託	コンピュータサービス	税総合システム改修業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	(1)税総合システム端末セットアップ業務 (2)納付書発行機能制御に係る滞納管理システム改修業務 (3)情報連携システム項目追加対応システム改修業務 (4)改元に伴うシステム改修業務 《変更前工期》平成30年4月27日～平成31年3月31日 《変更後工期》平成30年4月27日～平成31年5月31日	平成30年4月27日 平成31年3月31日	平成30年4月27日 令和1年5月31日	平成31年3月28日	株式会社インテック	4,918,320	4,918,320	新元号の公表について平成30年度内を予定していたが、その後平成31年5月1日の皇位継承1か月前の公表予定に変更されることから、新元号に対応する委託業務が年度内に完了しないため平成31年5月31日までの履行期間を延長する。
993	建設工事	土木工事業	黒笹行政区里道整備工事	みよし市黒笹町地内	工事延長L=25.1(32.1)m 側溝工(PU3-250)L=23.3(30.8)m 集水樹工(□500×500)N=1基 舗装工A=21.3(35.3)m ² 無筋コンクリート取壊工V=1.5m ³ (-)	平成31年2月6日 平成31年3月28日	平成31年2月6日 平成31年3月28日	平成31年3月28日	半澤建設株式会社	1,274,400	1,185,840	現地精査の結果、当初予定していた施工箇所の一部が民地であったため工事延長を減工する。また掘削したところ地中にコンクリートが埋設されていたため無筋コンクリート取壊工を新規計上する。