

変更契約の内容(第3四半期 令和2年10月～令和2年12月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
453	工事	しゅんせつ	サイホン堆積土浚渫処理工事(湯ノ前雨水幹線)	みよし市三好町地内	・泥水運搬工及び建設汚泥受入費をV=10m ³ からV=8m ³ に減工する。 ・混合廃棄物収集運搬工及び混合廃棄物処分費V=1m ³ を新規計上する。 ・交通誘導警備員を実績に合わせて6人から4人に減工する。	令和2年6月5日～令和2年10月30日	令和2年6月5日～令和2年10月30日	令和2年10月5日	オオブユニティ株式会社	1,320,000	1,257,300	浚渫・清掃工の結果、当初想定していた汚泥量に対し発生した汚泥量が少なかったため、泥水運搬工及び建設汚泥受入費を減工する。また、汚泥以外に混合廃棄物が発生したため、混合廃棄物収集運搬工及び混合廃棄物処分費を新規計上する。 交通誘導警備員を実績に合わせて減工する。
512	工事	とび・土工・コンクリート	雨水排水整備工事(三好下地区)	みよし市三好町地内	工事延長 L=259.2(259.6)m、ガードレール設置工(Gr-C-4E 白色)L=259.2(259.6)m、ゴム袖ビーム(C種 白色) N=(8)、フェンス設置工(ネットフェンス メッキ H=1200) L=258.3(259.6)m、交通誘導員工 N=12(7)人	令和2年7月17日～令和2年10月14日	令和2年7月17日～令和2年10月14日	令和2年10月7日	三好建設工業株式会社	9,768,000	9,909,900	ネットフェンス端部の長さを現状に合わせ加工できることが判明したため、ゴム袖ビームを廃止しネットフェンスにより隙間が生じないように施工する。 道路端部の形状により通常の根入れの長さでは強度が不足する箇所が生じるため、支柱の長さを変更し必要な強度を確保する。
366	コンサル	補償コンサル(物件調査)	物件移転補償調査積算業務委託(都市計画道路蜂ヶ池線)	みよし市役所	履行期間 【変更前】令和2年5月22日～令和2年10月30日 【変更後】令和2年5月22日～令和3年1月28日	令和2年5月22日～令和2年10月30日	令和2年5月22日～令和3年1月28日	令和2年10月14日	玉野総合コンサルタント株式会社	3,850,000	3,850,000	本委託業務において、対象物件所有者・賃借人への事業説明を行ったが協力の同意を得るまでに当初想定以上の時間を要した。今後の調査についても賃借人と日程を調整しながら行うため、履行期間を90日間延長する。
297	コンサル	建設コンサル(道路)	用地測量業務委託(市道上ヶ池東谷線)	みよし市役所	用地測量 一式権利調査 L=0.15km、A=13,800(9,000)m ² 用地調査 L=0.15km、A=4,200(4,500)m ²	令和2年4月24日～令和2年10月30日	令和2年4月24日～令和2年10月30日	令和2年10月16日	玉野総合コンサルタント株式会社	2,772,000	2,674,100	用地測量範囲について法務局と協議を行った結果、長狭物については全辺測量を行うよう指導があったため、権利調査A=9,000をA=13,800に増工する。また、用地調査面積については実測面積に基づいてA=4,500m ² をA=4,200m ² に減工する。
343	工事	とび・土工・コンクリート	交通安全施設設置工事	市内全域	履行期間 【変更前】令和2年5月22日～令和2年10月28日 【変更後】令和2年5月22日～令和2年12月21日	令和2年5月22日～令和2年10月28日	令和2年5月22日～令和2年12月21日	令和2年10月16日	半澤建設株式会社	12,397,000	12,397,000	本工事施工前に施工箇所について既設設備管理者と立会いによる確認に当初想定していた以上の時間を要した。また、他工事と施工箇所が重複している箇所において工程調整を行う必要があることから、履行期間を54日延長する。
447	工事	塗装	みどり保育園外壁改修工事	みよし市三好丘桜地内	・外壁の補修の範囲と箇所数を以下のとおり増減する。 モルタル浮き補修:0m ² →0.23m ² クラック補修:0.2mm未満 129.3m→127.8m、0.2mm～1.0mm未満 2.4m→1.8m、1.0mm以上 8m→34.7m 塗装爆裂補修:爆裂(大)2箇所→3箇所、爆裂(小)0箇所→22箇所 ・ベランダ防水改修部分の笠木の撤去・復旧及び巾木の撤去工事を追加する。	令和2年6月19日～令和2年10月30日	令和2年6月19日～令和2年10月30日	令和2年10月19日	株式会社 第一塗装店	19,250,000	20,564,500	足場設置後の外壁の施工数量調査の結果、補修箇所数と補修範囲の面積が確定したため、対象部分の増減を行う。また、当初、ベランダ及び軒先の笠木下でシート防水をカットし塗膜防水を施工する計画としていたが、防水業者との協議の結果、既設の笠木及び巾木を残したまま施工することが困難であることが判明したため、対象部分の笠木及び巾木の撤去・復旧を追加する。
615	委託	建物等各種施設管理	公共下水道管路清掃・調査業務委託その3(三好処理区)	みよし市役所	管路清掃・調査(φ150) L=875.5m、公共樹清掃・調査 N=16箇所(17箇所)	令和2年8月21日～令和2年11月30日	令和2年8月21日～令和2年11月30日	令和2年11月10日	株式会社 浚洗工業	748,000	745,800	本管TVカメラ調査の結果、取付管箇所数が当初想定より少なかったため、取付管TVカメラ調査工及び報告書作成工(取付管)を減工する。
527	委託	建物等各種施設管理	サンアート樹木等維持管理業務委託(みよし市勤労文化会館及びふるさと会館)	みよし市役所	・勤労文化会館分の芝生管理工を1,135m ² 追加する。 ・ふるさと会館分の中木管理工・生垣管理工・低木管理工の病害虫防除481Lについて中止する。	令和2年7月17日～令和3年3月25日	令和2年7月17日～令和3年3月25日	令和2年11月13日	有限会社 ガーデンテクノ	1,980,000	1,980,000	・サンアート周辺住民対応として、勤労文化会館分の芝生管理工(芝刈り機械刈り)の追加の必要性が生じたため。 ・ふるさと会館分のうち、中木管理工・生垣管理工・低木管理工の病害虫防除が必要となったため。
537	工事	建築一式	資料館本館いす式昇降機設置工事	みよし市三好町 地内	手摺壁のタイル剥離部分のタイルの撤去・新設を行う。	令和2年7月17日～令和2年12月11日	令和2年7月17日～令和2年12月11日	令和2年11月27日	株式会社 種岡建設	3,629,406	3,787,300	当初、手摺壁の階段側のみタイルを撤去しコンクリートをはつる予定をしていたが、サンダーの振動により吹抜側のタイルが20枚剥離したため、吹抜側のタイル剥離部分の撤去・新設を行う。
176	委託	建物等各種施設管理	旭グラウンド芝生維持管理業務委託(旭グラウンド)	三好公園総合体育館	芝刈工の工数を4回から3回に変更する。	令和2年4月17日～令和3年3月23日	令和2年4月17日～令和3年3月23日	令和2年11月27日	有限会社 ガーデンテクノ	20,900,000	20,446,800	芝の生育状況により、当初見込んでいた芝刈の回数の実施が必要なくなったため変更する。
452	工事	管	みよし市民病院中央監視装置更新(1期)工事	みよし市三好町 地内	自動制御盤(R2-01-1、R2-01-2、R2-02、R3-01、RR-01及びRR-02)内のトランス等の取替えを追加する。	令和2年6月19日～令和2年12月25日	令和2年6月19日～令和2年12月25日	令和2年12月14日	アズビル株式会社	25,213,100	26,504,500	・現場調査の結果、自動制御盤(R2-01-1、R2-01-2、R2-02、R3-01、RR-01及びRR-02)内のトランス等が老朽化しているのが判明したため、取替えを追加する。
209	工事	電気	みよし市民病院改修(電気)工事	みよし市三好町 地内	・1階理学療法室のロスナイ換気扇の取替えに伴う電気設備の改修を追加する。 ・1階外来の泌尿器科及び内科の便所にナースコール設備機器を設置する。	令和2年5月13日～令和2年12月25日	令和2年5月13日～令和2年12月25日	令和2年12月14日	ユタカテクノ株式会社	47,416,600	48,281,200	・機械工事において、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、ロスナイ換気扇を取替えるため、1階理学療法室のロスナイ換気扇の取替えに伴う電気設備の改修を追加する。 ・施設管理者と協議の結果、1階外来の泌尿器科及び内科にある便所に、ナースコール設備を設置する必要があると決まったため、ナースコール設備機器を設置する。
207	工事	建築一式	みよし市民病院改修(建築)工事	みよし市三好町 地内	・地下1階サービスヤード東側の屋外に、仮設資材置場を設置する。 ・屋上塔屋の外壁廻りのシーリングの打替え及び外壁ALCに防水型吹付塗材を塗装する。	令和2年5月13日～令和2年12月25日	令和2年5月13日～令和2年12月25日	令和2年12月14日	加藤建設株式会社	22,660,000	25,595,900	・地下1階の屋内に、新型コロナウイルス対策用仮設診察室が設置され、資材置場の確保が生じたため、地下1階サービスヤード東側の屋外に仮設資材置場を設置する。 ・現場調査の結果、塔屋外壁ALC板の継目及び開口部廻りのシーリングが老朽化していたため、シーリングの打替えを行い、外壁ALCに防水型吹付塗材を塗装する。
210	工事	管	みよし市民病院改修(機械)工事	みよし市三好町 地内	・言語聴覚療法室の空調機を家庭用ルームエアコンから一般工事業用パッケージエアコンに変更する。 ・1階理学療法室のロスナイ換気扇を取替える。	令和2年5月13日～令和2年12月25日	令和2年5月13日～令和2年12月25日	令和2年12月14日	株式会社 愛三工業	18,425,000	23,920,600	・言語聴覚療法室の配管ルートを調査した結果、冷媒配管の長さがルームエアコンの制限長さを超えることが判明したため、家庭用ルームエアコンから一般工事業用パッケージエアコンに変更する。 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、部屋の換気回数を増加させる必要があるため、1階理学療法室のロスナイ換気扇を取替える。
343	工事	とび・土工・コンクリート	交通安全施設設置工事	市内全域	車止め設置工(土中建込・白色)N=213(155)基、車止め設置工(基礎式・白色)N=35(84)基、車止め設置工(土中建込・茶色)N=11(16)基、車止め設置工(基礎式・茶色)N=3(-)基、ガードパイプ設置工L=251.3(178)m	令和2年5月22日～令和2年10月28日	令和2年5月22日～令和2年12月21日	令和2年12月16日	半澤建設株式会社	12,397,000	15,735,500	本工事施工前に既設設備管理者との立会を行い、施工方法について協議を行った結果、車止め設置工(基礎式・白色)N=49基を車止め設置工(土中建込・白色)に変更する。また、横断歩道の開口部が広い箇所や、園児等の移動経路点検において緊急要対策箇所として位置づけられた箇所について、車止め設置工(土中建込・白色)N=9基を追加計上する。
761	工事	土木一式	さんさんバスバス停雨よけ及びベンチ設置工事	みよし市三好丘旭及び黒笹地内	配管工(電気引込)1式を新規計上する。	令和2年11月13日～令和3年2月15日	令和2年11月13日～令和3年2月15日	令和2年12月25日	野沢建設株式会社	2,255,000	2,304,500	バス停で夜間の安全を確保するため照明による対策を行う。それに伴い電気の引込(配管工)を行う。