

変更契約の内容(令和6(2024)年4月～令和7(2025)年3月 変更契約締結分)

案件番号	契約分類 区分名	工事・業種名	案件名	工事場所・納入場所	契約変更回数	変更概要	当初履行期間	変更後履行期間	変更契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
R5-921	委託	建物等各種施設管理	庁舎総合維持管理業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	1	庁舎開閉庁時間時間、常駐管理業務、宿日直警備業務、電話交換業務の対応時間を変更	令和6年4月1日 ~ 令和9年3月31日	令和6年4月1日 ~ 令和9年3月31日	令和6年5月1日	株式会社 クリーン工房	165,000,000円	163,432,772円	庁舎の開閉庁時間の変更により、各業務の対応時間を変更する必要が生じたため。
R5-614	工事	建築一式	(仮称)みよし地区拠点施設建設工事	みよし市明知町地内	1	・杭工事施工に係る災害防止対策としてセメント系固化材配合(80kg/m ³)による地盤改良工事を追加する。 ・多目的広場Cに仮設スロープを設置する。	令和5年10月11日 ~ 令和7年3月28日	令和5年10月11日 ~ 令和7年3月28日	令和6年5月17日	内藤・ミズノ特定建設工事共同企業体	2,035,000,000円	2,047,887,600円	・地業工事(杭工事)で使用する重機の必要地耐力を調査した結果、現状の地盤では十分な地耐力が確保できないことが判明したため。 ・南部小学校との協議により、工事期間中の保護者用駐車場の駐車台数を確保するため。 また、工事期間中の南部コミュニティ広場の利用者の出入り口を確保するため。
R5-905	工事	塗装	区画線設置工事【ゼロ債務負担行為】(市道三好丘53号線ほか)	みよし市三好丘地内	1	区画線設置工(実線W=15cm白色) L=4770.0(3904.0)m 区画線設置工(白ワラW=30cm白色) L=120.7(100.6)m 区画線設置工(破線W=15cm白色) L=142.0(-)m 区画線設置工(文字記号W=15cm換算白色) L=128.8(115.7)m	令和6年2月9日 ~ 令和6年5月24日	令和6年2月9日 ~ 令和6年5月24日	令和6年5月20日	有限会社 柴田組	3,784,000円	4,595,800円	工事施工に先立ち、受注者による現地測量の結果、当初設計との測量誤差が生じたため。 また、三好ヶ丘地区の計画的な区画線修繕工事の事業進捗を図るため。
R5-939	工事	土木一式	バス停雨よけ及びベンチ設置工事【ゼロ債務負担行為】(カネヨシプレイス西バス停ほか1箇所)	みよし市三好町地内	1	バス停雨よけ設置工 N=4基ベンチ設置工 N=2基	令和6年2月22日 ~ 令和6年6月20日	令和6年2月22日 ~ 令和6年6月20日	令和6年5月21日	半澤建設株式会社	10,065,000円	10,134,300円	・道路管理者との協議の結果、低木撤去復旧工の範囲を変更する。 ・既設石材緑石の撤去の際、掘削を行ったところコンクリート殻が埋設されていたため。
R5-944	工事	土木一式	農業集落排水汚水マンホール改築工事【債務負担行為】(明知処理区)	みよし市明知町地内	1	調整リング(φ600、H=50mm)をN=2個新規計上する。 蓋据付工(調整ブロックあり)をN=2組新規計上し、蓋据付工(調整ブロックなし)をN=10組からN=8組に減工する。 無収縮モルタルの使用量をN=50袋からN=49袋に減工する。	令和6年2月22日 ~ 令和6年6月14日	令和6年2月22日 ~ 令和6年6月14日	令和6年5月28日	岡本組株式会社	4,400,000円	4,433,000円	着工前に現地を確認したところ路盤厚が設計値と異なっていることが判明したため。
R5-934	工事	土木一式	歩道修繕工事【ゼロ債務負担行為】(市道明知新屋線)	みよし市明知町地内	1	重力式擁壁工 L=6.0m、転落防止柵設置工(P-3W) L=5.5(6.0)m 転落防止柵設置工(P-3E) L=10.0(8.0)m 法面整形工A=18.6(10.1)m ² 、張コンクリート工A=18.6(10.1)m ² 表層工A=49.0(39.4)m ²	令和6年2月9日 ~ 令和6年6月30日	令和6年2月9日 ~ 令和6年6月30日	令和6年6月14日	有限会社 多香久組	2,805,000円	2,999,700円	隣接地において護岸裏に空洞が新たに確認されたため。
R5-614	工事	建築一式	(仮称)みよし地区拠点施設建設工事	みよし市明知町地内	2	・北側テニスコート側から区域内に流入する雨水配管について、迂回配管及び雨水マンホール樹を追加する。 ・西側道路の歩道から流入する雨水配管について、区域内に迂回配管及び雨水マンホール樹を追加する。	令和5年10月11日 ~ 令和7年3月28日	令和5年10月11日 ~ 令和7年3月28日	令和6年6月28日	内藤・ミズノ特定建設工事共同企業体	2,035,000,000円	2,070,316,600円	・敷地北側の擁壁施工中に、北側テニスコート側から区域内に流入する雨水配管が埋設されていることが判明し、これが新設擁壁と干渉するため。 ・敷地西側及び南側の擁壁施工中に、西側道路の歩道から流入する雨水配管が埋設されていることが判明し、これが新設擁壁と干渉するため。
415	工事	土木一式	三好丘あおば横断歩道設置対策工事(週休2日)(市道三好丘伊保線)	みよし市三好丘あおば地内	1	工期を延長する。	令和6年5月24日 ~ 令和6年8月31日	令和6年5月24日 ~ 令和6年9月30日	令和6年8月1日	半澤建設株式会社	7,337,000円	7,337,000円	関係者と車止め設置に関する協議及び隣接集合住宅の乗り入れ場所を変更する時期の調整に時間を要したため。
415	工事	土木一式	三好丘あおば横断歩道設置対策工事(週休2日)(市道三好丘伊保線)	みよし市三好丘あおば地内	2	ガードパイプ設置工 L=22.8(21.4)m 車止め設置工 N=27(29)基 照明灯設置工 N=2基を偏心基礎に変更する。 歩車境ブロック設置工 L=12.5(14.9)m カラー塗装工 A=91.3(103.2)m ² 表層工 A=47.0(46.4)m ²	令和6年5月24日 ~ 令和6年8月31日	令和6年5月24日 ~ 令和6年9月30日	令和6年8月7日	半澤建設株式会社	7,337,000円	7,968,400円	本工事施工前に当該交通安全施設を設置する際に支障となる地下埋設物管理者と協議した結果、支障物を移転するには周辺交通や地域住民の生活環境、工期への影響が大きいと判断したため。
529	委託	建物等各種施設管理	産業廃棄物(粗大ごみ)収集運搬及び処分、並びに特定家庭用機器運搬業務委託(市内小中学校)	みよし市役所	1	金属くず+廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類、金属くず+木くず、廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類、金属くず+廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ+ｶﾞﾗｽくず等の重量を、実績に合わせて変更する。	令和6年6月28日 ~ 令和6年9月30日	令和6年6月28日 ~ 令和6年9月30日	令和6年8月8日	株式会社 石川マテリアル	1,319,780円	1,401,840円	市内小中学校から排出される産業廃棄物の収集運搬及び処分、並びに特定家庭用機器運搬業務に、追加の産業廃棄物が出たため。
416	工事	土木一式	三好丘交番横断歩道設置対策工事(週休2日)(市道三好丘線)	みよし市三好丘地内	1	防護柵工 L=8.1m、車止め設置工 N=5基、照明灯設置工 N=1基 カラー塗装工 A=44.9(50.1)m ² 、ガードパイプ共架工N=0(1)基 区画線設置工(実線 白 W=15)をL=10.0(0)m 交通誘導員(B)N=9(5)人	令和6年5月17日 ~ 令和6年9月26日	令和6年5月17日 ~ 令和6年9月26日	令和6年9月2日	野沢建設株式会社	2,310,000円	2,407,900円	施工内容や方法について豊田警察と調整した結果、本工事にて施工予定としていた標識のガードパイプ共架工を警察が行うことになったため。 また、横断歩道設置計画付近の車道外側線の摩耗が進行しており、引き直しの必要があると警察からの助言指導があったため。
R5-206	賃貸借	リース・レンタル	議会タブレット端末貸借(みよし市役所)	みよし市役所	1	賃貸借期間を短縮する。	令和5年4月21日 ~ 令和8年1月31日	令和5年4月21日 ~ 令和6年9月30日	令和6年9月3日	ソフトバンク株式会社	113,850円	113,850円	議会タブレット端末の更新後の端末となる議会パソコンの仕様为本契約締結時に決まっていなかったが、本年度にその仕様が決まり、賃貸借期間満了前に導入が決まったため。
437	工事	土木一式	黒笹横断歩道設置対策工事(週休2日)(市道黒笹自転車歩行者専用道路1号線ほか1路線)	みよし市黒笹地内	1	防護柵工 L=14.8m、照明灯設置工 N=1基、車止め撤去工 N=7基 舗装復旧工をA=26.0m ² からA=58.68m ² に増工する。 舗装切断工をL=22.50mからL=17.30mに減工する。 濁水処理量V=0.04m ³ を廃工する。 As殻処理量をV=0.80m ³ からV=3.00m ³ に増工 Co殻処理量をV=0.34m ³ 新規計上する。	令和6年5月24日 ~ 令和6年9月20日	令和6年5月24日 ~ 令和6年9月20日	令和6年9月10日	半澤建設株式会社	2,233,000円	2,363,900円	舗装復旧範囲について道路管理者と協議を行い調整した結果、舗装復旧工を増工し、As殻処理量を増工する。舗装復旧範囲の変更及び舗装切断箇所の変更に伴い舗装切断工を減工する。また、舗装切断について乾式を用いたため濁水処理量を廃工する。車止め撤去時に根巻C oが見つかったため、C o殻処理量を新規計上する。
493	コンサル	補償コンサル(物件調査)	物件移転補償調査再算定業務委託(市道大沢寺ノ前線)	みよし市役所	1	履行期間を延長する。	令和6年6月14日 ~ 令和6年10月1日	令和6年6月14日 ~ 令和7年1月29日	令和6年9月15日	株式会社 新日	2,640,000円	2,640,000円	関係者等への事業説明及び日程調整に日数を要するため。
R5-953	賃貸借	リース・レンタル	みよし市民病院LED照明器具賃貸借	みよし市民病院	1	・LEDの数量及び設置場所をLED照明機器要求性能リストのとおり変更する。 ・LEDの設置期限を延期する ・賃貸借契約期間を変更する。	令和6年2月16日 ~ 令和13年9月30日	令和6年2月16日 ~ 令和14年2月29日	令和6年9月25日	みずほ東芝リース株式会社	484,550円	629,860円	設計図書の施工条件と工事現場の不一致を改めるため。 協議の結果、選定機器や設置エリアを変更したため。
526	コンサル	補償コンサル(物件調査)	物件移転補償調査業務委託(市道八和田線)	みよし市役所	1	履行期間を延長する。	令和6年6月28日 ~ 令和6年10月25日	令和6年6月28日 ~ 令和6年12月20日	令和6年10月17日	株式会社 新日	6,380,000円	6,380,000円	関係者等への事業説明及び日程調整に日数を要するため。
558	工事	ほ装	舗装修繕工事(週休2日)(市道三好丘線)	みよし市三好丘地内	1	工事延長 L=270.0m、舗装工 A=2166.2m ² 区画線工(実線 W=15cm 白) L=550.7m 区画線工(実線 W=15cm 黄) L=270.0m 区画線工(破線 W=30cm 白) L=98.0m ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ乳剤 1.090(1.082)t/100m ² セメント系固化材 0.573(0.536)t/100m ² コンクリート殻運搬及び処理 V=27.7m ³ (-) 交通誘導員N=40(35)人	令和6年8月2日 ~ 令和6年11月27日	令和6年8月2日 ~ 令和6年11月27日	令和6年10月23日	野沢建設株式会社	36,300,000円	36,743,300円	本工事施工前に、現状路盤において最適な添加量を調べるため、配合設計試験を行った結果、当初計画と差異が生じたため。
489	委託	コンピュータサービス	定額減税補足給付金対応業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	1	定額減税補足給付金の最終受付となる令和6(2024)年10月31日までの支給通知書作成とすために本番処理を1回追加する。	令和6年5月27日 ~ 令和6年11月30日	令和6年5月27日 ~ 令和6年11月30日	令和6年10月30日	株式会社 インテック	7,370,000円	7,535,000円	給付対象者へ円滑に支給通知を送付するため。
712	委託	その他の業務委託等	衆議院議員総選挙公報等配布業務委託(みよし市内)	みよし市役所	1	公報配布部数を実績に合わせて変更する。	令和6年10月11日 ~ 令和6年11月8日	令和6年10月11日 ~ 令和6年11月8日	令和6年10月30日	株式会社 中日総合サービス	1,754,830円	1,717,812円	選挙公報配布数について、実績に合わせて変更する。

案件番号	契約分類 区分名	工事・業種名	案件名	工事場所・納入場所	契約変更回数	変更概要	当初履行期間	変更後履行期間	変更契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
713	委託	その他の業務委託等	衆議院議員総選挙等期日前投票受付業務委託（みよし市役所及びみよし市おかし交流センター）	みよし市役所	1	パソコン操作等の説明会の人数を変更する。	令和6年10月11日～令和6年11月8日	令和6年10月11日～令和6年11月8日	令和6年10月31日	NDSキャリア株式会社	3,311,228円	3,336,242円	パソコン操作等説明会の参加人数について、実績に合わせて変更する。
584	コンサル	建設コンサル（下水道）	雨水吐口詳細設計業務委託（広久伝排水区）	みよし市役所	1	吐口詳細設計 N=1式 発注者支援業務 N=1式 測量業務 N=1（-）式	令和6年8月23日～令和7年3月24日	令和6年8月23日～令和7年3月24日	令和6年11月1日	株式会社 NJS	17,930,000円	19,382,000円	当初、関連工事の基本検討時の測量資料を用いて吐口詳細設計を進めていたが、河川管理者と協議した結果、設計を行うために必要な現況地形や断面情報について不足しているため、測量調査業務を追加する。
276	委託	建物等各種施設管理	広場緑地保全業務委託（緑と花のセンター）	緑と花のセンター	1	施肥工 8,996㎡ 目土工 3,560㎡ ローラ転圧 8,996㎡	令和6年4月26日～令和7年3月21日	令和6年4月26日～令和7年3月21日	令和6年11月8日	有限会社 マツイワ	10,780,000円	11,752,400円	芝生管理のために追加の施肥が必要なため。濡れた芝生を車両が通ったことにより芝生が荒れてしまい、目土工及びローラ転圧が必要なため。
377	工事	管	資料館空調機器更新工事（週休2日）	みよし市三好町地内	1	・天井パネル部分張替えから、天井部分張替え及び既存パネルも含めた全面EP塗装（1階展示室、2階展示室）に変更 ・アスベスト分析調査及び、撤去工の追加 ・ドレン配管のコア抜き作業の減工	令和6年5月17日～令和6年11月29日	令和6年5月17日～令和6年11月29日	令和6年11月16日	ユタカテクノ株式会社	30,208,200円	32,421,400円	・空調更新に伴う天井パネルの部分張替えについて、既設パネルと色が合わなかったため。 ・冷温水発生機のダクト及び配管の撤去に際して、配管の保温材とダクトの継手にアスベスト含有の可能性があることが判明したため。
488	コンサル	一般測量	みよし市民病院駐車場整備工事設計業務委託	みよし市民病院	1	・現場透水試験から現場浸透試験に変更する。 ・砂防指定地内行為許可申請の手続き業務を追加する。	令和6年6月14日～令和6年11月29日	令和6年6月14日～令和6年11月29日	令和6年11月25日	株式会社 新日	12,100,000円	13,222,000円	・当初現場透水試験で計画していたが、愛知県との協議の結果、特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水流出対策では、現場浸透試験が必要なため。 ・愛知県との協議の結果、計画地が砂防指定地に該当しており、敷地全体を駐車場整備するために表土を掘取る計画の場合、砂防指定地内行為許可申請の手続きが必要であることが分かったため。
R5-912	委託	建物等各種施設管理	学校施設総合維持管理業務委託（市内12小中学校）	みよし市役所	1	中学校プール循環ろ過装置点検整備（プール使用前、使用后）の回数を変更する。	令和6年4月1日～令和9年3月31日	令和6年4月1日～令和9年3月31日	令和6年12月2日	愛知県ビルメンテナンス協同組合	94,600,000円	94,574,519円	中学校のプールの循環ろ過装置を更新するため、1校分のプール循環ろ過装置点検整備（プール使用前）1回分を中止する必要があるため。
368	コンサル	建設コンサル（鋼構造・コンクリート）	防火水槽の新設工事に伴う設計業務委託（みよし市新前田三丁目地内）	みよし市役所	1	・ボウリング：シルト・粘土4.0mを4.65m、砂・砂質土4.0mを4.25m、礫混じり土砂4.0mを3.1mに変更する。 ・標準貫入試験：シルト・粘土4回を5回、礫混じり土砂4回を3回に変更する。	令和6年5月2日～令和7年1月31日	令和6年5月2日～令和7年1月31日	令和6年12月5日	株式会社 新日	6,490,000円	6,447,100円	地質調査業務において、現地地質状況に応じて変更する。
526	コンサル	補償コンサル（物件調査）	物件移転補償調査業務委託（市道八和田線）	みよし市役所	2	木造建物算定 4(3)戸 棟住宅敷地 3戸	令和6年6月28日～令和6年10月25日	令和6年6月28日～令和6年12月20日	令和6年12月6日	株式会社 新日	6,380,000円	5,875,100円	駐車場の大部分が道路用地計画にかかる集合住宅において駐車場がなくては集合住宅として存続できなかったため。 住居者及び借家人の調査した結果、補償調査全体で3世帯であることが確認できたため調査世帯を3世帯に変更する。
577	工事	ほ装	舗装修繕工事（週休2日）（市道工場団地線）	みよし市三好町地内	1	工事延長 L=541.5(540.0)m 舗装工 A=2360.0(2318.1)m2 区画線工 L=932.1(940.0)m	令和6年9月6日～令和6年12月20日	令和6年9月6日～令和6年12月20日	令和6年12月12日	岡本組株式会社	17,666,000円	17,766,100円	・受注業者と現地立ち合いにて施工範囲を確認し、詳細測量を行った結果、当初設計と差異が生じたため。
516	工事	建築一式	庁舎外壁改修工事（週休2日）	みよし市三好町地内	1	・タイルひび割れ補修の工法を、アンカーピンニング工法から低圧エポキシ樹脂注入工法に変更する。 ・タイル浮き部分タイル落下防止補修工を減工する。 ・外壁部のシーリング撤去新設工を追加する。	令和6年8月2日～令和7年2月21日	令和6年8月2日～令和7年2月21日	令和6年12月18日	有限会社 信友建設	24,508,000円	25,883,000円	・外壁調査の結果、タイルひび割れ部に浮きがないことが判明したため、浮きを抑えるアンカーピンニング工法から、低圧エポキシ樹脂注入工法に変更する。 ・外壁調査の結果、タイルの浮きがない箇所があったため、タイル浮き部分タイル落下防止補修工を減工する。 ・また、外壁部のシーリングが劣化していることが判明したため、シーリング撤去新設工を追加する。
R5-614	工事	建築一式	（仮称）みよし地区拠点施設建設工事	みよし市明知町地内	3	・多目的ホールに電動スクリーンを追加する。 ・残土処分費を追加する。	令和5年10月11日～令和7年3月28日	令和5年10月11日～令和7年3月28日	令和6年12月18日	内藤・ミズノ特定建設工事共同企業体	2,035,000,000円	2,104,932,500円	「施設の活用方法を考える市民ワークショップ」の中で多目的ホールでのスクリーンを使ったイベントの開催という意見があり、協議の結果、施設に付帯する機能として必要な設備となったため。また、当初砂質を想定して残土処分費について算出していたが、基礎等により掘削した結果、現場の土質に粘性土が多いことが判明し、体積が大きくなったことにより残土数量が多くなったため。
R5-764	工事	建築一式	城山保育園移転新築事業設計・工事等	みよし市福谷町地内	1	建築物の解体工事等における特定建設資材の再資源化等をするための施設を変更する。	令和5年9月29日～令和9年3月31日	令和5年9月29日～令和9年3月31日	令和6年12月19日	福田組・檸檬会・アーキヴィジョン広谷スタジオ共同企業体	1,115,400,000円	1,115,400,000円	建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による再資源化等をするための施設が変更となったため。
R5-902	委託	建物等各種施設管理	施設管理業務委託（みよし市民病院）	みよし市民病院	1	・大型自動回転ドアの点検回数を4回/年から2回/年に変更する。 ・冷温水発生機2号機の更新に伴い、保守点検費用を変更する。 ・非常用発電機の更新に伴い、保守点検費用を変更する。	令和6年4月1日～令和7年3月31日	令和6年4月1日～令和7年3月31日	令和7年1月6日	コニックス株式会社	91,300,000円	90,946,669円	保守対象機器の故障や利用停止、更新により変更を行う。
523	コンサル	建設コンサル（道路）	城山保育園駐車場設計業務委託	みよし市役所	1	照明詳細設計 N=1式(-)	令和6年6月28日～令和7年3月21日	令和6年6月28日～令和7年3月21日	令和7年1月10日	アローコンサルタント株式会社	6,820,000円	7,128,000円	駐車場の夜間利用があることから、利用者の安全に配慮するため。
648	コンサル	補償コンサル（物件調査）	物件移転補償調査業務委託（黒笹行政区）	みよし市役所	1	履行期間を延長する。	令和6年9月20日～令和7年1月17日	令和6年9月20日～令和7年3月21日	令和7年1月10日	株式会社 新日	2,640,000円	2,640,000円	当初想定以上の時間を要したため、履行期間を延長する。
630	工事	土木一式	防火水槽撤去工事（週休2日）（筋生地内）	みよし市筋生町地内	1	工期を延長する。	令和6年9月20日～令和7年1月27日	令和6年9月20日～令和7年3月28日	令和7年1月16日	野沢建設株式会社	14,300,000円	14,300,000円	本工事に先立ち施工範囲の確認を行ったところ、防火水槽敷設位置や構造が当初計画と相違があることが判明したため。 関係者と工事範囲および施工時期の協議に時間を要したこと、また、施工方法の変更を行うため、工期を延長する。
433	工事	管	みよし市民病院冷温水発生装置更新（1期）工事（週休2日）	みよし市三好町地内	1	・2期工食用機器のガス配管の分岐管の一部の口径変更とバルブの取付けを追加する。 ・既設ガス主管の切り回しを追加する。	令和6年6月7日～令和7年2月14日	令和6年6月7日～令和7年2月14日	令和7年1月20日	有限会社 ミヨシ設備	42,735,000円	44,975,700円	・今回工事は、ガス配管の主管側バルブを閉鎖して主管から機器への分岐管を口径変更する計画であったが、今度予定する2期工事においてもバルブ閉鎖によって空調機を止める必要があるため。 ・今回工食用機器の搬入経路の有効寸法を確認したところ、既設ガス主管（150φ及び100φ）と干渉することが判明したため。
551	工事	塗装	福谷住宅A棟外壁及び屋根改修工事（週休2日）	みよし市福谷町地内	1	・複層塗材E及び下地調整塗材を可とう形改修塗材Eに変更する。 ・シール目地の更新を追加する。	令和6年8月2日～令和7年1月24日	令和6年8月2日～令和7年1月24日	令和7年1月20日	株式会社 マルコオ・ポーロ化工	48,290,000円	48,530,900円	・複層塗材E及び下地調整塗材について、将来発生するおそれのあるクラックに対し、可とう形改修塗材Eの方が弾性機能を有し防水性及び追従性が優れていると判断したため。 ・外壁調査の結果、シール目地にひび割れ等の劣化が発生していることが判明したため。
701	工事	土木一式	側溝整備工事（週休2日）（市道湯ノ前中島線）	みよし市三好町地内	1	工期を延長する。	令和6年11月8日～令和7年1月27日	令和6年11月8日～令和7年2月28日	令和7年1月20日	有限会社 岩城建設	6,710,000円	6,710,000円	本工事施工箇所に隣接した民有地において建築工事を行っており、本工事施工箇所に材料の搬出時の道路施設保護を目的とした敷き鉄板が布設されていた。本工事施工範囲内の隣接工事の出入り箇所施工日について、隣接工事業者と協議した結果、出入りの支障にならない日程で施工を行うため、工期を延長する。

案件番号	契約分類 区分名	工事・業種名	案件名	工事場所・納入場所	契約変更回数	変更概要	当初履行期間	変更後履行期間	変更契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
R5-389	工事	電気	みよし市民病院非常用発電機更新工事	みよし市三好町 地内	1	・地下発電機室内の残存ダクト及びブードの撤去並びに撤去に伴う天井の撤去復旧及びダクト等撤去後の復旧を追加する。 ・既設地下燃料タンク用の液面指示計(2台共)を更新する。	令和5年6月9日 ~ 令和7年1月31日	令和5年6月9日 ~ 令和7年1月31日	令和7年1月20日	ユタカテクノ株式会社	159,280,000円	163,247,700円	・当初、既存発電機本体と周囲最小限の部位の撤去としていたが、今後の病院整備計画において、発電機室内のスペース利用計画が決定したため。 ・非常用発電機の消防検査時に既設液面指示計が故障していることが判明したため。
277	委託	建物等各種施設管理	緑地管理業務委託(学校給食センター)	学校給食センター	1	高木剪定工 N=77(52)本 中木剪定工 N=278本 低木剪定工 A=661m ² 芝刈工 A=1,095m ² 処分量 V=1.16(1.0)t	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年2月3日	有限会社 孝宗園	3,157,000円	3,504,600円	受注者による現場確認の結果、当初の想定より高木が繁茂しており、周辺の安全性向上、樹木の健康維持及び景観維持のため高木剪定数を増し、処分量を実績に合わせて変更する。
744	工事	土木一式	交通安全対策工事(市道三好ヶ丘駒場線)	みよし市ひばりヶ丘地内ほか	1	工事延長 L=46.6(45.1)m 防護柵 L=43.7(42.5)m 車線分離標設置工 N=3本 道路照明灯移設工 N=1(-)基	令和6年12月6日 ~ 令和7年2月12日	令和6年12月6日 ~ 令和7年2月12日	令和7年2月3日	半澤建設株式会社	2,167,000円	2,394,700円	本工事について警察と協議し、既設道路照明灯の横断歩道との距離が遠く、横断歩道付近を十分に照らしていないため、移設する必要があると指導を受けたため。
281	委託	建物等各種施設管理	樹木維持管理業務委託(保健センター)	みよし市役所	1	剪定枝等の処分量を実績に合わせて変更する。	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年2月6日	有限会社 酒井造園	2,035,000円	2,029,500円	剪定枝等の処分量を2tで見込んでいたが、剪定した結果、処分量が1.69tになったため。
R5-529	コンサル	建築設計	(仮称)医療介護連携拠点施設整備工事設計業務委託	みよし市民病院	1	履行期間を延長する。	令和5年10月24日 ~ 令和7年3月14日	令和5年10月24日 ~ 令和7年3月31日	令和7年2月10日	株式会社 日総建	49,500,000円	49,500,000円	積算及び見積徴収業務にあたり、設備メーカーが営業停止処分を受け、見積徴収することができず、履行期間内に成果品を納品することが困難であるため。
R5-909	委託	コンピュータサービス	戸籍情報システム等改修業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	1	・住民総合システムの旧氏振り仮名改修業務 ・戸籍附票システムの振り仮名登録に係る改修	令和6年3月1日 ~ 令和7年3月28日	令和6年3月1日 ~ 令和7年3月28日	令和7年2月10日	富士ファイルシステムサービス株式会社	13,479,400円	16,088,600円	戸籍法等の一部改正による戸籍、戸籍附票及び住民票への振り仮名の記載について、社会保障・税番号制度システム整備費補助金実施要領の一部改正に伴い、システム作業内容を変更する必要が生じたため。
630	工事	土木一式	防火水槽撤去工事(週休2日)(筋生地内)	みよし市筋生町地内	2	・側溝工(PU3 -250A)L=6.0mからL=7.0mへ増工する。 ・構造物取り壊し工(コンクリート有筋)V=15.73m ³ からV=3.21m ³ へ減工する。 ・構造物切断工N=1式を新規計上する。 ・鋼矢板N=50枚を廃工し、クレーン(50t)N=2日を新規計上する。	令和6年9月20日 ~ 令和7年1月27日	令和6年9月20日 ~ 令和7年3月28日	令和7年2月12日	野沢建設株式会社	14,300,000円	7,341,400円	当初設計において防火水槽立位置を既設コンクリート舗装範囲としていたが、本工事に先立ち施工範囲の確認を行っていたところ、相違があることが判明したため。 防火水槽立位置は隣地敷地境界に近接していたため、隣地地権者と工事範囲について協議を行った結果、隣地敷地内での工事について同意が得られなかったため。
R5-912	委託	建物等各種施設管理	学校施設総合維持管理業務委託(市内12小中学校)	みよし市役所	2	・GHP保守点検を追加する。 ・空調機フロン点検を追加する。	令和6年4月1日 ~ 令和9年3月31日	令和6年4月1日 ~ 令和9年3月31日	令和7年2月13日	愛知県ビルメンテナンス協同組合	94,600,000円	95,824,065円	令和5(2023)年度中に設置した小学校体育館12台及び特別教室2台のガスヒートポンプの保証期間が終了するため。
602	工事	土木一式	橋梁修繕工事(週休2日)(インター根浦橋ほか1橋)	みよし市根浦町地内ほか	1	・工事延長 L=37.0m ひび割れ補修工 N=1式 断面修復工 N=1式 ・工事延長 L=72.2m 塗装塗替工 A=302.5(280.4)m ² 橋面防水工 A=147.8(148.6)m ²	令和6年9月6日 ~ 令和7年3月7日	令和6年9月6日 ~ 令和7年3月7日	令和7年2月14日	有限会社 岩城建設	47,300,000円	45,824,900円	高速道路管理者と施工前協議において再確認したところ足場を設置せず施工が可能となったため。端部処理工について、ガラス繊維シートにて施工を計画していたが、防水材の増設施工にて対応が可能であったため。
658	工事	機械器具設置	コミュニティ・プラント処理施設維持管理工事(週休2日)(明知上、南台処理区)	みよし市明知町地内ほか	1	ポンプ等機器更新 N=12箇所 プロワ等分解整備 N=2箇所 シーケンサ更新作業をN=1台新規計上する。	令和6年10月4日 ~ 令和7年3月21日	令和6年10月4日 ~ 令和7年3月21日	令和7年2月18日	藤吉工業株式会社	27,500,000円	28,424,000円	南台浄化センターにおいて、操作盤内のシーケンサに異常が見つかり、異常が復旧しなければ施設の正常運転及び修繕機器の動作確認が困難なため。
272	委託	建物等各種施設管理	庁舎緑地管理業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	1	高木剪定 N=73(76)本 低木剪定 A=1,474m ² 草取り A=4,778m ² 草刈り A=3,495m ² 芝刈り A=1,860m ² 処分費 V=3.5(4.5)t 伐根 N=3(0)本	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年2月20日	木戸造園土木株式会社	7,700,000円	7,678,000円	庁舎周辺の樹木に枯れ木が発生し、剪定予定だった樹木を伐採したため。また、雑草等の生育が想定より少なかったため。
491	委託	その他の業務委託等	みよし市連携行政(火葬場)調査研究業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	1	・火葬場利用者アンケート調査に関する支援業務を取りやめ、検討会開催支援業務を追加する。 ・履行期間を延長する。	令和6年5月31日 ~ 令和7年2月28日	令和6年5月31日 ~ 令和7年3月25日	令和7年2月21日	一般社団法人 火葬研	4,840,000円	4,840,000円	火葬場利用者アンケート調査を取りやめたため。 火葬場の在り方検討会の意見交換会を実施するため。
701	工事	土木一式	側溝整備工事(週休2日)(市道湯ノ前中島線)	みよし市三好町地内	2	工事延長 L=46.7(47.3)m 側溝工 L=46.7(47.3)m 舗装工 A=102.7(104.1)m ²	令和6年11月8日 ~ 令和7年1月27日	令和6年11月8日 ~ 令和7年2月28日	令和7年2月21日	有限会社 岩城建設	6,710,000円	6,683,600円	・受注者と現地立ち合ひにて施工範囲を確認し、詳細測量を行った結果、当初設計と差異が生じたため。
652	工事	造園	三好公園樹木対策工事(週休2日)	みよし市三好町地内	1	対策樹木 N=76本、竪穴工 N=361箇所、剪定工 1式、伐採工 1式	令和6年10月4日 ~ 令和7年2月28日	令和6年10月4日 ~ 令和7年2月28日	令和7年2月25日	有限会社 マツイワ	9,790,000円	9,834,000円	対策樹木の樹勢回復を図るため、現地樹木の繁茂状況を考慮し、選定及び伐採範囲を一部変更した。また、樹木の成長及び剪定範囲を変更したことにより、当初想定していた処分量を超えたため、処分量を増工する。
584	コンサル	建設コンサル(下水道)	雨水吐口詳細設計業務委託(広久伝排水区)	みよし市役所	2	・吐口詳細設計 N=1式、発注者支援業務 N=1式、 測量業務 N=1(-)式 ・工期を延長する。	令和6年8月23日 ~ 令和7年3月24日	令和6年8月23日 ~ 令和7年3月31日	令和7年2月27日	株式会社 NJS	17,930,000円	19,382,000円	河川管理者との占用申請に関する事前協議や電柱移設工事に関する協議に関連して測量業務を追加したこと、また協議自体にも時間を要したため、履行期間を延長する。
627	委託	コンピュータサービス	住民記録・印鑑登録システム標準化移行業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	1	・データ移行回数の3回の内2回を令和7年度に延伸 ・クライアント端末及びプリンタの設定作業を令和7年度に延伸 ・令和7年度に予定していた仮想環境でのシステムテストを令和6年度に前倒して実施 ・ミドルウェアの単価変更	令和6年8月30日 ~ 令和7年3月31日	令和6年8月30日 ~ 令和7年3月31日	令和7年2月27日	株式会社 インテック	48,400,000円	41,540,204円	本業務委託と密接に関連する、税総合・介護保険システム標準化移行業務委託で手配予定であった富士通Japan製のミドルウェアの出荷延伸により、住民記録・印鑑登録システム標準化移行業務委託においても作業内容の一部の実施が不可能となったため。
634	委託	コンピュータサービス	税総合・介護保険システム標準化移行業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	1	・導入予定パッケージ及びミドルウェアの変更 ・令和6(2024)年度実施予定作業の延伸 ・令和7(2025)年度実施予定作業の一部を令和6(2024)年度に前倒して実施	令和6年8月30日 ~ 令和7年3月31日	令和6年8月30日 ~ 令和7年3月31日	令和7年2月27日	株式会社 インテック	173,800,000円	131,871,786円	税総合・介護保険システム標準化移行業務委託で手配予定であった富士通Japan製のミドルウェアの出荷延伸により、今年度予定していた一部の作業及びミドルウェアの調達が可能となったため。
575	コンサル	建設コンサル(道路)	道路路面空洞調査業務委託(市道福谷三好線ほか)	みよし市役所	1	路面空洞調査 L=78(66)km、2次調査 N=5箇所(-)	令和6年8月23日 ~ 令和7年3月10日	令和6年8月23日 ~ 令和7年3月10日	令和7年2月28日	株式会社 ウエスコ	10,417,000円	12,962,400円	道路幅全体を調査するために重複して走行しなければならない箇所があったため。また、現地計測の結果を受けて空洞の可能性のある異常信号を検知した箇所があったため。
262	委託	建物等各種施設管理	緑地・緑道維持管理業務委託(陣取山緑地ほか24緑地)	みよし市役所	1	高木剪定 N=399(373)本 草取り A=11,352m ² 中木剪定 N=63本 草刈り A=37,122(46,122)m ² 低木剪定 A=7,833m ² 園地清掃 A=38,168m ² 芝刈り A=7,356m ²	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月3日	株式会社 香木園	18,700,000円	18,943,100円	樹木の繁茂による越境や倒木の危険性が確認されたため。
527	コンサル	建設コンサル(道路)	道路設計業務委託(市道八和田線)	みよし市役所	1	道路設計 N=1式 現場浸透試験 N=4(1)箇所	令和6年6月28日 ~ 令和7年3月14日	令和6年6月28日 ~ 令和7年3月14日	令和7年3月3日	NTCコンサルタンツ株式会社	9,020,000円	11,363,000円	雨水浸透阻害行為の雨水流出調整方法を許可権者と協議をおこなったところ、道路築造手順や道路機能を踏まえ北側と南側に分ける指導があったため。
256	委託	建物等各種施設管理	道路草刈管理業務委託(市道打越黒笹1号線ほか)	みよし市役所	1	道路草刈工 打越黒笹1号線 A=13,662(13,309)m ² 道路草刈工 打越黒笹2号線 A=12,644m ² 道路草刈工 その他道路付帯地 A=23,171m ²	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月5日	野沢建設株式会社	14,300,000円	14,686,100円	市道打越黒笹1号線において、街路の景観を保つため草刈りA=353m ² を追加する。また、本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実績に応じて変更する。
258	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道黒笹線ほか13路線)	みよし市役所	1	高木剪定 N=661(662)本 中・低木施肥 A=5,731m ² 中・低木剪定 A=5,233(5,235)m ² 緑地内除草工 A=14,652(14,549)m ² 芝刈工 A=5,115m ² 芝生施肥 A=2,206m ²	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月5日	有限会社 ガーデンテクノ	25,388,000円	27,868,500円	・業務履行前の現場確認を行った結果、害虫発生状況や成長度合い、天候の影響や枯木の発見、街路の景観を保つ等の理由により変更する。 ・実績に応じて処分量、交通誘導員を変更する。

案件番号	契約分類 区分名	工事・業種名	案件名	工事場所・納入場所	契約変更回数	変更概要	当初履行期間	変更後履行期間	変更契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
603	工事	土木一式	側溝整備工事（週休2日） （半野木地区）	みよし市三好町地内	1	工事延長 L=68.0(106.0) m 側溝工 L=115.8(184.9) m 舗装工 A=365.1(366.8) m	令和6年10月4日 ~ 令和7年3月21日	令和6年10月4日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月5日	岡本組株式会社	18,260,000 円	18,337,000 円	・ 南側の側溝布設にあたり、隣接地権者と施工協議において、道路に面したブロック塀の影響を考慮し、敷地を囲む側溝の整備を一体的に施工してほしいとの要望が出たため。
767	工事	塗装	区画線設置工事（週休2日） （市内全域）	みよし市内全域	1	区画線工 実線 W=15cm 白色 L=18822.0(16779.0)m 区画線工 破線 W=15cm 白色 L=2259.0(2028.0)m 区画線工 ゼブラ W=45cm 白色 L=1345.7(1213.8)m 区画線工 ゼブラ W=30cm 白色 L=39.1(-)m	令和6年12月27日 ~ 令和7年3月24日	令和6年12月27日 ~ 令和7年3月24日	令和7年3月5日	岡本組株式会社	20,152,000 円	22,233,200 円	施工前に警察と協議したところ、本工事施工範囲における主要交差点等の取付道路において、区画線が摩耗し、交差点が視認しづらい箇所があり、合わせて施工するよう指示があったため。
445	コンサル	建設コンサル（都市計画・地方計画）	みよし市まちづくり基本計画見直し業務委託（みよし市内）	みよし市役所	1	履行期間を延長する。	令和6年5月31日 ~ 令和7年3月14日	令和6年5月31日 ~ 令和8年3月16日	令和7年3月6日	国際航業株式会社	6,468,000 円	6,468,000 円	本業務において見直しする内容のうち、新市街地検討ゾーンの設定や都市施設に関する方針について、方向性を決定するに至っていないため、工期を延長する。
481	委託	建物等各種施設管理	石川家住宅定業務委託 （石川家住宅）	歴史民俗資料館	1	数量調査の落葉樹剪定工（幹周30cm以上60cm未満）N=6(7)本 常緑樹剪定工（幹周30cm未満）7本(10本) 常緑樹剪定工（幹周60cm以上90cm未満）N=3(5)本 針葉樹剪定工（幹周30cm以上60cm未満）N=9(7)本 針葉樹剪定工（幹周60cm以上90cm未満）N=4本(-) 草取工 A=1,112㎡、処分費 V=0.67(1.5)t	令和6年6月28日 ~ 令和7年3月25日	令和6年6月28日 ~ 令和7年3月25日	令和7年3月6日	木戸造園土木株式会社	1,584,000 円	1,711,600 円	(1)設計図書の内容の不一致があったため。 (2)処分費を実績に合わせて変更した。
260	委託	建物等各種施設管理	三好公園・保田ヶ池公園 維持管理業務委託（三好公園・保田ヶ池公園）	みよし市役所	1	高木剪定 N=353本、芝刈り A=105,576(101,946) ㎡ 中木剪定 L=904(826) m、草取り A=20,844㎡ 低木剪定 A=7,617㎡、草刈り A=107,670㎡ 園地清掃 A=56,120㎡	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月7日	株式会社 香木園	37,378,000 円	39,052,200 円	植栽の発育不良改善のため。
266	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託 （市道福谷線ほか6路線）	みよし市役所	1	高木剪定 N=756(712)本 中・低木施肥 A=2,905m2 中・低木剪定 A=5,162m2 緑地内除草工 A=8,280m2 草刈工 A=9m2 清掃工 A=51,728m2 伐採工 N=37(-)本	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月7日	木戸造園土木株式会社	23,160,500 円	24,139,500 円	付帯地内における樹木が通行の支障となっていたこと、また、令和3年に補植された樹木が成長し剪定が必要となったため。 また、枯死している樹木が確認されたため。
259	委託	建物等各種施設管理	河川草刈業務委託（準用河川唐沢川ほか7河川）	みよし市役所	1	河川草刈一般部 A=136,013.9(136,400.2) m2 河川草刈河床部 A=10,709.0m2	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月10日	有限会社 ガーデンテクノ	19,360,000 円	19,390,800 円	・ 茶屋川について、河川改良事業に伴い、一部区間で草刈が不要になったため。 ・ 寺田川について、河床部の草が伸びており、河横の圧迫、大雨時に氾濫の恐れがあるため。
273	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託 （市道東山台弥栄線ほか17路線）	みよし市役所	1	高木剪定 N=879(925)本 中・低木施肥 A=5,933㎡ 中・低木剪定 A=5,643㎡ 緑地内除草工 A=17,736㎡ 芝刈工 A=225㎡ 清掃工 A=95,823㎡	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月10日	木戸造園土木株式会社	26,561,700 円	27,743,100 円	・ 巡回調査により、病害虫の発生を確認し、樹木被害拡大防止するため。 ・ 害虫の発生を防ぐため、また、枯木が確認されたため。 ・ 処分量及び交通誘導員を実績に応じて変更する。
275	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託 （市道三好丘線ほか8路線）	みよし市役所	1	高木剪定 N=1,235(1,244)本 中・低木施肥 A=6,846㎡ 中・低木剪定 A=7,389㎡ 緑地内除草工 A=19,749㎡ 草刈工 A=7,569㎡ 草刈工 A=15,924㎡	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月10日	有限会社 酒井造園	38,443,020 円	38,188,700 円	・ 枯木が確認されたため。 ・ 交通誘導員を実績に応じて変更する。
606	工事	土木一式	河川改良工事(週休2日)(準用河川茶屋川)	みよし市明知町地内	1	工事延長 L=140.0m 護岸工 L=117.8(120.0)m 舗装工 A=521.6(384.4)m2 ガードレール工 L=26.0m	令和6年9月13日 ~ 令和7年3月21日	令和6年9月13日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月10日	野沢建設株式会社	70,950,000 円	76,429,100 円	堤体及び河川管理用道路の保護及び防草対策のため。 改修済河床高と既設河床高に落差が生じるため河川改修箇所が洗掘されないようにするため。
84	委託	建物等各種施設管理	施設受付等管理業務委託 （市民活動センター）	みよし市役所	1	委託業務回数を変更する。	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日	令和7年3月11日	特定非営利活動法人 あいちNPO市民ネットワークセンター	5,160,349 円	5,143,432 円	振替休日に伴う、委託業務回数の変更のため。
265	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託 （歩行者専用道路・駅前広場・道路附帯地）	みよし市役所	1	高木剪定 N=1,088(1,107)本 中・低木施肥 A=3,894m2 中・低木剪定 A=5,064m2 緑地内除草工 A=7,561m2 草刈工 A=19,785m2 清掃工 A=248,685m2	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月11日	有限会社 孝宗園	38,496,150 円	41,287,400 円	・ 枯木が確認されたことに伴い、倒木による事故を防ぐため。 ・ 病害虫の発生に伴い、樹木の被害拡大を防止するため。 ・ 処分量について、実数に応じて変更する。
727	工事	ほ装	舗装修繕工事（週休2日） （市道黒笹三本木線）	みよし市黒笹町地内ほか	1	工事延長 L=228.0(231.6)m 舗装工(車道) A=1,737.0(1,806.0)m2 舗装工(歩道) A=376.0(396.3)m2 側溝蓋工 L=237.0(230.0)m 区画線設置工(実線白W=15cm) L=535.9(522.1)m 道路照明灯設置工 N=1基	令和6年12月20日 ~ 令和7年3月28日	令和6年12月20日 ~ 令和7年3月28日	令和7年3月12日	半澤建設株式会社	42,240,000 円	42,928,600 円	詳細測量の結果、当初設計と差異が生じたため。 配合設計試験を行った結果、当初計画と差異が生じたため。
261	委託	建物等各種施設管理	小坂公園ほか28公園維持管理業務委託（小坂公園ほか28公園）	みよし市役所	1	高木剪定 N=526(442)本 中木剪定 N=97本 低木剪定 N=10,357(10,167)㎡ 園地清掃 A=57,270㎡ 草刈り A=58,896(55,134)㎡ 芝刈り A=26,538㎡	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月13日	有限会社 酒井造園	20,438,000 円	21,717,300 円	公園の美観を保持し利用者の安全を確保するため。 他工事との調整の結果、低木刈込を減工する。
90	委託	建物等各種施設管理	三好公園総合体育館等設備管理業務委託（三好公園総合体育館 他6施設）	三好公園総合体育館	1	・ 総合体育館空調設備点検業務に吸収式冷温水発生機点検(30RT 1基)を新規計上する。 ・ 体育センター設備等保守点検業務のルームエアコン点検の点検台数を3台から2台に減工する。 ・ 弓道場設備等保守点検業務に白蟻防除業務を新規計上する。	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日	令和7年3月14日	サンエイ株式会社	21,560,000 円	21,930,531 円	・ 総合体育館において吸収式冷温水発生機点検(30RT 1基)を実施し、適正な空調管理を行うため。 ・ 体育センター空調機器1台の故障に伴い、ルームエアコン点検の点検台数が変更となったため。 ・ 弓道場において白蟻が発生したため。
354	委託	建物等各種施設管理	公園遊具点検業務委託 （都市公園、児童遊園・児童遊園地、農村公園）	みよし市役所	1	劣化点検 N=1,206(1,204)基 保守点検 N=1,457(1,461)基	令和6年5月2日 ~ 令和7年3月28日	令和6年5月2日 ~ 令和7年3月28日	令和7年3月14日	おとわ遊具株式会社	8,525,000 円	8,514,000 円	安全に使用ができなくなった遊具を撤去したため。 一般公園施設の劣化点検において事業進捗を図るため。
703	工事	土木一式	通学路防護欄等設置工事 （週休2日）（市道三好ヶ丘駒場線ほか）	みよし市潮見地内ほか	1	工事延長 L=1,900m ガードパイプ設置工(Gp-Cp-2E) L=1,428.1(1,468.5)m ガードパイプ設置工(Gp-Cp-2B) L=6.0(2.0)m 車止め設置工(土中建込) N=32(33)基 (基礎式)N=2(3)基 道路照明灯設置工(H=6m) N=3(4)基 (H=10m)N=2基 通学路標識共架工 N=20基	令和6年11月15日 ~ 令和7年3月26日	令和6年11月15日 ~ 令和7年3月26日	令和7年3月17日	有限会社 多香久組	69,575,000 円	67,884,300 円	施工前に埋設物管理者とガードパイプの施工方法について協議した結果及び事前測量の結果、ガードパイプ設置工（土中建込）を減工する。 また、新規横断歩道設置に伴う警察協議の結果を受け、施工範囲を変更したため。 上記に伴い、既設道路照明灯の利用が可能となったため。
724	委託	その他の業務委託等	みよし市放課後子ども教室スポーツプログラム（サッカー）運営業務委託（みよし市内）	みよし市役所	1	謝礼金及び交通費の減額	令和6年11月8日 ~ 令和7年3月31日	令和6年11月8日 ~ 令和7年3月31日	令和7年3月17日	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社	1,116,500 円	1,067,220 円	当初1校あたり最大2名のコーチを配置する積算であったが、体調不良により一部活動できなくなったため、実績に合わせて減額する。
747	工事	管	三好中学校消火設備改修工事	みよし市三好町 地内	1	屋上消火用充水槽設置用立ち架台新設を追加する。	令和6年11月29日 ~ 令和7年3月28日	令和6年11月29日 ~ 令和7年3月28日	令和7年3月18日	有限会社 ミヨシ設備	9,625,000 円	10,968,100 円	既設架台の鋼材が入り組んでおり新設水槽の配置が困難であることと、メンテナンス時等における利便性を考慮したことから、新設水槽を単独で設置できる立ち架台が必要となったため。
283	委託	建物等各種施設管理	旭グラウンド芝生維持管理業務委託（旭グラウンド）	三好公園総合体育館	1	処分量を実績に合わせて変更する。	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月19日	株式会社 K K C	20,229,000 円	20,145,400 円	実績に応じて処分量を変更する。

案件番号	契約分類 区分名	工事・業種名	案件名	工事場所・納入場所	契約変更回数	変更概要	当初履行期間	変更後履行期間	変更契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
681	工事	土木一式	雨水排水整備工事（週休2日）（半野木地区）	みよし市三好町地内	1	工事延長 L=58.3m 雨水管布設工φ500 L=55.8m2 号人孔設置工 N=2基 アスファルト敷処分量をV=17.1m3からV=20.1m3に増工する。	令和6年10月25日 ~ 令和7年3月21日	令和6年10月25日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月19日	有限会社 多香久組	14,366,000 円	14,412,200 円	舗装破砕時に舗装厚がt=10cmであったため、アスファルト敷処分量を増工する。
731	工事	土木一式	三好西部地区公共樹設置工事（週休2日）（第S93工区）	みよし市福田町地内	1	公共樹設置工 N=8箇所 敷鉄板設置工をA=14.6㎡、敷鉄板撤去工をA=14.6㎡新規計上する。 表層工AsをA=4.2㎡からA=7.0㎡、 表層工CoをV=1.3m3からV=1.9m3に増工する。	令和6年11月22日 ~ 令和7年3月21日	令和6年11月22日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月19日	株式会社 三文	6,358,000 円	6,784,800 円	舗装復旧時に車両の通行ができるよう敷鉄板を使用する必要が生じたため。 また、掘削時の影響により舗装復旧範囲が設計値より広がったため。
752	工事	土木一式	管きょ更生工事（週休2日）（福田、三好処理区）	みよし市福田町地内	1	工事延長 L=229.33m、管きょ更生工（φ200） L=69.38m 管きょ更生工（φ150） L=156.65m モルタル等除去工をN=20箇所新規計上。 取付管せん孔仕上工をN=13箇所から14箇所に増工する。	令和6年12月6日 ~ 令和7年3月21日	令和6年12月6日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月19日	野沢建設株式会社	18,150,000 円	19,153,200 円	事前調査を行ったところ、取付管が新規に1箇所見つかったため。 また、管路にモルタル、油脂の付着が20箇所確認されたため。
278	委託	建物等各種施設管理	大沢公園ほか36公園緑地維持管理業務委託（大沢公園ほか36公園緑地）	みよし市役所	1	高木剪定 N=457(409)本 中木剪定 N=36本 低木剪定 N=15,123㎡ 草刈り A=78,157(77,827)㎡ 芝刈り A=16,665㎡ 園地清掃 A=20,132㎡	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月21日	有限会社 ガーデンテクノ	22,670,670 円	23,113,200 円	草の繁茂により、草取による維持管理が困難であるため。 枝葉の繁茂により、公園緑地利用者に影響が出ているため、安全を確保するため。処分量を実績に合わせて変更する。
421	委託	建物等各種施設管理	境川緑地維持管理業務委託（境川緑地）	みよし市役所	1	高木剪定 N=62本、低木剪定 N=2,660本 芝刈り A=217,110(184,300)㎡、草刈工 A=125,670㎡ エアレーション工 A=4,050㎡	令和6年5月2日 ~ 令和7年3月21日	令和6年5月2日 ~ 令和7年3月21日	令和7年3月21日	有限会社 マツイワ	28,686,900 円	30,633,900 円	マレットゴルフ場について、酷暑により芝生が弱って芽数が減少したため、新根発生を旺盛にし根の活力を向上させるため。 緑地内芝生において、想定以上に芝生が繁茂しており、緑地利用者に影響がでているため。
695	工事	土木一式	防火水槽新設工事（週休2日）（新前田東公園）	みよし市新前田地内	1	防火水槽 N=1.0基、舗装工 A=28.6㎡ 芝生舗装 A=112.8 (51.4) ㎡、電気施設工 一式 構造物撤去工 一式	令和6年11月8日 ~ 令和7年3月28日	令和6年11月8日 ~ 令和7年3月28日	令和7年3月21日	野沢建設株式会社	17,325,000 円	20,495,200 円	ステンレス配管について、耐久性・耐震性の向上のため。
81	委託	建物等各種施設管理	みよし市やすらぎ公園維持管理業務委託（みよし市やすらぎ公園）	みよし市役所	1	整姿工 N=3本、刈込み L=128m、芝刈り A=3,850m2 施肥 A=770m2、処分量 V=3 tをV=2.8 tに減工する。	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月31日	令和6年4月26日 ~ 令和7年3月31日	令和7年3月24日	株式会社 K K C	2,200,000 円	2,195,600 円	実績に応じて処分量を変更する。
362	コンサル	建設コンサル（造園）	（仮称）荒畑公園基本構想策定業務委託（（仮称）荒畑公園）	みよし市役所	1	公園基本計画 A=0.65ha、都市計画決定図書案作成 N=1式 地区界測量 L=0.58 (0.4) km、現地測量 A=0.0096 (0.0078) m3 4級基準点測量 N=8点 (-)	令和6年5月2日 ~ 令和7年3月26日	令和6年5月2日 ~ 令和8年3月26日	令和7年3月24日	株式会社 オオバ	9,350,000 円	8,466,700 円	・地元調整により、区域検討範囲が広がったため。 ・土地の分筆計画に伴い正確な測量が必要になるため。 ・地区界測量業務について、令和7年度発注を予定の用地測量業務と重なる部分があるため。 ・用地測量実施後でなければ、都市計画決定図書の作成ができないため、履行期間を延長する。
521	工事	土木一式	三好公園整備工事（週休2日）	みよし市三好町地内	1	敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 植栽工 一式 園路広場整備工 一式 給排水設備工 一式 サービス施設工 一式 電気設備工 一式 建築施設工 一式	令和6年8月16日 ~ 令和7年3月28日	令和6年8月16日 ~ 令和7年3月28日	令和7年3月25日	半澤建設株式会社	68,200,000 円	72,003,800 円	事業進捗を図り公園利用者の利便性を高めるため、土留壁及び張りコンクリート工を新規計上する。既設舗装及び構造物等の撤去を実施したところ想定以上の厚みで施工されていたため、実績に応じて処分量を変更する。構造物撤去後の現地詳細測量の結果、道路及び既存施設との兼ね合いを考慮し、舗装範囲及び緑石等の延長を変更する。
896	委託	建物等各種施設管理	黒笹山手緑地2号維持管理業務委託（黒笹山手緑地2号）	みよし市役所	1	高木剪定 L=370m 雑木伐採 L=424(370)m	令和7年2月21日 ~ 令和7年3月28日	令和7年2月21日 ~ 令和7年3月28日	令和7年3月25日	有限会社 ガーデンテクノ	5,500,000 円	5,820,100 円	利用者の安全を確保するため。処分量・交通誘導員を実績に合わせて変更する。
R5-613	コンサル	建築設計	（仮称）みなよし地区拠点施設建設工事監理業務委託（（仮称）みなよし地区拠点施設）	みよし市役所	1	・採択を受けた二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業）の提出書類を作成する業務を追加する。 ・履行期間を延長する。	令和5年10月11日 ~ 令和7年3月31日	令和5年10月11日 ~ 令和7年5月8日	令和7年3月26日	株式会社 丹羽英二建築事務所	27,500,000 円	30,756,000 円	・みなよし地区拠点施設の建設工事施工に伴い、補助対象となる設備に係る工事に変更が生じたことから、変更後においても当該補助事業の採択が引き続き受けられるかどうかを所定の書類により示す必要があるため。 ・建設工事において、3月の雨により建物西側から北側にかけて、水が溜まり重機作業が困難な状態となったことから、アスファルト舗装前に地盤の改良工事が必要となったため。
R5-614	工事	建築一式	（仮称）みなよし地区拠点施設建設工事	みよし市明知町地内	4	・利用者E V充電設備を利用者決済サービスに対応したE V充電設備に変更する。 ・学校駐車場の車止め及び管理用フェンス出入口を追加する。 ・工期を延長する。	令和5年10月11日 ~ 令和7年3月28日	令和5年10月11日 ~ 令和7年4月25日	令和7年3月26日	内藤・ミズノ特定建設工事共同企業体	2,035,000,000 円	2,109,717,500 円	・利用者用E V充電設備を利用者決済サービスに対応した機器とする必要があるため。 ・南部小学校との協議により、学校駐車場に車止め及び管理用フェンス出入口を設置する必要があるため。 ・3月の雨により建物西側から北側にかけて、水が溜まり重機作業が困難な状態となったことから、アスファルト舗装前に地盤の改良が必要となったため。